

(2) 県管理河川

令和7年度 県管理河川重要水防箇所一覽表

河川名	事務所名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	担当水防団体	想定される水防工法	備考	図面
		種別	階級		市町村	地先名	位置						
巴川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	笠間市	山野谷		150	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸-1
巴川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	笠間市	山野谷		150	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸-2
瀬沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	茨城町	下石崎		600	堤防高不足	茨城町	積み土のう		水戸-3
瀬沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	茨城町	中石崎		240	堤防高不足	茨城町	積み土のう		水戸-4
瀬沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	茨城町	網掛		60	堤防高不足	茨城町	積み土のう	網掛公園	水戸-5
瀬沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	茨城町	上石崎		250	無堤地	茨城町	積み土のう	観沢公園	水戸-6
瀬沼川	水戸土木	水 衝	B	右	茨城町	上石崎	16.90～17.10	200	水衝部	茨城町	木流し		水戸-7
瀬沼川	水戸土木	漏 水	B	左	茨城町	上石崎	16.79～18.79	2,000	漏水	茨城町	月の輪	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号	水戸-8
瀬沼川	水戸土木	漏 水	B	右	茨城町	上石崎	16.79～18.79	2,000	漏水	茨城町	月の輪	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号	水戸-9
瀬沼川	水戸土木	地 震	B	左	茨城町	下石崎		2,332	軟弱地盤	茨城町	—		水戸-10
瀬沼川	水戸土木	地 震	B	左	茨城町	中石崎		836	軟弱地盤	茨城町	—		水戸-11
瀬沼川	水戸土木	地 震	B	左	茨城町	上石崎		2,004	軟弱地盤	茨城町	—		水戸-12
瀬沼川	水戸土木	地 震	B	右	大洗町	神山町		2,208	軟弱地盤	大洗町	—		水戸-13
瀬沼川	水戸土木	地 震	B	右	大洗町	成田町		3,447	軟弱地盤	大洗町	—		水戸-14
瀬沼川	水戸土木	地 震	B	右	茨城町	網掛		1,451	軟弱地盤	茨城町	—		水戸-15
瀬沼川	水戸土木	地 震	B	右	茨城町	宮ヶ崎		2,164	軟弱地盤	茨城町	—		水戸-16
瀬沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	笠間市	矢野下	35.22～35.33	110	無堤地	笠間市	積み土のう		水戸-17
瀬沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	笠間市	南小泉	35.22～35.26	40	無堤地	笠間市	積み土のう		水戸-18
瀬沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	笠間市	橋爪～平町	35.72～37.1	1,900	堤防高不足	笠間市	積み土のう	被災(溢水)箇所 H27 関東・東北豪雨	水戸-19
瀬沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	笠間市	南小泉～加賀田	35.8～37.1	1,300	堤防高不足	笠間市	積み土のう	被災(溢水)箇所 H27 関東・東北豪雨	水戸-20
瀬沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	笠間市	加賀田	38.9～39.6	700	堤防高不足	笠間市	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10 台風19号 H27 関東・東北豪雨	水戸-21
瀬沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	笠間市	加賀田	38.9～39.6	700	堤防高不足	笠間市	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10 台風19号 H27 関東・東北豪雨	水戸-22
瀬沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	笠間市	加賀田～南吉原	39.6～40.8	1,200	堤防高不足	笠間市	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10 台風19号 H27 関東・東北豪雨	水戸-23
瀬沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	笠間市	加賀田～南吉原	39.6～40.8	1,200	堤防高不足	笠間市	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10 台風19号 H27 関東・東北豪雨	水戸-24
瀬沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	笠間市	南吉原～下市毛	40.8～44.05	3,250	堤防高不足	笠間市	積み土のう	被災(溢水)箇所 H27 関東・東北豪雨	水戸-25
瀬沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	笠間市	南吉原～北吉原	41.2～44.05	2,850	堤防高不足	笠間市	積み土のう	被災(溢水)箇所 H27 関東・東北豪雨	水戸-26
瀬沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	笠間市	笠間		490	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸-27
瀬沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	笠間市	赤坂		490	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸-28
瀬沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	笠間市	笠間		200	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸-29
瀬沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	笠間市	赤坂		200	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸-30
瀬沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	笠間市	笠間		120	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸-31
瀬沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	笠間市	大淵		120	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸-32
瀬沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	笠間市	笠間		690	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸-33
瀬沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	笠間市	大淵		690	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸-34
石川川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	水戸市	大場町	0.25～0.10	75	堤防高不足	水戸市	積み土のう		水戸-35
石川川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	大洗町	大貫町	0.00～0.10	100	堤防高不足	水戸市	積み土のう		水戸-36
石川川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	水戸市	大場町	0.17～2.40	2,230	堤防高不足	水戸市	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10 台風19号 H23.9 台風15号	水戸-37
石川川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	大洗町	大貫町	0.17～0.36	190	堤防高不足	水戸市	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10 台風19号	水戸-38
石川川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	水戸市	秋成町～森戸町	0.36～2.40	2,040	堤防高不足	水戸市	積み土のう	被災(溢水)箇所 H27.9 台風18号	水戸-39
石川川	水戸土木	漏 水	A	右	水戸市	秋成町～森戸町	0.36～2.40	2,040	漏水	水戸市	月の輪		水戸-40
石川川	水戸土木	工作物	A	左	水戸市	大場町～元石川町	2.40～3.86	1,460	断面不足	水戸市	築きまわし	被災(溢水)箇所 R1.10 台風19号 H26.10 台風18号	水戸-41
石川川	水戸土木	工作物	A	右	水戸市	森戸町～元石川町	2.40～3.86	1,460	固定堰あり 逆水断面狭小	水戸市	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10 台風19号 H26.10 台風18号	水戸-42
後谷川	水戸土木	地 震	B	左	茨城町	下石崎	0.00～0.80	800	軟弱地盤 液状化危険度の 高い区間	茨城町	—		水戸-43

令和7年度 県管理河川重要水防箇所一覽表

河川名	事務所名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 面
		種 別	階級		市町村	地 先 名							
							位 置						
後谷川	水戸土木	地 震	B	右	茨城町	下右崎	0.00～0.80	800	軟弱地盤 液状化危険度の 高い区間	茨城町	－		水戸－44
瀬沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	茨城町	長岡～大戸	1.72～4.05	2,330	堤防高不足	茨城町	築きまわし		水戸－45
瀬沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	茨城町	長岡～大戸	1.72～4.05	2,330	堤防高不足	茨城町	築きまわし		水戸－46
瀬沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	茨城町	長岡		590	堤防高不足	茨城町	積み土のう		水戸－47
瀬沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	茨城町	長岡		370	堤防高不足	茨城町	積み土のう		水戸－48
瀬沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	茨城町	長岡		30	堤防高不足	茨城町	積み土のう		水戸－49
瀬沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	茨城町	長岡		80	堤防高不足	茨城町	積み土のう		水戸－50
瀬沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	茨城町	長岡		30	堤防高不足	茨城町	積み土のう		水戸－51
瀬沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	茨城町	長岡		60	堤防高不足	茨城町	積み土のう		水戸－52
瀬沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	水戸市	鯉淵		1,300	堤防高不足	水戸市	積み土のう		水戸－53
瀬沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	水戸市	五平町～小林町		800	堤防高不足	水戸市	積み土のう		水戸－54
枝折川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	茨城町	南川又	0.20～0.40	200	堤防高不足	茨城町	積み土のう		水戸－55
枝折川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	笠間市	随分附		640	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－56
桜川（岩間）	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	笠間市	下郷		130	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－57
桜川（岩間）	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	笠間市	下郷		130	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－58
桜川（岩間）	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	笠間市	下郷		190	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－59
桜川（岩間）	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	笠間市	下郷		190	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－60
稲田川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	笠間市	来栖	0～0.35	350	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－61
稲田川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	笠間市	来栖	0～0.35	350	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－62
稲田川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	笠間市	稲田	3.1～3.35	250	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－63
稲田川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	笠間市	稲田	3.1～3.35	250	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－64
新川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	水戸市	渋井町		400	堤防高不足	水戸市	積み土のう		水戸－65
新川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	水戸市	渋井町		400	堤防高不足	水戸市	積み土のう		水戸－66
新川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	水戸市	浜田1		120	堤防高不足	水戸市	積み土のう		水戸－67
桜川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	水戸市	大塚町		600	堤防高不足	水戸市	積み土のう		水戸－68
桜川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	水戸市	飯島町		600	堤防高不足	水戸市	積み土のう		水戸－69
沢渡川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	水戸市	常磐町～松が丘		2,676	流下能力不足	水戸市	積み土のう	被災（溢水）箇所 R1.10台風19号 H26.10台風18号	水戸－70
沢渡川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	水戸市	常磐町～石川		2,800	流下能力不足	水戸市	積み土のう	被災（溢水）箇所 R1.10台風19号 H26.10台風18号	水戸－71
境川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	水戸市	上河内		575	流下能力不足	水戸市	積み土のう		水戸－72
境川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	水戸市	上河内		575	流下能力不足	水戸市	積み土のう		水戸－73
藤井川	水戸土木	漏 水	B	左	水戸市	藤井町		1,450	漏水	水戸市	月の輪		水戸－74
藤井川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	水戸市	飯富		100	流下能力不足	水戸市	積み土のう		水戸－75
藤井川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	水戸市	飯富		200	流下能力不足	水戸市	積み土のう		水戸－76
藤井川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	城里町	上入野		50	流下能力不足	城里町	積み土のう		水戸－77
藤井川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	城里町	上入野		300	流下能力不足	城里町	積み土のう		水戸－78
西田川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	水戸市	岩根町		515	堤防高不足	水戸市	積み土のう	被災（溢水）箇所 H27.9台風18号 R1.10台風19号	水戸－79
西田川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	水戸市	藤井町		515	堤防高不足	水戸市	積み土のう	被災（溢水）箇所 H27.9台風18号 R1.10台風19号	水戸－80
西田川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	城里町	那珂西		420	堤防高不足	城里町	積み土のう	被災（溢水）箇所 H27.9台風18号 R1.10台風19号	水戸－81
西田川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	水戸市	藤井町		420	堤防高不足	水戸市	積み土のう	被災（溢水）箇所 H27.9台風18号 R1.10台風19号	水戸－82
田野川	水戸土木	被災箇所	A	左	水戸市	田野町		500	堤防高不足	水戸市	積み土のう	被災（越水）箇所 R1.10 台風19号	水戸－83
田野川	水戸土木	被災箇所	A	右	水戸市	田野町		500	堤防高不足	水戸市	積み土のう	被災（越水）箇所 R1.10 台風19号	水戸－84
逆川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	水戸市	千波町		45	堤防高不足	水戸市	積み土のう	被災（越水）箇所 R1.10 台風21号	水戸－85
塩子川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	城里町	塩子		200	堤防高不足	城里町	積み土のう		水戸－86
江川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	城里町	上坪		200	堤防高不足	城里町	積み土のう		水戸－87

令和7年度 県管理河川重要水防箇所一覽表

河川名	事務所名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 面
		種 別	階級		市町村	地 先 名							
							位 置						
江川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	城里町	石塚		200	堤防高不足	城里町	積み土のう		水戸ー88
桂川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	城里町	栗		200	堤防高不足	城里町	積み土のう		水戸ー89
桂川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	城里町	北方		200	堤防高不足	城里町	積み土のう		水戸ー90
桂川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	城里町	栗		200	堤防高不足	城里町	積み土のう		水戸ー91
桂川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	城里町	北方		200	堤防高不足	城里町	積み土のう		水戸ー92
園部川	水戸土木	地 震	A	右	小美玉市	下馬場	0.00～1.40	1,400	霞ヶ浦の 平均最高水位 +1.0m	小美玉市	－		水戸ー93
園部川	水戸土木	地 震	A	左	小美玉市	下馬場	0.00～1.40	1,400	霞ヶ浦の 平均最高水位 +1.0m	小美玉市	－		水戸ー94
園部川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	小美玉市	川中子	1.4～1.7	300	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸ー95
園部川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	小美玉市	川中子	1.4～1.6	200	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸ー96
園部川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	小美玉市	川中子	1.7～2.05	350	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸ー97
園部川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	小美玉市	小川	1.6～1.7	100	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸ー98
園部川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	小美玉市	小川	1.8～1.9	10	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸ー99
園部川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	小美玉市	小川	2.0～2.26	260	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸ー100
園部川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	小美玉市	小川	2.36～2.66	30	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸ー101
園部川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	小美玉市	小川	2.76～2.86	10	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸ー102
園部川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	小美玉市	小川	2.96～3.36	40	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸ー103
園部川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	小美玉市	田木谷	4.16～4.26	10	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸ー104
水戸土木 計	104箇所	A B	42 62					77,408m	重要度A (42箇所) 重要度B (62箇所)	41,781m 35,627m			
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	左	常陸大宮市	野口平	緒川橋下流	500	堤防断面 (合流点処理)	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所	大宮ー1
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	右	常陸大宮市	野口平	緒川橋下流	500	堤防断面 (合流点処理)	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所	大宮ー2
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸大宮市	野口平	緒川橋上流	150	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮ー3
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸大宮市	野口平	牛子生里橋 ～久根下橋	700	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮ー4
緒川	常陸大宮土木	水 衝	B	左	常陸大宮市	野口平	久根下橋下流	400	水衝部	常陸大宮市	積み土のう		大宮ー5
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸大宮市	野口平	久根下橋上流	250	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮ー6
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	左	常陸大宮市	野口平	久根下橋上流	1,000	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮ー7
緒川	常陸大宮土木	被災箇所	B	左	常陸大宮市	野口平	十二所橋上流	17	被災箇所	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 (R2.11竣工)	大宮ー8
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸大宮市	野口平	十二所橋上流	500	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮ー9
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	左	常陸大宮市	野口平	十二所橋上流	600	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮ー10
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸大宮市	門井	越郷橋下流	500	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮ー11
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	左	常陸大宮市	門井	越郷橋上流	500	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮ー12
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸大宮市	門井	越郷橋上流	500	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮ー13
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸大宮市	那賀	蕪町橋下流	150	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮ー14
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	左	常陸大宮市	門井	蕪町橋下流	350	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮ー15
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸大宮市	門井	蕪町橋上流	300	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮ー16
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	左	常陸大宮市	下小瀬	俣原橋下流	100	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮ー17
緒川	常陸大宮土木	被災箇所	B	右	常陸大宮市	下小瀬	国長川合流	200	被災箇所	常陸大宮市	積み土のう	H26.10台風18号 浸水被害箇所 (H31.3竣工)	大宮ー18
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	左	常陸大宮市	下小瀬	岩下橋上流	100	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮ー19
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	右	常陸大宮市	下小瀬	岩下橋上流	50	流下能力不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮ー20
緒川	常陸大宮土木	被災箇所	B	右	常陸大宮市	下小瀬	関根橋下流	50	被災箇所	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」破壊箇所	大宮ー21
緒川	常陸大宮土木	被災箇所	B	右	常陸大宮市	下小瀬	関根橋下流	131	被災箇所	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」破壊箇所	大宮ー22
緒川	常陸大宮土木	水 衝	B	右	常陸大宮市	下小瀬	西小屋堰	100	水衝部	常陸大宮市	木流し シート張		大宮ー23
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	左	常陸大宮市	上小瀬	永代橋下流	600	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮ー24
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	左	常陸大宮市	上小瀬	永代橋下流	500	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮ー25

令和7年度 県管理河川重要水防箇所一覽表

河川名	事務所名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 面
		種 別	階級		山町村	地 先 名	位 置						
緒川	常陸大宮土木	水 衝	B	左	常陸大宮市	上小瀬	永代橋上流	20	水衝部	常陸大宮市	木流し シート張	H29.10台風21号被災箇所	大宮-26
緒川	常陸大宮土木	水 衝	A	右	常陸大宮市	上小瀬	永代橋上流	20	水衝部	常陸大宮市	木流し シート張	H29.10台風21号被災箇所	大宮-27
緒川	常陸大宮土木	水 衝	B	右	常陸大宮市	下櫓沢	上町橋下流	100	水衝部	常陸大宮市	木流し シート張		大宮-28
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	左	常陸大宮市	下櫓沢	小谷向駆上流	30	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮-29
緒川	常陸大宮土木	被災箇所	B	左	常陸大宮市	下櫓沢	山下橋下流	43	被災箇所	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」被災箇所 (R2.8 竣工)	大宮-30
緒川	常陸大宮土木	被災箇所	B	右	常陸大宮市	上櫓沢	ふれあい橋上流	10	被災箇所	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」被災箇所 (R2.12 竣工)	大宮-31
緒川	常陸大宮土木	被災箇所	B	左	常陸大宮市	上櫓沢	ふれあい橋上流	112	被災箇所	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」被災箇所 (R2.12 竣工)	大宮-32
小田野川	常陸大宮土木	水 衝	B	右	常陸大宮市	小田野	鴨内沢合流部 の上流	100	水衝部	常陸大宮市	木流し シート張		大宮-33
中丸川	常陸大宮土木	堤体強度	B	左	ひたちなか市	関戸～三反田	0.0～1.4	1,400	軟弱地盤上の低地区間	ひたちなか市	木流し シート張		大宮-34
中丸川	常陸大宮土木	堤体強度	B	右	ひたちなか市	関戸～三反田	0.0～1.4	1,400	軟弱地盤上の低地区間	ひたちなか市	木流し シート張		大宮-35
中丸川	常陸大宮土木	新堤防	A	左	ひたちなか市	三反田～金上	禰宜橋下流	1,000	施工後1年未満	ひたちなか市	積み土のう	(R7.3 竣工)	大宮-36
中丸川	常陸大宮土木	新堤防	A	右	ひたちなか市	三反田～金上	禰宜橋下流	1,000	施工後1年未満	ひたちなか市	積み土のう	(R7.3 竣工)	大宮-37
中丸川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	左	ひたちなか市	三反田～金上	禰宜橋～調節 池	2,880	無堤地	ひたちなか市	積み土のう		大宮-38
中丸川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	右	ひたちなか市	三反田～金上	禰宜橋～調節 池	2,880	無堤地	ひたちなか市	積み土のう		大宮-39
中丸川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	左	ひたちなか市	東石川	5.75～5.81	60	流下能力不足	ひたちなか市	積み土のう	「R1.10台風19号」被災箇所 (R元.11 竣工)	大宮-40
大川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	左	ひたちなか市	中根～松戸町	0.694～1.840 2.160～2.700	1,686	流下能力不足	ひたちなか市	積み土のう		大宮-41
大川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	右	ひたちなか市	中根～松戸町	0.694～1.840 2.160～2.700	1,686	流下能力不足	ひたちなか市	積み土のう		大宮-42
早戸川	常陸大宮土木	被災箇所	B	左	ひたちなか市	枝川	那珂川合流点 ～市枝橋 0.00～0.87	870	被災箇所	ひたちなか市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮-43
早戸川	常陸大宮土木	被災箇所	B	右	ひたちなか市	枝川	那珂川合流点 ～市枝橋 0.00～0.87	870	被災箇所	ひたちなか市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮-44
早戸川	常陸大宮土木	被災箇所	B	左	ひたちなか市	枝川	市枝橋上流 0.87～1.25	380	流下能力不足	ひたちなか市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮-45
早戸川	常陸大宮土木	被災箇所	B	右	ひたちなか市	枝川	市枝橋上流 0.87～1.30	430	流下能力不足	ひたちなか市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮-46
早戸川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	左	ひたちなか市	田彦	4.50～5.60	1,100	流下能力不足	ひたちなか市	積み土のう		大宮-47
早戸川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	右	那珂市	後台	片岡橋～根崎 橋 4.10～5.00	900	流下能力不足	ひたちなか市	積み土のう		大宮-48
大井川	常陸大宮土木	新堤防	B ➡	左	那珂市	菅谷下宿	堀ノ内橋下流	350	施工後3年未満	那珂市	積み土のう	(R6.4 竣工)	大宮-49
大井川	常陸大宮土木	新堤防	B ➡	右	那珂市	菅谷下宿	堀ノ内橋下流	350	施工後3年未満	那珂市	積み土のう	(R6.4 竣工)	大宮-50
大井川	常陸大宮土木	新堤防	A	左	那珂市	菅谷下宿	堀ノ内橋下流	50	施工後1年未満	那珂市	積み土のう	(R7.3 竣工)	大宮-51
大井川	常陸大宮土木	新堤防	A	右	那珂市	菅谷下宿	堀ノ内橋下流	50	施工後1年未満	那珂市	積み土のう	(R7.3 竣工)	大宮-52
久慈川	常陸大宮土木	被災箇所	B	右	常陸大宮市	岩崎	辰ノ口堰上流	30	被災箇所 (破堤箇所)	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」破堤箇所	大宮-53
久慈川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	左	常陸大宮市	小貫	辰ノ口堰上流	500	無堤地	常陸大宮市	積み土のう	H23.9台風15号 浸水被害箇所	大宮-54
久慈川	常陸大宮土木	被災箇所	B	左	常陸大宮市	小貫	辰ノ口堰上流	60	被災箇所 (破堤箇所)	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」破堤箇所	大宮-55
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	A	右	常陸大宮市	小貫	辰ノ口堰上流	640	施工後1年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R7.3 竣工)	大宮-56
久慈川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	左	常陸大宮市	小貫	小貫橋下流	300	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮-57
久慈川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	右	常陸大宮市	岩崎	辰ノ口堰上流	400	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮-58
久慈川	常陸大宮土木	水 衝	B	右	常陸大宮市	岩崎	辰ノ口堰上流	400	水衝部	常陸大宮市	積み土のう		大宮-59
久慈川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	右	常陸大宮市	山方	岩崎堰上流	150	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮-60
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	A	右	常陸大宮市	山方	岩崎堰上流	540	施工後1年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R7.5 竣工)	大宮-61
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	B	右	常陸大宮市	山方	岩崎堰上流	520	施工後3年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R4.3 竣工)	大宮-62
久慈川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	左	常陸大宮市	小貫	岩崎堰上流	240	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮-63
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	A	左	常陸大宮市	西野内	岩井橋下流	380	施工後1年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R6.8 竣工)	大宮-64
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	A	左	常陸大宮市	西野内	岩井橋下流	400	施工後1年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R6.8 竣工)	大宮-65
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	B	左	常陸大宮市	西野内	岩崎堰下流	380	施工後3年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R5.3 竣工) (R4.7 竣工)	大宮-66
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	A	左	常陸大宮市	西野内	岩井橋下流	290	施工後1年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R7.5 竣工)	大宮-67
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	A	左	常陸大宮市	西野内	岩井橋上流	310	施工後1年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮-68
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	A	右	常陸大宮市	西野内	岩井橋上流	160	施工後1年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R7.5 竣工)	大宮-69

令和7年度 県管理河川重要水防箇所一覽表

河川名	事務所名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 面
		種 別	階 級		山町村	地 先 名	位 置						
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	B	右	常陸大宮市	西野内	岩井橋上流	200	施工後3年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R5.3 竣工)	大宮-70
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	A	右	常陸大宮市	西野内	岩井橋上流	120	施工後1年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R7.5 竣工)	大宮-71
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	B	右	常陸大宮市	西野内	岩井橋上流	240	施工後3年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風20号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R6.5 竣工)	大宮-72
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	A	右	常陸大宮市	西野内	岩井橋上流	150	施工後1年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R7.5 竣工)	大宮-73
久慈川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	右	常陸大宮市	舟生	舟生橋下流	385	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮-74
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	A	左	常陸大宮市	家和楽	舟生橋上流	110	施工後1年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R7.5 竣工)	大宮-75
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	A	左	常陸大宮市	家和楽	舟生橋上流	100	施工後1年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R6.9 竣工)	大宮-76
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	B	右	常陸大宮市	舟生	舟生橋下流	70	施工後3年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R5.3 竣工)	大宮-77
久慈川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	右	常陸大宮市	盛金	下小川橋上下流	1,061	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮-78
玉川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	左	常陸大宮市	下村田	玉川橋上流	750	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮-79
玉川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸大宮市	下村田	玉川橋上流	750	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮-80
常陸大宮土木 計	78箇所		A 33 B 45					37,461m	重要度A (33箇所) 重要度B (45箇所)	19,198m 18,263m			
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	頃藤	48.045～48.495	450	無堤地	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子-1
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	頃藤	49.5～49.8	300	無堤地	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子-2
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	頃藤	49.695～50.170	475	無堤地	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子-3
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	頃藤	51.1～51.5	400	無堤地	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子-4
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	頃藤	52.0～52.4	400	無堤地	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子-5
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	頃藤	52.5～53.1	600	無堤地	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子-6
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	南田気	59.1～59.55	450	無堤地	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子-7
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	南田気	59.5～60.95	1,450	無堤地	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所 H23.9台風15号、R1.10台風19号 河川改修計画区間(南田気T区)	大子-8
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	久野瀬	59.5～60.0	500	無堤地	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所 国道118号冠水通行止め H23.9台風15号、R1.10台風19号	大子-9
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	北田気	60.5～60.9	400	無堤地	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所 H23.9台風15号、R1.10台風19号 H23災害復旧T事務所含む	大子-10
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	池田	63.7～65.8	2,100	無堤地	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所 H23.9台風15号、R1.10台風19号 町道太田通行止め 河川改修計画区間(池田T区)	大子-11
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	矢田	63.5～66.0	2,500	無堤地	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所 H23.9台風15号、R1.10台風19号 県道冠水通行止め 河川改修計画区間(矢田T区)	大子-12
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	川山	66.1～66.45	350	無堤地	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子-13
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	川山	67.7～68.4	590	無堤地	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子-14
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	下野宮	68.428～69.257	829	無堤地	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子-15
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	右	大子町	下野宮	70.0～70.4	400	無堤地	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子-16
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	下野宮	71.0～71.4	400	無堤地	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子-17
押川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	大子	0.3～0.55	250	無堤地	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所、R5.7冠水調査 H23.9台風15号、R1.10台風19号 河川改修計画区間(大子T区)	大子-18
押川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	右	大子町	大子	0.25～0.35	100	無堤地	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所 H23.9台風15号、R1.10台風19号 河川改修計画区間(押川)	大子-19
押川	大子工務所	新堤防	B	左	大子町	大子	0.83～0.99	160	施工後3年以内	大子町	折返し	被災(洪水)箇所、災害復旧R2.9号 H23.9台風15号、R1.10台風19号 河川改修計画区間(大子T区)	大子-20
押川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	上金沢	10.2～10.56	364	無堤地	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所 H23.9台風15号、R1.10台風19号 河川改修計画区間(押川)	大子-21
押川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	上金沢	10.2～10.6	400	無堤地	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所 H23.9台風15号、R1.10台風19号 河川改修計画区間(押川)	大子-22
八溝川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	下野宮	0.4～0.8	400	断面不足	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所 H23.9台風15号、R1.10台風19号 河川改修計画区間(八溝川)	大子-23
八溝川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	右	大子町	下野宮	0.4～0.8	400	断面不足	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所 H23.9台風15号R1.10台風19号 河川改修計画区間(八溝川)	大子-24
浅川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	大子	0.2～0.3	100	無堤地	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所 H25.9台風18号 R1.10台風19号	大子-25
浅川	大子工務所	工作物	B	一	大子町	浅川	1.40	1箇所	橋梁	大子町	積み土のう	西川橋(町道) 被災(洪水)箇所 県道梨野沢大子線冠水通行止め H25.9台風18号、R1.10台風19号	大子-26
滝川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	袋田	0.02～0.08	60	被災箇所	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所 R1.10台風19号	大子-27
滝川	大子工務所	水 衝	B	左	大子町	袋田	2.2～2.4	200	被災箇所	大子町	木流し	被災(洪水)箇所	大子-28
初原川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	初原	0.4～2.4	2,000	断面不足	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所	大子-29
初原川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	右	大子町	初原	0.4～2.4	2,000	断面不足	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所	大子-30
初原川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	初原	4.1～4.4	300	無堤地	大子町	積み土のう	被災(洪水)箇所 河川改修計画区間(初原川)	大子-31

令和7年度 県管理河川重要水防箇所一覽表

河川名	事務所名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 面
		種 別	階級		市町村	地 先 名	位 置						
初原川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	初原	4.1～4.4	300	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 河川改修計画区間(初原川)	大子-32
初原川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	右	大子町	初原	4.5～4.75	250	無堤地	大子町	積み土のう	被災箇所	大子-33
初原川	大子工務所	水 衝	B	左	大子町	初原	4.6～4.7	100	無堤地	大子町	積み土のう 木流し	被災箇所	大子-34
大沢川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	大沢	3.2～3.7	500	断面不足	大子町	積み土のう	被災箇所	大子-35
大沢川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	右	大子町	大沢	3.2～3.7	500	断面不足	大子町	積み土のう	被災箇所	大子-36
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	頃藤	50.041～50.873	832	堤防高不足	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10台風19号	大子-37
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	下津原	56.895～57.895	1,000	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 R23.9台風15号 R1.10台風19号	大子-38
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	大子	60.805～61.455	650	堤防高不足	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10台風19号	大子-39
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	北田気	60.878～61.297	419	堤防高不足	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10台風19号	大子-40
久慈川	大子工務所	新堤防	A	右	大子町	大子	61.528～62.295	767	施工後1年以内	大子町	積み土のう	権限代行施工箇所 R4.7完	大子-41
押川	大子工務所	新堤防	A	右	大子町	大子	0.0～0.223	223	施工後1年以内	大子町	積み土のう	権限代行施工箇所 R4.7完	大子-42
押川	大子工務所	新堤防	A	左	大子町	大子	0.0～0.3	300	施工後1年以内	大子町	積み土のう	権限代行施工箇所 R4.7完	大子-43
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	大子	62.295～62.805	510	堤防高不足	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10台風19号	大子-44
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	川山	67.433～67.543	110	堤防高不足	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10台風19号	大子-45
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	大子	62.805～63.104	299	堤防高不足	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10台風19号	大子-46
久慈川	大子工務所	新堤防	B	左	大子町	大子	61.297～61.733	436	施工後3年以内	大子町	積み土のう	権限代行施工箇所 R3.3完 R1.10台風19号	大子-47
押川	大子工務所	新堤防	B	左	大子町	上金沢	10.56～10.6	36	施工後3年以内	大子町	積み土のう	護岸整備工事施工箇所 R3.5完 R1.10台風19号	大子-48
押川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	大子	0.6～0.95	350	堤防高不足	大子町	積み土のう		大子-49
押川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	大子	1.4～1.75	350	堤防高不足	大子町	積み土のう		大子-50
押川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	大子	1.6～1.75	150	堤防高不足	大子町	積み土のう		大子-51
押川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	大子	1.9～2.61	710	堤防高不足	大子町	積み土のう		大子-52
押川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	大子	2.0～2.46	460	堤防高不足	大子町	積み土のう		大子-53
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	盛金	44.58～44.655	75	無堤地 施工後3年以内	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 災害復旧R2.10完 R1.10台風19号	大子-54
押川	大子工務所	新堤防	B	右	大子町	上岡	3.02～3.12	100	施工後3年以内	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 災害復旧R2.10完 R1.10台風19号	大子-55
大子工務 計	55箇所	A B	30 25					28,755m	重要度A(31箇所) 重要度B(26箇所)	17,633m 11,122m			
浅川	常陸太田工事	新堤防	B	左	常陸太田市	中野町	0.50～0.90	400	築堤3年以内	常陸太田市	シート張り	R6.3竣工	太田-1
浅川	常陸太田工事	新堤防	B	右	常陸太田市	松栄町	0.50～0.90	400	築堤3年以内	常陸太田市	シート張り	R6.3竣工	太田-2
浅川	常陸太田工事	新堤防	A	左	常陸太田市	中野町	0.90～1.25	350	築堤1年以内	常陸太田市	シート張り	R7.3竣工	太田-3
浅川	常陸太田工事	新堤防	A	右	常陸太田市	松栄町	0.90～1.25	350	築堤1年以内	常陸太田市	シート張り	R7.3竣工	太田-4
浅川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	左	常陸太田市	中野町	1.25～1.48	230	桁下高不足 流下能力不足	常陸太田市	積み土のう		太田-5
浅川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸太田市	松栄町	1.25～1.48	230	桁下高不足 流下能力不足	常陸太田市	積み土のう		太田-6
浅川	常陸太田工事	工作物	A	—	常陸太田市	花房町	2.81	1箇所	桁下高不足 流下能力不足	常陸太田市	積み土のう	青木橋(市道)	太田-7
浅川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸太田市	花房町	3.16～3.92	760	堤防高不足	常陸太田市	積み土のう		太田-8
浅川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	左	常陸太田市	大方町	3.33～3.48	150	堤防高不足	常陸太田市	積み土のう		太田-9
浅川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸太田市	大方町	4.05～4.09	40	堤防高不足	常陸太田市	積み土のう		太田-10
浅川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	左	常陸太田市	大方町	4.16～4.20	40	堤防高不足	常陸太田市	積み土のう		太田-11
浅川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸太田市	大方町	4.16～4.20	40	堤防高不足	常陸太田市	積み土のう		太田-12
源氏川	常陸太田工事	洗 掘	B	左	常陸太田市	山下町～宮本町		3,240	河床低下等による 洗掘	常陸太田市	木流し		太田-13
源氏川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸太田市	磯部町	源氏橋下流	170	無堤地	常陸太田市	積み土のう		太田-14
源氏川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	左	常陸太田市	山下町	源氏橋上流	80	堤防高不足	常陸太田市	積み土のう		太田-15
里川	常陸太田工事	新堤防	B	右	常陸太田市	常福地町	常福地橋下流	60	築堤3年以内	常陸太田市	シート張り	災害関連事業区間 R6.3竣工	太田-16
里川	常陸太田工事	新堤防	B	右	常陸太田市	常福地町	常福地橋上流	500	築堤3年以内	常陸太田市	シート張り	災害関連事業区間 R5.10竣工	太田-17
里川	常陸太田工事	新堤防	B	左	常陸太田市	茅根町	市道赤瀬橋下流	160	築堤3年以内	常陸太田市	シート張り	災害関連事業区間 R6.3竣工	太田-18

令和7年度 県管理河川重要水防箇所一覽表

河川名	事務所名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	園 面
		種 別	階 級		市町村	地 先 名	位 置						
里川	常陸太田工事	新堤防	B	左	常陸太田市	茅根町	市道赤須橋上流	400	築堤3年以内	常陸太田市	シート張り	災害関連事業区間 R5.6竣工	太田-19
里川	常陸太田工事	被災箇所	B	右	常陸太田市	西河内下町	16.19～16.30	110	被災実績（洗掘）	常陸太田市	木流し	R1.10台風19号	太田-20
里川	常陸太田工事	被災箇所	B	右	常陸太田市	徳田町	42.71～42.81	100	被災実績（越水）	常陸太田市	積み土のう	R1.10台風19号	太田-21
里川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸太田市	町屋町	15.1～15.3	20	流下能力不足	常陸太田市	積み土のう		太田-22
里川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸太田市	西河内下町	16.5～16.55	50	流下能力不足	常陸太田市	積み土のう	R1.10台風19号	太田-23
亀作川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	左	常陸太田市	小日町	市道4471号線 下流	150	流下能力不足	常陸太田市	積み土のう	H28.8、R1.10台風21号 水防活動実施	太田-24
亀作川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸太田市	小日町	市道4471号線 下流	150	流下能力不足	常陸太田市	積み土のう	H28.8、R1.10台風21号 水防活動実施	太田-25
山田川	常陸太田工事	工作物	B	－	常陸太田市	国安町	3.08	1箇所	桁下高不足 流下能力不足	常陸太田市	積み土のう	要害橋（市道）	太田-26
山田川	常陸太田工事	洗 掘	A	右	常陸太田市	西染町	9.30～9.40	90	河床低下等による 洗掘	常陸太田市	木流し		太田-27
山田川	常陸太田工事	水 衝	A	右	常陸太田市	西染町	9.80～10.00	200	水衝部	常陸太田市	木流し		太田-28
常陸太田工事 計		28箇所	A B	5 23				8,470m	重要度A（5箇所） 重要度B（23箇所）	990m 7,480m			
里根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	北茨城市	大津町	0.3～0.4k	140	堤防高不足（L1津段）	北茨城市	積み土のう		高萩-1
里根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	北茨城市	大津町	0.6～0.8k	160	堤防高不足（L1津段）	北茨城市	積み土のう		高萩-2
里根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	北茨城市	関南町	0.3～0.8k	500	堤防高不足（L1津段）	北茨城市	積み土のう		高萩-3
里根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	左	北茨城市	大津町	0.8～1.6k	800	流下能力不足	北茨城市	積み土のう		高萩-4
里根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	右	北茨城市	関南町	0.8～1.6k	800	流下能力不足	北茨城市	積み土のう		高萩-5
里根川	高萩工事	工作物	B	－	北茨城市	大津町、関南町	0.0k	1箇所	流下能力不足 径間長不足 桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	大津橋（県道）	高萩-6
里根川	高萩工事	工作物	B	－	北茨城市	大津町、関南町	0.2k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	成顕橋（市道、歩道橋）	高萩-7
里根川	高萩工事	工作物	B	－	北茨城市	大津町、関南町	0.8k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	細田橋（国道6号）	高萩-8
里根川	高萩工事	工作物	B	－	北茨城市	大津町、関南町	1.3k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	里根川橋（市道）	高萩-9
江戸上川	高萩工事	工作物	A	－	北茨城市	大津町、関南町	0.7k	1箇所	流下能力不足 径間長不足 桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	JR常磐線橋梁	高萩-10
大北川	高萩工事	工作物	A	－	北茨城市	磯原町	1.1k	1箇所	流下能力不足 径間長不足 桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	大北川橋（国道6号）	高萩-11
大北川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	北茨城市	磯原町	1.1～1.3k	180	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-12
大北川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	北茨城市	磯原町	1.0～1.3k	300	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-13
大北川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	北茨城市	中郷町	5.2～7.3k	2,100	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-14
大北川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	北茨城市	中郷町	5.2～6.4k	1,200	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-15
大北川	高萩工事	工作物	B	－	北茨城市	中郷町	5.2k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	石岡橋（市道）	高萩-16
塩田川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	左	北茨城市	中郷町	0.2～4.0k	3,400	流下能力不足	北茨城市	積み土のう		高萩-17
塩田川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	右	北茨城市	中郷町	0.2～4.0k	3,400	流下能力不足	北茨城市	積み土のう		高萩-18
塩田川	高萩工事	工作物	B	－	北茨城市	中郷町	1.5k	1箇所	桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	栗谷橋（市道）	高萩-19
塩田川	高萩工事	工作物	B	－	北茨城市	中郷町	2.2k	1箇所	桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	日棚橋（県道）	高萩-20
塩田川	高萩工事	工作物	B	－	北茨城市	中郷町	2.7k	1箇所	桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	早坂下橋（市道）	高萩-21
塩田川	高萩工事	工作物	B	－	北茨城市	中郷町	3.2k	1箇所	桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	塩田川橋（北茨城市）	高萩-22
関根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	高萩市	高戸、肥前町	0.0～0.3k	300	堤防高不足（高潮）	高萩市	積み土のう		高萩-23
関根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	左	高萩市	赤浜、下手綱	0.3～2.0k	1,700	流下能力不足	高萩市	積み土のう		高萩-24
関根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	右	高萩市	赤浜、下手綱	0.3～1.3k	1,000	流下能力不足	高萩市	積み土のう		高萩-25
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	高戸、肥前町	0.3k	1箇所	径間長不足	高萩市	積み土のう	新磯馴橋（市道）	高萩-26
関根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	高萩市	下手綱	1.3～1.6k	300	堤防高不足（流下 能力）	高萩市	積み土のう		高萩-27
関根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	右	高萩市	下手綱	1.6～4.5k	2,900	堤防高不足（流下 能力）	高萩市	積み土のう		高萩-28
関根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	高萩市	下手綱	2.0～2.4k	400	堤防高不足（流下 能力）	高萩市	積み土のう		高萩-29
関根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	左	高萩市	下手綱	2.4～4.5k	2,100	堤防高不足（流下 能力）	高萩市	積み土のう		高萩-30
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	高戸、下手綱	1.6k	1箇所	径間長不足	高萩市	積み土のう	羽田橋（国道6号）	高萩-31
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	赤浜、下手綱	2.0k	1箇所	径間長不足	高萩市	積み土のう	JR常磐線橋梁	高萩-32

令和7年度 県管理河川重要水防箇所一覽表

河川名	事務所名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 面
		種 別	階級		市町村	地 先 名	位 置						
関根川	高萩工事	工作物	A	－	高萩市	下手綱	2.3k	1箇所	桁下高不足	高萩市	積み土のう	下河原橋（市道）	高萩-33
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	下手綱	2.9k	1箇所	流下能力不足	高萩市	積み土のう	新橋（市道）	高萩-34
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	下手綱	3.0k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	高萩市	積み土のう	無名橋（歩道橋）	高萩-35
関根川	高萩工事	工作物	A	－	高萩市	下手綱	3.1k	1箇所	流下能力不足 桁下高不足	高萩市	積み土のう	横町橋（市道，歩道橋）	高萩-36
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	下手綱	3.3k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	高萩市	積み土のう	無名橋	高萩-37
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	下手綱	3.4k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	高萩市	積み土のう	無名橋	高萩-38
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	下手綱	3.6k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	高萩市	積み土のう	関根橋（市道）	高萩-39
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	上手綱	4.2k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	高萩市	積み土のう	小和田橋（市道）	高萩-40
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	上手綱	4.4k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	高萩市	積み土のう	朝香橋（市道）	高萩-41
関根川	高萩工事	被災箇所	A	左	高萩市	上手綱	4.3k	31	新造1年以内	高萩市	積み土のう	被災箇所 R5.9台風13号（家屋近接）	高萩-42
花貫川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	高萩市	安良川	0.1～0.18	80	堤防高不足（高潮） 流下能力不足	高萩市	積み土のう		高萩-43
花貫川	高萩工事	工作物	A	－	高萩市	安良川、石滝	0.1k	1箇所	流下能力不足 径間長不足	高萩市	積み土のう	稲村橋（国道6号）	高萩-44
花貫川	高萩工事	工作物	A	－	高萩市	安良川、石滝	0.1k	1箇所	流下能力不足 径間長不足 桁下高余裕高不足	高萩市	積み土のう	JR常磐線橋梁	高萩-45
花貫川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	左	高萩市	秋山	5.1～5.6k	500	流下能力不足	高萩市	積み土のう	「R1.10 台風19号」被災箇所	高萩-46
花貫川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	右	高萩市	秋山	5.1～5.6k	500	流下能力不足	高萩市	積み土のう		高萩-47
花貫川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	右	高萩市	島名	2.8～3.0k	200	流下能力不足	高萩市	積み土のう		高萩-48
花貫川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	左	高萩市	島名	2.8～3.0k	200	流下能力不足	高萩市	積み土のう		高萩-49
花貫川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	秋山	5.1k	1箇所	流下能力不足 径間長不足 桁下高余裕高不足	高萩市	積み土のう	猫内橋（市道，歩道橋）	高萩-50
花貫川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	秋山	5.6k	1箇所	流下能力不足 径間長不足	高萩市	積み土のう	菖蒲橋（市道，歩道橋）	高萩-51
小石川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	日立市	十王町	0.1～0.3k	200	堤防高不足（高潮）	日立市	積み土のう		高萩-52
小石川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	日立市	十王町	0.06～0.3k	250	流下能力不足	日立市	積み土のう		高萩-53
小石川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	左	日立市	十王町	0.3～1.0k	700	流下能力不足	日立市	積み土のう		高萩-54
小石川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	右	日立市	十王町	0.3～1.0k	700	流下能力不足	日立市	積み土のう		高萩-55
小石川	高萩工事	工作物	B	－	日立市	十王町	0.6k	1箇所	径間長不足 桁下高余裕高不足	日立市	積み土のう	小石川中橋（市道）	高萩-56
小石川	高萩工事	被災箇所	A	左	日立市	十王町	2.9k	49	新造1年以内	日立市	積み土のう	被災箇所 R5.9台風13号（家屋近接）	高萩-57
十王川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	日立市	川尻町	0～0.11k	110	堤防高不足（高潮） 流下能力不足	日立市	積み土のう		高萩-58
十王川	高萩工事	新堤防	B	左	日立市	川尻町	0.11～0.3k	190	施工後1年未満 流下能力不足	日立市	シート張り		高萩-59
十王川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	日立市	川尻町	0.3～0.5k	200	堤防高不足（高潮） 流下能力不足	日立市	積み土のう		高萩-60
十王川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	日立市	川尻町	0.11～0.5k	390	堤防高不足（高潮） 流下能力不足	日立市	積み土のう		高萩-61
十王川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	左	日立市	川尻町、十王町	0.5～1.2k	700	流下能力不足	日立市	積み土のう		高萩-62
十王川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	右	日立市	川尻町	0.5～1.2k	700	流下能力不足	日立市	積み土のう		高萩-63
十王川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	日立市	十王町	4.4～5.3k	900	堤防高不足	日立市	積み土のう		高萩-64
十王川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	日立市	十王町	4.4～5.3k	900	堤防高不足	日立市	積み土のう		高萩-65
十王川	高萩工事	工作物	B	－	日立市	川尻町	0.1k	1箇所	流下能力不足 径間長不足	日立市	積み土のう	梁津橋（国道6号）	高萩-66
十王川	高萩工事	工作物	B	－	日立市	十王町	0.9k	1箇所	流下能力不足 径間長不足 桁下高余裕高不足	日立市	積み土のう	入小貝橋（市道）	高萩-67
十王川	高萩工事	工作物	B	－	日立市	十王町	2.8k	1箇所	径間長不足	日立市	積み土のう	JR常磐線橋梁	高萩-68
十王川	高萩工事	工作物	B	－	日立市	十王町	5.0k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	日立市	積み土のう	新高橋（県道橋）	高萩-69
大沼川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	日立市	東大沼町	JR常磐線下流	275	堤防高不足	日立市	積み土のう		高萩-70
大沼川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	日立市	東大沼町	JR常磐線下流	275	堤防高不足	日立市	積み土のう		高萩-71
瀬上川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	日立市	久慈町	最上流部	70	堤防高不足（波浪）	日立市	積み土のう		高萩-72
瀬上川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	日立市	久慈町	最上流部	70	堤防高不足（波浪）	日立市	積み土のう		高萩-73
茂富川	高萩工事	新堤防	A	右	日立市	留町、茂富町	1.7～1.8k	70	堤防高不足	日立市	シート張り	落見川合流点	高萩-74
茂富川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	左	日立市	大和田町	4.2～4.5k	300	堤防高不足	日立市	積み土のう		高萩-75
茂富川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	右	日立市	大和田町	4.2～4.5k	300	堤防高不足	日立市	積み土のう		高萩-76

令和7年度 県管理河川重要水防箇所一覽表

河川名	事務所名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 面
		種 別	階級		市町村	地 先 名	位 置						
花園川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	北茨城市	華川町	4.5～4.6k	100	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-77
花園川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	北茨城市	華川町	4.1～4.2k	100	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-78
花園川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	北茨城市	華川町	4.1～4.2k	100	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-79
花園川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	北茨城市	華川町	3.3～3.4k	100	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-80
花園川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	北茨城市	華川町	3.1～3.2k	100	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-81
花園川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	北茨城市	華川町	4.4～4.6k	200	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-82
花園川	高萩工事	被災箇所	A	右	北茨城市	華川町	4.0k	25	新堤防1年以内	北茨城市	シート張	被災箇所 R5.9台風13号（堤防欠損）	高萩-83
東遼津川	高萩工事	被災箇所	A	右	日立市	小木津町	2.6k	51	新造1年以内	日立市	積み土のう	被災（溢水）箇所 R5.9台風13号（病院浸水）	高萩-84
鮎川	高萩工事	被災箇所	A	左	日立市	中成沢町	1.4k	51	新造1年以内	日立市	積み土のう	被災箇所 R5.9台風13号（家屋近接）	高萩-85
境川	高萩工事	被災箇所	A	右	北茨城市	関本町	0.8k	22	新造1年以内	北茨城市	積み土のう	被災箇所 R5.9台風13号（家屋近接）	高萩-86
高萩工事 計	86箇所	A B	41 45					31,389m	重要度A（41箇所） 重要度B（45箇所）	10,299m 21,090m			
山田川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	B	左	行方市	南高岡～小幡	3.00～4.50	1,500	流下能力不足	行方市	積土のう		鉾田-1
山田川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	行方市	南高岡～小幡	3.00～4.50	1,500	流下能力不足	行方市	積土のう		鉾田-2
山田川	鉾田工事	新堤防	B	左	行方市	中根～南高岡	2.00～3.00	1,000	竣工後3年未満	行方市	シート張り 積土のう	R4.3竣工	鉾田-3
山田川	鉾田工事	新堤防	B	右	行方市	中根～南高岡	2.00～3.00	1,000	竣工後3年未満	行方市	シート張り 積土のう	R4.3竣工	鉾田-4
山田川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	B	左	行方市	繁昌	0.00～0.40	400	流下能力不足	行方市	積土のう		鉾田-5
山田川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	行方市	繁昌	0.00～0.40	400	流下能力不足	行方市	積土のう		鉾田-6
城下川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	A	左	行方市	麻生	0.00～0.89	890	堤防高不足	行方市	積土のう		鉾田-7
城下川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	A	右	行方市	麻生	0.00～0.89	890	堤防高不足	行方市	積土のう		鉾田-8
梶無川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	B	左	行方市	浜	0.00～1.00	1,000	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田-9
梶無川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	行方市	浜	0.00～1.00	1,000	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田-10
武田川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	B	左	行方市	成田	0.00～0.85	850	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田-11
武田川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	行方市	成田	0.00～0.85	850	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田-12
巴川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	B	左	鉾田市	串挽～野友	0.00～1.50	1,500	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田-13
巴川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	鉾田市	串挽～野友	0.00～1.50	1,500	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田-14
巴川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	A	左	鉾田市	野友～借宿	1.50～4.53	3,030	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田-15
巴川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	A	右	鉾田市	野友～借宿	1.50～4.53	3,030	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田-16
巴川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	A	左	鉾田市	借宿～上富田	4.53～9.37	4,840	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田-17
巴川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	A	右	鉾田市	借宿～下吉影	4.53～9.37	4,840	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田-18
大谷川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	B	左	鉾田市	田崎～箕輪		1,700	堤防高不足	鉾田市	積土のう	R1.10台風19号越水箇所	鉾田-19
大谷川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	鉾田市	下太田		1,700	堤防高不足	鉾田市	積土のう	R1.10台風19号越水箇所	鉾田-20
鉾田川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	A	左	鉾田市	鉾田	0.85～0.95	100	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田-21
鉾田川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	A	右	鉾田市	鉾田	0.85～0.95	100	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田-22
鉾田川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	A	左	鉾田市	鉾田	1.30～1.65	350	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田-23
鉾田川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	A	右	鉾田市	鉾田	1.30～1.65	350	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田-24
鉾田工事 計	24箇所	A B	10 14					34,320m	重要度A（10箇所） 重要度B（14箇所）	18,420m 15,900m			
夜越川	潮来土木	堤体強度	B	右	潮来市	堀之内	0.80～1.75	950	軟弱地盤	潮来市	積み土のう	R1.10台風21号越水箇所	潮来-1
夜越川	潮来土木	堤体強度	B	左	潮来市	堀之内	0.80～1.75	950	軟弱地盤	潮来市	積み土のう		潮来-2
夜越川	潮来土木	堤防高 (流下能力)	B	右	潮来市	堀之内	0.80～1.75	950	堤防高不足	潮来市	積み土のう	R1.10台風21号越水箇所	潮来-3
夜越川	潮来土木	堤防高 (流下能力)	B	左	潮来市	堀之内	0.80～1.75	950	堤防高不足	潮来市	積み土のう		潮来-4
前川	潮来土木	堤防高 (流下能力)	B	右	潮来市	潮来	0.00～0.12	120	堤防高不足	潮来市	積み土のう		潮来-5
前川	潮来土木	堤防高 (流下能力)	A	右	潮来市	潮来～辻	0.12～1.78	1,660	HWL堤	潮来市	積み土のう		潮来-6

令和7年度 県管理河川重要水防箇所一覽表

河川名	事務所名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 面
		種 別	階級		市町村	地 先 名	位 置						
前川	潮来土木	堤防高 (流下能力)	B	右	潮来市	辻～曲松南	1.78～3.12	1,340	堤防高不足	潮来市	積み土のう		潮来－7
前川	潮来土木	新堤防	A	左	潮来市	潮来	0.78～0.90	120	施工1年未満	潮来市	シート張	R6.7竣工	潮来－8
前川	潮来土木	新堤防	A	左	潮来市	潮来	0.90～1.02	120	施工1年未満	潮来市	シート張	R7.3竣工	潮来－9
前川	潮来土木	堤防高 (流下能力)	A	左	潮来市	潮来～大洲	1.02～1.60	580	堤防高不足	潮来市	積み土のう		潮来－10
前川	潮来土木	堤防高 (流下能力)	B	左	潮来市	潮来～大洲	1.60～3.12	1,520	堤防高不足	潮来市	積み土のう		潮来－11
稲井川	潮来土木	堤防高 (流下能力)	A	右	潮来市	辻	0.00～1.17	1,170	堤防高不足	潮来市	積み土のう	R1.10台風21号越水箇所	潮来－12
稲井川	潮来土木	堤防高 (流下能力)	A	左	潮来市	辻	0.00～1.17	1,170	堤防高不足	潮来市	積み土のう	R1.10台風21号越水箇所	潮来－13
潮来土木 計	13箇所	A B	6 7					11,600m	重要度A（6箇所） 重要度B（7箇所）	4,820m 6,780m			
小野川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	B	右	稲敷市	高田	4.50～4.70	200	堤防高不足	稲敷市	積み土のう シート張り	H29.3竣工	竜ヶ崎－1
小野川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	B	左	稲敷市	村田～下君山	6.10～11.80	5,700	堤防高不足	稲敷市	積み土のう		竜ヶ崎－2
小野川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	B	右	稲敷市	村田～下君山	6.10～11.80	5,700	堤防高不足	稲敷市	積み土のう		竜ヶ崎－3
小野川	竜ヶ崎工事	地 震	B	左	稲敷市	松山～古渡	0.8～9.6	8,800	堤内地盤高が平水位 以下 軟弱地盤	稲敷市	－		竜ヶ崎－4
小野川	竜ヶ崎工事	地 震	B	右	稲敷市	伊佐津	8.4～9.5	1,100	堤内地盤高が平水位 以下 軟弱地盤	稲敷市	－		竜ヶ崎－5
乙戸川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	左	牛久市	井ノ岡町～久野町	1.8～4.7	2,900	流下能力不足 (断面狭小)	牛久市	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－6
乙戸川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	右	牛久市	井ノ岡町～久野町	1.8～4.7	2,900	流下能力不足 (断面狭小)	牛久市	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－7
乙戸川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	左	阿見町	堀田～荒川本郷	4.7～11.7	7,000	流下能力不足 (断面狭小)	阿見町	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－8
乙戸川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	右	阿見町	堀田～荒川本郷	4.7～11.7	7,000	流下能力不足 (断面狭小)	阿見町	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－9
北浦川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	B	左	取手市	宮和田	2.80～4.20	1,400	堤防高不足	取手市	積み土のう	事業区間改修済	竜ヶ崎－10
北浦川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	B	右	取手市	中田	2.90～4.20	1,300	堤防高不足	取手市	積み土のう	事業区間改修済	竜ヶ崎－11
北浦川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	左	取手市	谷中	4.20～5.50	1,100	流下能力不足 (断面狭小)	取手市	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－12
北浦川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	右	取手市	谷中	4.20～5.50	1,100	流下能力不足 (断面狭小)	取手市	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－13
北浦川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	B	左	取手市	櫛木	5.30～7.60	2,300	堤防高不足	取手市	積み土のう		竜ヶ崎－14
北浦川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	B	右	取手市	櫛木	5.30～7.60	2,300	堤防高不足	取手市	積み土のう		竜ヶ崎－15
北浦川	竜ヶ崎工事	工作物	B	－	取手市	小浮気	5.20	1箇所	桁下高不足	取手市	－	橋	竜ヶ崎－16
北浦川	竜ヶ崎工事	工作物	B	－	取手市	小浮気	5.30	1箇所	桁下高不足	取手市	－	橋	竜ヶ崎－17
北浦川	竜ヶ崎工事	工作物	B	－	取手市	櫛木	5.50	1箇所	桁下高不足	取手市	－	橋	竜ヶ崎－18
北浦川	竜ヶ崎工事	工作物	B	－	取手市	櫛木	5.70	1箇所	桁下高不足	取手市	－	橋	竜ヶ崎－19
北浦川	竜ヶ崎工事	工作物	B	－	取手市	櫛木	5.90	1箇所	桁下高不足	取手市	－	橋	竜ヶ崎－20
北浦川	竜ヶ崎工事	工作物	B	－	取手市	櫛木	6.10	1箇所	桁下高不足	取手市	－	橋	竜ヶ崎－21
北浦川	竜ヶ崎工事	工作物	B	－	取手市	櫛木	6.30	1箇所	桁下高不足	取手市	－	橋	竜ヶ崎－22
北浦川	竜ヶ崎工事	工作物	B	－	取手市	中内	6.60	1箇所	桁下高不足	取手市	－	新神橋	竜ヶ崎－23
北浦川	竜ヶ崎工事	工作物	B	－	取手市	神住	7.60	1箇所	桁下高不足	取手市	－	橋	竜ヶ崎－24
西浦川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	左	取手市	清水～毛有	2.40～4.40	2,000	流下能力不足 (断面狭小)	取手市	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－25
西浦川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	右	取手市	清水～毛有	2.40～4.40	2,000	流下能力不足 (断面狭小)	取手市	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－26
相野谷川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	左	取手市	毛有	2.20～2.55	350	余裕高不足	取手市	積み土のう		竜ヶ崎－27
相野谷川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	右	取手市	毛有	2.20～2.55	350	余裕高不足	取手市	積み土のう		竜ヶ崎－28
相野谷川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	左	取手市	寺田	2.55～5.40	2,850	流下能力不足 (断面狭小)	取手市	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－29
相野谷川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	右	取手市	寺田	2.55～5.40	2,850	流下能力不足 (断面狭小)	取手市	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－30
新利根川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	左	利根町	立木～押付新田	27.40～30.40	3,000	流下能力不足 (断面狭小)	利根町	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－31
新利根川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	右	利根町	立木～押付新田	27.40～30.40	3,000	流下能力不足 (断面狭小)	利根町	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－32
新利根川	竜ヶ崎工事	地 震	B	左	稲敷市	伊佐部	3.7～4.1	400	堤内地盤高が平水位 以下 軟弱地盤	稲敷市	－		竜ヶ崎－33
新利根川	竜ヶ崎工事	地 震	B	左	稲敷市	町田	8.6～9.3	700	堤内地盤高が平水位 以下 軟弱地盤	稲敷市	－		竜ヶ崎－34
新利根川	竜ヶ崎工事	地 震	B	左	稲敷市	幸田～釜井	5.4～6.2	800	堤内地盤高が平水位 以下 軟弱地盤	稲敷市	－		竜ヶ崎－35