

令和7年度 県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備考	図面
		種別	階級		市町村	地名	位置						
新利根川	竜ヶ崎工事	地震	B	左	稲敷市	柴崎	15.7～16.6	900	堤内地盤高が平水位 以下 軟弱地盤	稲敷市	—		竜ヶ崎-36
新利根川	竜ヶ崎工事	地震	B	右	稲敷市	幸田～山崎	8.6～8.9	300	堤内地盤高が平水位 以下 軟弱地盤	稲敷市	—		竜ヶ崎-37
新利根川	竜ヶ崎工事	地震	B	右	稲敷市	幸田	6.3～6.7	400	堤内地盤高が平水位 以下 軟弱地盤	稲敷市	—		竜ヶ崎-38
新利根川	竜ヶ崎工事	新堤防	B	右	稲敷市	清水	10.6～10.8	85	築造3年以内	稲敷市	積み土のう	R1.10台風21号 築堤河道の法面崩壊 R3.3竣工	竜ヶ崎-39
新利根川	竜ヶ崎工事	新堤防	B	右	稲敷市	柴崎	16.0～17.0	66	築造3年以内	稲敷市	積み土のう	R1.10台風21号 築堤河道の法面崩壊 R3.3竣工	竜ヶ崎-40
新利根川	竜ヶ崎工事	新堤防	B	左	稲敷市	清水～柴崎	10.0～16.0	610	築造3年以内	稲敷市	積み土のう	R1.10台風21号 築堤河道の法面崩壊 R3.3竣工	竜ヶ崎-41
新利根川	竜ヶ崎工事	新堤防	B	右	河内町	生板	21.5～21.6	22	築造3年以内	河内町	積み土のう	R1.10台風21号 築堤河道の法面崩壊 R3.3竣工	竜ヶ崎-42
破竹川	竜ヶ崎工事	新堤防	B	右	稲敷市	上根本	1.3～2.0	185	築造3年以内	稲敷市	積み土のう	R1.10台風21号 築堤河道の法面崩壊 R3.3竣工	竜ヶ崎-43
破竹川	竜ヶ崎工事	新堤防	B	左	稲敷市	下根本～上根本	0.6～1.4	128	築造3年以内	稲敷市	積み土のう	R1.10台風21号 築堤河道の法面崩壊 R3.3竣工	竜ヶ崎-44
谷田川	竜ヶ崎工事	漏水	A	右	取手市	新川	朝日橋上流	20	堤体漏水	取手市	月の輪	R1.10台風19号	竜ヶ崎-45
谷田川	竜ヶ崎工事	工作物	A	—	龍ヶ崎市	柳柄町	八間堀水門	32	工事施工箇所	龍ヶ崎市	—		竜ヶ崎-46
谷田川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	右	龍ヶ崎市	柳柄町	谷田川橋下流	1,080	堤防高不足	龍ヶ崎市	積み土のう	大型土のう積にて応急対応済 (R4.9)	竜ヶ崎-47
谷田川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	左	龍ヶ崎市	佐貫町	谷田川橋下流	1,050	堤防高不足	龍ヶ崎市	積み土のう	大型土のう積にて応急対応済 (R4.9)	竜ヶ崎-48
谷田川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	右	龍ヶ崎市	柳柄町	八間堀水門 上流	252	堤防高不足	龍ヶ崎市	積み土のう	大型土のう積にて応急対応済 (R4.9)	竜ヶ崎-49
谷田川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	左	つくば市	六斗	森の里付近	262	堤防高不足	つくば市	積み土のう	大型土のう積にて応急対応済 (R4.9)	竜ヶ崎-50
大正堀川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	B	左	龍ヶ崎市	馴馬	6.1～8.9	2,800	堤防高不足	龍ヶ崎市	積み土のう		竜ヶ崎-51
大正堀川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	B	右	龍ヶ崎市	馴馬	6.1～8.9	2,800	堤防高不足	龍ヶ崎市	積み土のう		竜ヶ崎-52
竜ヶ崎工事 計	52箇所	A B	20 32					80,092m	重要度A (20箇所) 重要度B (32箇所)	41,096m 38,996m			
桜川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	右	土浦市	下高津～佐野子	3.90～4.40	500	堤防高不足	土浦市	積み土のう		土浦-1
桜川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	右	つくば市	栗原～山木	12.20～18.60	6,400	堤防高不足	つくば市	積み土のう		土浦-2
桜川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	右	つくば市	下田中	19.00～19.90	900	堤防高不足	つくば市	積み土のう		土浦-3
桜川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	右	つくば市	池田	21.60～22.96	1,360	断面不足	つくば市	積み土のう		土浦-4
桜川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	左	土浦市	田中～佐野子	3.60～4.40	800	堤防高不足	土浦市	積み土のう		土浦-5
桜川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	左	つくば市	大形	12.10～12.80	700	断面不足	つくば市	積み土のう		土浦-6
桜川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	左	つくば市	大形～北太田	12.50～15.30	2,800	堤防高不足	つくば市	積み土のう		土浦-7
桜川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	左	つくば市	大貫	19.90～22.20	2,300	断面不足	つくば市	積み土のう		土浦-8
桜川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	左	つくば市	大貫	22.60～23.30	700	堤防高不足	つくば市	積み土のう		土浦-9
恋瀬川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	右	かすみがうら市	下志筑～上志筑	6.60～9.55	2,950	断面不足	かすみがうら市	積み土のう		土浦-10
恋瀬川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	右	石岡市	半田	9.55～10.90	1,350	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-11
恋瀬川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	右	石岡市	半田	10.90～11.10	200	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-12
恋瀬川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	右	石岡市	半田	11.10～11.80	700	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-13
恋瀬川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	右	石岡市	川又	11.90～12.20	300	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-14
恋瀬川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	右	石岡市	半田～片野	12.20～13.20	1,000	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-15
恋瀬川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	右	石岡市	片野～柿岡	13.20～17.20	3,950	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-16
恋瀬川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	右	石岡市	柿岡～宇治会	17.20～21.00	3,800	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-17
恋瀬川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	左	石岡市	高浜～染谷	6.70～8.10	1,400	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-18
恋瀬川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	左	かすみがうら市	栗田～高倉	8.30～9.90	1,600	断面不足	かすみがうら市	積み土のう		土浦-19
恋瀬川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	左	かすみがうら市	高倉	9.90～10.40	500	断面不足	かすみがうら市	積み土のう		土浦-20
恋瀬川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	左	かすみがうら市	高倉	10.40～11.60	1,200	断面不足	かすみがうら市	積み土のう		土浦-21
恋瀬川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	左	石岡市	根小屋～柿岡	12.20～17.20	5,000	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-22
恋瀬川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	左	石岡市	佐久～小見	17.20～21.00	3,800	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-23
天ノ川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	左	かすみがうら市	西野寺	0.95～2.20	1,250	断面不足	かすみがうら市	積み土のう		土浦-24
川又川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	左	石岡市	片野	0.65～1.60	950	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-25

令和7年度 県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 面
		種 別	階級		市町村	地 先 名	位 置						
中通川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	左	つくばみらい市	伊丹	0.40～0.65	250	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-26
中通川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	右	つくばみらい市	山王新田	1.15～1.30	150	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-27
中通川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	左	つくばみらい市	谷井田	4.13～4.30	170	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-28
中通川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	左	つくばみらい市	谷井田	4.77～4.85	80	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-29
中通川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	右	つくばみらい市	福田	5.00～5.10	100	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-30
中通川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	左	つくばみらい市	福田	5.00～5.10	100	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-31
中通川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	右	つくばみらい市	豊体	5.82～6.05	230	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-32
中通川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	左	つくばみらい市	市野深	5.95～6.05	130	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-33
中通川	土浦土木	新堤防	B	左	つくばみらい市	市野深	5.95～6.10	150	施工3年未満	つくばみらい市	シート張り	R6.3竣工	土浦-34
中通川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	左	つくばみらい市	市野深	6.10～6.38	280	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-35
中通川	土浦土木	新堤防	B	左	つくばみらい市	新戸	6.38～7.00	620	施工3年未満	つくばみらい市	シート張り	R5.3竣工	土浦-36
中通川	土浦土木	新堤防	B	右	つくばみらい市	豊体	6.05～6.68	630	施工3年未満	つくばみらい市	シート張り	R6.3竣工	土浦-37
中通川	土浦土木	新堤防	B	右	つくばみらい市	成瀬	6.85～7.00	150	施工3年未満	つくばみらい市	シート張り	R6.3竣工	土浦-38
中通川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	左	つくばみらい市	成瀬～下長沼	7.00～10.40	3,400	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-39
中通川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	右	つくばみらい市	新戸～下長沼	7.00～10.40	3,400	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-40
谷口川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	右	つくばみらい市	奉社	0.00～0.28	280	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-41
谷口川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	左	つくばみらい市	奉社	0.00～0.28	280	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-42
谷口川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	右	つくばみらい市	谷口	0.85～1.94	1,090	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-43
谷口川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	左	つくばみらい市	谷口	0.85～1.94	1,090	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-44
西谷田川	土浦土木	新堤防	B	左	つくば市	上岩崎	6.40～7.00	600	施工3年未満	つくば市	シート張り	R5.8竣工	土浦-45
西谷田川	土浦土木	新堤防	B	右	龍ヶ崎市の	佐賀町	6.40～6.91	510	施工3年未満	龍ヶ崎市の	シート張り	R5.8竣工	土浦-46
西谷田川	土浦土木	新堤防	B	左	つくば市	梅ヶ丘	7.00～8.52	1,520	施工3年未満	つくば市	シート張り	R4.9竣工	土浦-47
西谷田川	土浦土木	新堤防	B	右	つくばみらい市	野堀～狸穴	6.91～8.52	1,610	施工3年未満	つくばみらい市	シート張り	R4.9竣工	土浦-48
西谷田川	土浦土木	新堤防	B	左	つくば市	駒込	8.52～9.68	1,160	施工3年未満	つくば市	シート張り	R6.3竣工	土浦-49
西谷田川	土浦土木	新堤防	B	右	つくばみらい市	狸穴	8.52～9.68	1,160	施工3年未満	つくばみらい市	シート張り	R6.3竣工	土浦-50
西谷田川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	左	つくば市	境松	9.68～9.85	170	断面不足	つくば市	積み土のう		土浦-51
西谷田川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	右	つくば市	高岡	9.68～9.85	170	断面不足	つくば市	積み土のう		土浦-52
西谷田川	土浦土木	新堤防	A	左	つくば市	境松～境田	9.85～11.0	1,150	施工1年未満	つくば市	シート張り	R7.3竣工	土浦-53
西谷田川	土浦土木	新堤防	A	右	つくば市	根崎～古館	9.85～11.0	1,150	施工1年未満	つくば市	シート張り	R7.3竣工	土浦-54
西谷田川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	左	つくば市	古館～中別府	11.0～19.9	8,900	断面不足	つくば市	積み土のう		土浦-55
西谷田川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	右	つくば市	古館～中別府	11.0～19.9	8,900	断面不足	つくば市	積み土のう		土浦-56
乙戸川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	右	土浦市	乙戸～沖新田	11.70～14.9	6,560	断面不足	土浦市	積み土のう	暫暫定断面	土浦-57
乙戸川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	左	土浦市	乙戸～沖新田	11.70～14.9	6,560	断面不足	土浦市	積み土のう	暫暫定断面	土浦-58
新川	土浦土木	地 震	A	—	土浦市	真鍋新町	水門	1箇所	液状化危険度の高い区間	土浦市	—		土浦-59
新川	土浦土木	地 震	A	左	土浦市	真鍋新町～真鍋2丁目	0.1～1.8	1,700	液状化危険度の高い区間	土浦市	—		土浦-60
新川	土浦土木	地 震	A	右	土浦市	東崎町～田中一丁目	0.1～1.8	1,700	液状化危険度の高い区間	土浦市	—		土浦-61
恋瀬川	土浦土木	地 震	A	左	石岡市	高浜～石岡	0.30～4.05	3,750	液状化及び霞ヶ浦の平均最高水位+1.0m以下の堤内地盤区	石岡市	—		土浦-62
恋瀬川	土浦土木	地 震	A	右	石岡市	高浜～中津川	0.20～2.90	2,700	液状化及び霞ヶ浦の平均最高水位+1.0m以下の堤内地盤区	石岡市	—		土浦-63
恋瀬川	土浦土木	地 震	A	右	かすみがうら市	東野寺	2.90～3.90	1,000	液状化及び霞ヶ浦の平均最高水位+1.0m以下の堤内地盤区	かすみがうら市	—		土浦-64
恋瀬川	土浦土木	地 震	A	右	石岡市	石岡	3.90～4.55	650	液状化及び霞ヶ浦の平均最高水位+1.0m以下の堤内地盤区	石岡市	—		土浦-65
桜川	土浦土木	地 震	B	左	土浦市	港町～生田町	0.0～3.4	3,400	液状化危険度の高い区間	土浦市	—		土浦-66
桜川	土浦土木	地 震	B	右	土浦市	菟野原町～下高津3丁目	0.0～2.8	2,800	液状化危険度の高い区間	土浦市	—		土浦-67
真木川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	左	つくばみらい市	真木	0.2～0.4	200	断面不足	つくばみらい市	積み土のう	R1.10台風19号	土浦-68
真木川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	右	つくばみらい市	真木	0.2～0.5	250	断面不足	つくばみらい市	積み土のう	R1.10台風19号	土浦-69

令和7年度 県管理河川重要水防箇所一覽表

河川名	事務所名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 面
		種 別	階級		市町村	地 先 名	位 置						
境川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	左	土浦市	木田余	1.25～1.55	300	断面不足	土浦市	積み土のう	R5.6月溢水	土浦-70
境川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	右	土浦市	木田余	1.25～1.55	300	断面不足	土浦市	積み土のう	R5.6月溢水	土浦-71
土浦土木 計	71箇所	A B	35 36					117,860m	重要度A(35箇所) 重要度B(36箇所)	72,350m 45,510m			
五行川	筑西土木	被災箇所	B	左	筑西市	下中山	2.70～2.90	200	被災箇所(越水)	筑西市	－	S61.8台風10号	筑西-1
五行川	筑西土木	新堤防	B	左	筑西市	蒔田	8.75～8.80	50	施工後3年未満	筑西市	積み土のう	R6.3竣工	筑西-2
五行川	筑西土木	新堤防	A	左	筑西市	蒔田	8.80～9.40	60	施工後1年未満	筑西市	積み土のう	R7.3竣工	筑西-3
桜川	筑西土木	工作物	B	－	つくば市	上大島	25.83	1箇所	工作物	つくば市	－	井戸川堰	筑西-4
桜川	筑西土木	工作物	B	－	桜川市	真壁町酒寄	27.55	1箇所	工作物	桜川市	－	国松土大島堰	筑西-5
桜川	筑西土木	工作物	B	－	桜川市	青木・高森	41.94	1箇所	工作物	桜川市	－	JR水戸線橋梁	筑西-6
桜川	筑西土木	工作物	B	－	桜川市	真壁町椎尾	28.85	1箇所	工作物	桜川市	－	酒寄堰	筑西-7
桜川	筑西土木	工作物	B	－	桜川市	真壁町源法寺	31.00	1箇所	工作物	桜川市	－	駒込堰	筑西-8
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	左	桜川市	真壁町椎尾	27.60～28.75	1,150	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-9
桜川	筑西土木	堤防断面	B	左	桜川市	真壁町椎尾真壁町端世	28.75～29.50	750	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西-10
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	左	桜川市	真壁町端世～飯塚	32.75～34.00	1,250	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-11
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	左	桜川市	東飯塚～阿部田	37.00～37.25	250	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-12
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	左	桜川市	高久～大国玉・羽田	38.25～39.75	1,500	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-13
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	A	左	桜川市	羽田	39.75～40.25	500	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-14
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	左	桜川市	羽田	40.75～41.25	500	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-15
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	A	左	桜川市	羽田	41.75～41.94	190	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西-16
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	A	右	筑西市	東石田	25.47～25.50	30	堤防高不足	筑西市	積み土のう		筑西-17
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	右	筑西市	中根～有田	27.50～28.00	500	堤防高不足	筑西市	積み土のう		筑西-18
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	筑西市	有田	28.00～28.17	170	堤防断面不足	筑西市	積み土のう		筑西-19
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	右	筑西市	有田	28.17～28.75	580	堤防高不足	筑西市	積み土のう		筑西-20
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	筑西市	押尾	28.75～29.00	250	堤防断面不足	筑西市	積み土のう		筑西-21
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	筑西市	宮後	29.65～30.00	350	堤防断面不足	筑西市	積み土のう		筑西-22
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	桜川市	真壁町源法寺	30.25～30.50	250	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西-23
桜川	筑西土木	堤防断面	B	右	桜川市	真壁町源法寺	30.75～31.00	250	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西-24
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	桜川市	真壁町源法寺	31.00～31.22	220	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西-25
桜川	筑西土木	堤防断面	B	右	桜川市	真壁町源法寺	31.22～31.92	700	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西-26
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	桜川市	真壁町端世	31.92～32.00	80	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西-27
桜川	筑西土木	堤防断面	B	右	桜川市	真壁町端世	32.00～32.25	250	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西-28
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	桜川市	真壁町端世	32.25～32.50	250	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西-29
桜川	筑西土木	堤防断面	B	右	桜川市	真壁町端世	32.50～32.75	250	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西-30
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	右	桜川市	真壁町端世真壁町亀熊	32.75～33.50	750	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-31
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	A	右	桜川市	真壁町亀熊	33.50～33.53	30	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-32
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	桜川市	真壁町亀熊	33.75～34.00	250	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西-33
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	桜川市	真壁町原方	36.00～36.25	250	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西-34
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	右	桜川市	真壁町高久	37.00～37.25	250	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-35
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	右	桜川市	真壁町高久	38.25～38.75	500	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-36
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	桜川市	真壁町高久～大国玉	38.75～39.00	250	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西-37
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	右	桜川市	大国玉	39.00～39.75	750	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-38
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	右	桜川市	大国玉	40.00～40.25	250	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-39
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	右	桜川市	大国玉	40.75～41.25	500	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-40

令和7年度 県管理河川重要水防箇所一覽表

河川名	事務所名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 面
		種 別	階級		市町村	地 先 名	位 置						
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	右	桜川市	高森	41.50～41.94	440	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-41
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	A	左	桜川市	岩瀬	45.50～45.60	100	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-42
山口川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	A	右	桜川市	真壁町田	0.8～0.88	80	堤防高不足	桜川市	積み土のう	県道石岡筑西線上下流	筑西-43
山口川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	A	左	桜川市	真壁町田	0.8～0.88	80	堤防高不足	桜川市	積み土のう	県道石岡筑西線上下流	筑西-44
田川	筑西土木	被災箇所	B	右	結城市	久保田～結城	0.0～3.5	3,500	氾濫実績 (鬼怒川からの逆 流)	結城市	積み土のう	H27関東・東北豪雨浸水区域 R元東日本台風浸水区域	筑西-45
田川	筑西土木	被災箇所	B	左	結城市	久保田～結城	0.0～3.5	3,500	氾濫実績 (鬼怒川からの逆 流)	結城市	積み土のう	H27関東・東北豪雨浸水区域 R元東日本台風浸水区域	筑西-46
田川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	A	左	結城市	久保田～小森	0.0～1.5	1,500	堤防高不足	結城市	積み土のう	鬼怒川合流点～鬼怒商高 奈越水実績/H27関東・東北豪 雨(0.87～1.25)	筑西-47
田川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	A	右	結城市	久保田	0.0～0.2	200	堤防高不足	結城市	積み土のう	鬼怒川合流点～児童公園	筑西-48
田川	筑西土木	新堤防	B	左	結城市	久保田	0.31～0.34	30	施工後3年未満	結城市	積み土のう	R5.7竣工	筑西-49
田川	筑西土木	新堤防	A	左	結城市	久保田	0.34～0.45	85	施工後1年未満	結城市	積み土のう	R7.3竣工	筑西-50
田川	筑西土木	新堤防	B	左	結城市	小森	0.80～0.83	30	施工後3年未満	結城市	積み土のう	R5.7竣工	筑西-51
田川	筑西土木	新堤防	B	左	結城市	小森	0.84～0.98	140	施工後3年未満	結城市	積み土のう	R6.3竣工	筑西-52
田川	筑西土木	新堤防	B	左	結城市	小森	1.26～1.29	30	施工後3年未満	結城市	積み土のう	R5.8竣工	筑西-53
田川	筑西土木	新堤防	A	左	結城市	小森	1.29～1.37	80	施工後1年未満	結城市	積み土のう	R7.5竣工	筑西-54
田川	筑西土木	新堤防	B	左	結城市	小森	1.37～1.57	200	施工後3年未満	結城市	積み土のう	R6.4竣工	筑西-55
田川	筑西土木	新堤防	B	左	結城市	小森	1.57～1.70	130	施工後3年未満	結城市	積み土のう	R5.7竣工	筑西-56
田川	筑西土木	新堤防	B	右	結城市	小森	1.34～1.76	400	施工後3年未満	結城市	積み土のう	R6.3竣工	筑西-57
田川	筑西土木	新堤防	A	右	結城市	結城	1.85～2.03	220	施工後1年未満	結城市	積み土のう	R7.4竣工	筑西-58
田川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	A	右	結城市	結城	2.26～2.37	110	堤防高不足	結城市	積み土のう	H27関東・東北豪雨実績 R元東日本台風 R水戸線上流	筑西-59
田川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	A	右	結城市	結城	2.70～2.85	150	堤防高不足	結城市	積み土のう	H27関東・東北豪雨実績 R元東日本台風	筑西-60
筑西土木 計	60箇所	A B	25 35					25,315m	重要度A (25箇所) 重要度B (35箇所)	5,735m 19,580m			
糸繰川	常総工事	堤防高 (流下能力)	B	左	下妻市	大宝～大木	6.15～7.80	1,650	堤防高不足	下妻市	積土のう		常総-1
糸繰川	常総工事	堤防高 (流下能力)	B	右	下妻市	大宝～大木	6.15～7.80	1,650	堤防高不足	下妻市	積土のう		常総-2
八間堀川	常総工事	堤防高 (流下能力)	A	左	下妻市	大園木	13.27～15.38	2,010	堤防高不足	下妻市	積土のう		常総-3
八間堀川	常総工事	堤防高 (流下能力)	A	右	下妻市	大園木	13.27～15.38	2,010	堤防高不足	下妻市	積土のう		常総-4
八間堀川	常総工事	堤防高 (流下能力)	A	左	常総市	豊田	13.00～13.27	270	堤防高不足	常総市	積土のう		常総-5
八間堀川	常総工事	堤防高 (流下能力)	A	右	常総市	豊田	13.00～13.27	270	堤防高不足	常総市	積土のう		常総-6
八間堀川	常総工事	新堤防	B	左	常総市	豊田	12.45～13.00	550	築堤から3年以内	常総市	シート張り	(R5.3竣工)	常総-7
八間堀川	常総工事	新堤防	B	右	常総市	豊田	12.45～13.00	550	築堤から3年以内	常総市	シート張り	(R5.3竣工)	常総-8
八間堀川	常総工事	堤防高 (流下能力)	A	左	常総市	豊田	12.25～12.45	200	堤防高不足	常総市	積土のう		常総-9
八間堀川	常総工事	堤防高 (流下能力)	A	右	常総市	豊田	12.25～12.45	200	堤防高不足	常総市	積土のう		常総-10
八間堀川	常総工事	新堤防	A	左	常総市	豊田	11.95～12.25	300	築堤から1年以内	常総市	シート張り	(R7.3竣工)	常総-11
八間堀川	常総工事	新堤防	A	右	常総市	豊田	11.95～12.25	300	築堤から1年以内	常総市	シート張り	(R7.3竣工)	常総-12
将門川	常総工事	堤防高 (流下能力)	B	左	常総市	国生	1.50～2.00	500	堤防高不足	常総市	積土のう	R1.10台風19号 溢水箇所	常総-13
将門川	常総工事	堤防高 (流下能力)	B	右	常総市	国生	1.50～2.00	500	堤防高不足	常総市	積土のう	R1.10台風19号 溢水箇所	常総-14
将門川	常総工事	堤防高 (流下能力)	B	左	常総市	向右下	3.20～3.85	650	堤防高不足	常総市	積土のう	R1.10台風19号 溢水箇所	常総-15
将門川	常総工事	堤防高 (流下能力)	B	右	常総市	向右下	3.20～3.85	650	堤防高不足	常総市	積土のう	R1.10台風19号 溢水箇所	常総-16
千代田堀川	常総工事	堤防断面	B	左	常総市	中妻町	0.54～1.35	810	暫定断面	常総市	積土のう		常総-17
千代田堀川	常総工事	堤防断面	B	右	常総市	中妻町	0.54～1.35	810	暫定断面	常総市	積土のう		常総-18
豊坂川	常総工事	堤防高 (流下能力)	B	左	常総市	豊岡町	1.55～3.30	1,750	堤防高不足	常総市	積土のう		常総-19
豊坂川	常総工事	堤防高 (流下能力)	B	右	常総市	豊岡町	1.55～3.30	1,750	堤防高不足	常総市	積土のう		常総-20
豊坂川	常総工事	工作物	A	-	常総市	豊岡町	1.60	10	改善措置が必要な 河川工作物	常総市	積土のう		常総-21
山川	常総工事	新堤防	B	左	八千代町	西大山	7.95～8.18	230	築堤から3年以内	八千代町	シート張り	(R5.3竣工)	常総-22

令和7年度 県管理河川重要水防箇所一覽表

河川名	事務所名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備考	図面
		種別	階級		山町村	地先名	位置						
山川	常総工事	新堤防	B	右	八千代町	西大山	7.95～8.18	230	築堤から3年以内	八千代町	シート張り	(R5.3竣工)	常総-23
山川	常総工事	新堤防	B	左	八千代町	粕礼	8.29～8.47	180	築堤から3年以内	八千代町	シート張り	(R6.3竣工)	常総-24
山川	常総工事	新堤防	B	右	八千代町	粕礼	8.29～8.47	180	築堤から3年以内	八千代町	シート張り	(R6.3竣工)	常総-25
常総工事 計	25	A B	9 16					18,210m	重要度A (9箇所) 重要度B (16箇所)	5,570m 12,640m			
向堀川	堤工事	地震	B	-	古河市	前林	向堀川水門	-	軟弱地盤 液状化の恐れあり	古河市	-		堤-1
女沼川	堤工事	新堤防	B	右	古河市	前林	1.07～1.87	800	築造から3年以内	古河市	シート張り	R5.3竣工	堤-2
女沼川	堤工事	新堤防	B	左	古河市	前林	1.07～1.87	800	築造から3年以内	古河市	シート張り	R5.3竣工	堤-3
女沼川	堤工事	新堤防	B	右	古河市	前林	1.87～2.07	200	築造から3年以内	古河市	シート張り	R6.3竣工	堤-4
女沼川	堤工事	新堤防	B	左	古河市	前林	1.87～2.07	200	築造から3年以内	古河市	シート張り	R6.3竣工	堤-5
女沼川	堤工事	堤防高 (流下能力)	A	右	古河市	前林～下辺見	2.07～5.50	3,430	堤防高不足	古河市	積み土のう		堤-6
女沼川	堤工事	堤防高 (流下能力)	A	左	古河市	前林～下辺見	2.07～5.50	3,430	堤防高不足	古河市	積み土のう		堤-7
宮戸川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	右	古河市	上大野	9.20～12.95	3,750	堤防高不足	古河市	積み土のう		堤-8
宮戸川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	古河市	上大野	9.20～12.95	3,750	堤防高不足	古河市	積み土のう		堤-9
宮戸川	堤工事	漏水	B	右	古河市	高野～関戸	4.6～9.2	4,600	漏水箇所	古河市	月の輪		堤-10
宮戸川	堤工事	漏水	B	左	古河市	高野～関戸	4.6～9.2	4,600	漏水箇所	古河市	月の輪		堤-11
宮戸川	堤工事	被災箇所	B	右	古河市	久能		25	洗掘箇所	古河市	-	関東・東北豪雨 竣工日：H28.6.17	堤-12
宮戸川	堤工事	被災箇所	B	左	古河市	久能		25	破堤・洗掘箇所	古河市	-	関東・東北豪雨 竣工日：H28.6.17	堤-13
宮戸川	堤工事	漏水	B	右	境町	宮本町～横塚	0～4.6	4,600	漏水箇所	境町	月の輪		堤-14
宮戸川	堤工事	漏水	B	左	境町	宮本町～横塚	0～4.6	4,600	漏水箇所	境町	月の輪		堤-15
宮戸川	堤工事	地震	B	右	境町	塚崎	1.0～2.0	1,000	軟弱地盤 液状化の恐れあり	境町	-		堤-16
宮戸川	堤工事	地震	B	左	境町	塚崎	1.0～2.0	1,000	軟弱地盤 液状化の恐れあり	境町	-		堤-17
西仁連川	堤工事	堤体強度	B	右	古河市	谷貝～上和田	13.2～22.1	8,900	軟弱地盤 液状化の恐れあり	古河市	月の輪 釜段工		堤-18
西仁連川	堤工事	堤体強度	B	左	古河市	谷貝～上和田	13.2～22.1	8,900	軟弱地盤 液状化の恐れあり	古河市	月の輪 釜段工		堤-19
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	右	古河市	仁連～上和田	17.2～22.1	4,900	堤防高不足	古河市	積み土のう		堤-20
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	古河市	仁連～上和田	17.2～22.1	4,900	堤防高不足	古河市	積み土のう		堤-21
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	古河市	恩名～仁連	15.3～17.2	1,900	堤防高不足	古河市	積み土のう		堤-22
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	右	古河市	長左衛門新田～恩名	13.2～15.3	2,100	堤防高不足	古河市	積み土のう		堤-23
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	古河市	長左衛門新田～恩名	13.2～15.3	2,100	堤防高不足	古河市	積み土のう		堤-24
西仁連川	堤工事	被災箇所	B	左	古河市	東山田	16.70～16.75	55	破堤・洗掘箇所	古河市	-	関東・東北豪雨 竣工日：H28.6.9	堤-25
西仁連川	堤工事	被災箇所	B	右	古河市	東山田	14.30～14.35	55	洗掘箇所	古河市	-	関東・東北豪雨 竣工日：H28.5.11	堤-26
西仁連川	堤工事	被災箇所	B	右	古河市	長左衛門新田	13.50～13.52	20	洗掘箇所	古河市	-	関東・東北豪雨 竣工日：H28.5.10	堤-27
西仁連川	堤工事	堤体強度	B	右	坂東市	沓掛～逆井	5.5～13.2	7,700	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	月の輪 釜段工		堤-28
西仁連川	堤工事	堤体強度	B	左	坂東市	沓掛～逆井	5.5～13.2	7,700	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	月の輪 釜段工		堤-29
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	右	坂東市	逆井	10.9～13.2	2,300	堤防高不足	坂東市	積み土のう		堤-30
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	逆井	10.9～13.2	2,300	堤防高不足	坂東市	積み土のう		堤-31
西仁連川	堤工事	被災箇所	B	右	坂東市	逆井	12.35～12.5	150	破堤・洗掘箇所	坂東市	-	関東・東北豪雨 竣工日：H28.6.23	堤-32
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	山～逆井	9.2～10.9	1,700	堤防高不足	坂東市	積み土のう		堤-33
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	右	坂東市	沓掛～山	4.8～9.2	4,400	堤防高不足	坂東市	積み土のう		堤-34
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	沓掛～山	4.8～9.2	4,400	堤防高不足	坂東市	積み土のう		堤-35
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	生子新田	3.9～4.8	900	堤防高不足	坂東市	積み土のう		堤-36
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	右	坂東市	内野山	3.5～3.9	400	堤防高不足	坂東市	積み土のう		堤-37
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	内野山～沓掛	3.5～4.8	1,300	堤防高不足	坂東市	積み土のう		堤-38
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	平八新田～内野山	2.1～3.5	1,400	堤防高不足	坂東市	積み土のう		堤-39

令和7年度 県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 面
		種 別	階級		市町村	地 先 名	位 置						
西仁連川	堤工事	堤体強度	B	左	坂東市	勘助新田～平八新田	0.40～1.20	800	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	月の輪 釜段工		境-40
西仁連川	堤工事	堤防断面	B	左	坂東市	勘助新田～平八新田	0.40～1.20	800	堤防断面狭小	坂東市	月の輪 釜段工		境-41
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	右	坂東市	幸田～平八新田	0.00～1.1	1,100	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境-42
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	幸田～平八新田	0.00～1.1	1,100	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境-43
西仁連川	堤工事	地 震	B	左	坂東市	幸田新田～逆井	0.0～11.0	11,000	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	—		境-44
飯沼川	堤工事	堤体強度	B	右	古河市	東山田～尾崎	27～33.00	6,000	軟弱地盤 液状化の恐れあり	古河市	月の輪 釜段工		境-45
飯沼川	堤工事	堤体強度	B	左	古河市	東山田～尾崎	27～33.00	6,000	軟弱地盤 液状化の恐れあり	古河市	月の輪 釜段工		境-46
飯沼川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	右	古河市	東山田～尾崎	27～33.00	6,000	堤防高不足	古河市	積み土のう		境-47
飯沼川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	古河市	東山田～尾崎	27～33.00	6,000	堤防高不足	古河市	積み土のう		境-48
飯沼川	堤工事	堤体強度	B	右	坂東市	山～逆井	19.85～27.00	7,150	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	月の輪 釜段工		境-49
飯沼川	堤工事	堤体強度	B	左	坂東市	山～逆井	19.85～27.00	7,150	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	月の輪 釜段工		境-50
飯沼川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	右	坂東市	山～逆井	19.85～27.00	7,150	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境-51
飯沼川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	山～逆井	19.85～27.00	7,150	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境-52
飯沼川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	右	坂東市	平八新田	14.80～16.00	1,200	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境-53
飯沼川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	平八新田	14.80～16.00	1,200	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境-54
飯沼川	堤工事	被災箇所	B	右	坂東市	平八新田		20	破壊箇所	坂東市	—	関東・東北豪雨 竣工日：H28.9.2	境-55
飯沼川	堤工事	地 震	A	—	坂東市	神田山	幸田排水機場	—	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	—		境-56
飯沼川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	右	坂東市	神田山	6.2～12.8	6,600	流下能力不足	坂東市	積み土のう		境-57
飯沼川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	神田山	6.2～12.9	6,600	流下能力不足	坂東市	積み土のう		境-58
東仁連川	堤工事	堤体強度	A	右	常総市	大生郷新田町	8.8～9.39	590	軟弱地盤 液状化の恐れあり	常総市	月の輪 釜段工		境-59
東仁連川	堤工事	堤体強度	A	右	常総市	大生郷新田町	10.2～11.7	1,500	軟弱地盤 液状化の恐れあり	常総市	月の輪 釜段工		境-60
東仁連川	堤工事	堤体強度	A	右	常総市	大生郷新田町	9.8～10.16	360	軟弱地盤 液状化の恐れあり	常総市	月の輪 釜段工		境-61
東仁連川	堤工事	堤体強度	A	左	常総市	大生郷新田町～大生郷	8.8～11.7	2,900	軟弱地盤 液状化の恐れあり	常総市	月の輪 釜段工		境-62
東仁連川	堤工事	地 震	B	右	常総市	孫兵衛新田	8.6～11.5	2,900	軟弱地盤 液状化の恐れあり	常総市	—		境-63
東仁連川	堤工事	地 震	B	左	常総市	孫兵衛新田	8.6～11.5	2,900	軟弱地盤 液状化の恐れあり	常総市	—		境-64
東仁連川	堤工事	堤体強度	A	右	坂東市	庄右衛門新田	7.7～8.7	1,000	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	月の輪 釜段工		境-65
東仁連川	堤工事	堤体強度	A	左	坂東市	庄右衛門新田	7.7～8.8	1,100	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	月の輪 釜段工		境-66
東仁連川	堤工事	地 震	B	右	坂東市	細井～大口	4.00～8.60	4,600	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	—		境-67
東仁連川	堤工事	地 震	B	左	坂東市	細井～大口	4.00～8.60	4,600	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	—		境-68
横仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	右	坂東市	勘助新田～大口新田	0.00～1.50	1,500	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境-69
横仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	勘助新田～大口新田	0.00～1.50	1,500	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境-70
江川	堤工事	地 震	B	—	坂東市	神田山	反町樋門	—	軟弱地盤 液状化の恐れあり	—	—		境-71
矢作川	堤工事	地 震	B	—	坂東市	法師戸	法師戸 排水機場	—	軟弱地盤 液状化の恐れあり	—	—		境-72
五霞落川	堤工事	地 震	B	—	五霞町	幸主	五霞落川 水門	—	軟弱地盤 液状化の恐れあり	—	—		境-73
五霞落川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	右	五霞町	桜井	2.46～2.96	500	堤防高不足	五霞町	積み土のう		境-74
五霞落川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	五霞町	桜井	2.46～2.96	500	堤防高不足	五霞町	積み土のう		境-75
堤工事 計	75箇所	A B	9 66					214,760m	重要度A (9箇所) 重要度B (66箇所)	14,310m 200,450m			

(3) 県管理海岸

令和7年度 県管理海岸重要水防箇所一覧表

海岸名	課名・事務所名	重 要 度		重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 面
		種 別	階級	市町村	地 先 名	位 置						
成田海岸	水戸土木	侵 食	A	東茨城郡 大洗町	成田町		4,341	侵食越波	大洗町	積み土のう		水戸-94
大貫海岸	水戸土木	地震	A	東茨城郡 大洗町	大貫町		375	液状化	大洗町	ー		水戸-95
磯浜海岸	水戸土木	侵 食	A	東茨城郡 大洗町	磯浜町		500	越波	大洗町	積み土のう		水戸-96
水戸土木 計	3箇所						5,216m	A箇所(3箇所) B箇所(0箇所)				
平磯海岸	常陸大宮土木	高潮	A	ひたちなか市	平 磯		1,175	越波	ひたちなか市	積み土のう		大宮-50
平磯海岸	常陸大宮土木	堤防の開口部	B	ひたちなか市	平 磯		1,175	浸水	ひたちなか市	積み土のう		大宮-51
阿字ヶ浦海岸	常陸大宮土木	高 潮	A	ひたちなか市	阿字ヶ浦		608	越波	ひたちなか市	積み土のう		大宮-52
阿字ヶ浦海岸	常陸大宮土木	侵 食	A	ひたちなか市	阿字ヶ浦		254	侵食越波	ひたちなか市	積み土のう		大宮-53
阿字ヶ浦海岸	常陸大宮土木	地 震	B	ひたちなか市	阿字ヶ浦		996	液状化	ひたちなか市	積み土のう		大宮-54
磯崎海岸	常陸大宮土木	高 潮	B	ひたちなか市	磯 崎		700	越波	ひたちなか市	積み土のう		大宮-55
常陸大宮土木 計	6箇所						4,908m	A箇所(3箇所) B箇所(3箇所)				
神岡下海岸	高萩工事	地震	B	北茨城市	関南町神岡下		347	液状化	北茨城市	積み土のう		高萩-72
神岡上海岸	高萩工事	高潮	A	北茨城市	関南町神岡上		2,300	高潮	北茨城市	積み土のう		高萩-73
神岡上海岸	高萩工事	侵食	A	北茨城市	関南町神岡上		2,300	侵食	北茨城市	積み土のう		高萩-74
神岡上海岸	高萩工事	施設の老朽化	A	北茨城市	関南町神岡上		2,300	施設の老朽化	北茨城市	積み土のう		高萩-75
神岡上海岸	高萩工事	地震	B	北茨城市	関南町神岡上		2,300	液状化	北茨城市	積み土のう		高萩-76
神岡上海岸	高萩工事	地震	A	北茨城市	関南町神岡上		92	護岸構造	北茨城市	積み土のう		高萩-77
磯原海岸	高萩工事	高潮	A	北茨城市	磯原町磯原		500	高潮	北茨城市	積み土のう		高萩-78
磯原海岸	高萩工事	侵食	B	北茨城市	磯原町磯原		700	侵食	北茨城市	積み土のう		高萩-79
磯原海岸	高萩工事	施設の老朽化	A	北茨城市	磯原町磯原		500	施設の老朽化	北茨城市	積み土のう		高萩-80
磯原海岸	高萩工事	堤防の開口部	A	北茨城市	磯原町磯原		3	堤防の開口部	北茨城市	角落し板		高萩-81
磯原海岸	高萩工事	地震	A	北茨城市	磯原町磯原		1,523	液状化	北茨城市	積み土のう		高萩-82
下桜井海岸	高萩工事	地震	A	北茨城市	中郷町下桜井		810	液状化	北茨城市	積み土のう		高萩-83
下桜井海岸	高萩工事	地震	B	北茨城市	中郷町下桜井		935	液状化	北茨城市	積み土のう		高萩-84
足洗海岸	高萩工事	高潮	A	北茨城市	中郷町足洗		1,405	高潮	北茨城市	積み土のう		高萩-85
足洗海岸	高萩工事	地震	B	北茨城市	中郷町足洗		114	液状化	北茨城市	積み土のう		高萩-86
足洗海岸	高萩工事	侵食	B	北茨城市	中郷町足洗		1,405	侵食	北茨城市	積み土のう		高萩-87
栗野海岸	高萩工事	高潮	A	北茨城市	中郷町栗野		70	高潮	北茨城市	積み土のう		高萩-88
小野矢指海岸	高萩工事	高潮	B	北茨城市	中郷町小野矢指		835	高潮	北茨城市	積み土のう		高萩-89
小野矢指海岸	高萩工事	侵食	B	北茨城市	中郷町小野矢指		835	侵食	北茨城市	積み土のう		高萩-90
小野矢指海岸	高萩工事	施設の老朽化	A	北茨城市	中郷町小野矢指		835	施設の老朽化	北茨城市	積み土のう		高萩-91
赤浜海岸	高萩工事	高潮	B	高萩市	赤浜		2,479	高潮	高萩市	積み土のう		高萩-92
赤浜海岸	高萩工事	地震	B	高萩市	赤浜		2,479	護岸構造	高萩市	積み土のう		高萩-93
赤浜海岸	高萩工事	施設の老朽化	A	高萩市	赤浜		2,479	施設の老朽化	高萩市	積み土のう		高萩-94
高戸海岸	高萩工事	高潮	B	高萩市	高戸		1,271	高潮	高萩市	積み土のう		高萩-95
高戸海岸	高萩工事	侵食	B	高萩市	高戸		1,271	侵食	高萩市	積み土のう		高萩-96
有明海岸	高萩工事	地震	B	高萩市	有明町		680	液状化	高萩市	積み土のう		高萩-97
高浜海岸	高萩工事	地震	B	高萩市	高浜町		1,400	液状化	高萩市	積み土のう		高萩-98
伊館海岸	高萩工事	高潮	B	日立市	十王町		3,877	高潮	日立市	積み土のう		高萩-99

令和7年度 県管理海岸重要水防箇所一覧表

海岸名	高名・事務所名	重要度		重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 面
		種 別	階級	市町村	地 先 名	位 置						
伊師海岸	高萩工事	侵食	B	日立市	十王町		3,877	侵食	日立市	積み土のう		高萩－100
小木津海岸	高萩工事	高潮	B	日立市	小木津町		666	高潮	日立市	積み土のう		高萩－101
小木津海岸	高萩工事	侵食	A	日立市	小木津町		666	侵食	日立市	積み土のう		高萩－102
小木津海岸	高萩工事	堤防の開口部	A	日立市	小木津町		8	陸間	日立市	積み土のう		高萩－103
小木津海岸	高萩工事	堤防の開口部	A	日立市	小木津町		4	堤防の開口部	日立市	角落し板		高萩－104
日高海岸	高萩工事	侵食	A	日立市	日高町		1,169	侵食	日立市	積み土のう		高萩－105
日高海岸	高萩工事	地震	A	日立市	小木津町		279	護岸構造	日立市	積み土のう		高萩－106
田尻海岸	高萩工事	侵食	A	日立市	田尻町		209	侵食	日立市	積み土のう		高萩－107
滑川海岸	高萩工事	高潮	B	日立市	東滑川町		1,086	高潮	日立市	積み土のう		高萩－108
滑川海岸	高萩工事	施設の老朽化	A	日立市	東滑川町		1,086	施設の老朽化	日立市	積み土のう		高萩－109
滑川海岸	高萩工事	堤防の開口部	A	日立市	東滑川町		4	堤防の開口部	日立市	角落し板		高萩－110
宮田海岸	高萩工事	高潮	B	日立市	東町		1,558	高潮	日立市	積み土のう		高萩－111
宮田海岸	高萩工事	侵食	B	日立市	東町		1,558	侵食	日立市	積み土のう		高萩－112
宮田海岸	高萩工事	堤防の開口部	A	日立市	東町		4	堤防の開口部	日立市	角落し板		高萩－113
助川海岸	高萩工事	高潮	B	日立市	旭町		560	高潮	日立市	積み土のう		高萩－114
助川海岸	高萩工事	侵食	B	日立市	旭町		560	侵食	日立市	積み土のう		高萩－115
助川海岸	高萩工事	堤防の開口部	B	日立市	旭町		4	堤防の開口部	日立市	角落し板		高萩－116
会瀬海岸	高萩工事	高潮	B	日立市	旭町		200	高潮	日立市	積み土のう		高萩－117
会瀬海岸	高萩工事	侵食	B	日立市	旭町		200	侵食	日立市	積み土のう		高萩－118
会瀬海岸	高萩工事	堤防の開口部	B	日立市	旭町		3	堤防の開口部	日立市	角落し板		高萩－119
成沢海岸	高萩工事	高潮	B	日立市	東成沢町		238	高潮	日立市	積み土のう		高萩－120
成沢海岸	高萩工事	侵食	B	日立市	東成沢町		238	侵食	日立市	積み土のう		高萩－121
成沢海岸	高萩工事	施設の老朽化	A	日立市	東成沢町		238	施設の老朽化	日立市	積み土のう		高萩－122
成沢海岸	高萩工事	地震	A	日立市	東成沢町		238	護岸構造	日立市	積み土のう		高萩－123
成沢海岸	高萩工事	堤防の開口部	B	日立市	東成沢町		2	堤防の開口部	日立市	角落し板		高萩－124
多賀海岸	高萩工事	高潮	B	日立市	国分町		2,200	高潮	日立市	積み土のう		高萩－125
多賀海岸	高萩工事	侵食	B	日立市	国分町		2,200	侵食	日立市	積み土のう		高萩－126
多賀海岸	高萩工事	堤防の開口部	B	日立市	国分町		4	堤防の開口部	日立市	角落し板		高萩－127
河原子海岸	高萩工事	堤防の開口部	B	日立市	河原子町		6	堤防の開口部	日立市	角落し板		高萩－128
金沢海岸	高萩工事	高潮	A	日立市	東金沢町		596	高潮	日立市	積み土のう		高萩－129
金沢海岸	高萩工事	侵食	B	日立市	東金沢町		1,286	侵食	日立市	積み土のう		高萩－130
金沢海岸	高萩工事	施設の老朽化	A	日立市	東金沢町		596	施設の老朽化	日立市	積み土のう		高萩－131
高萩工事 計	60箇所						57,588m	A箇所 (26箇所) B箇所 (34箇所)				
上釜海岸	鉾田工事	高潮	B	鉾田市	上釜		3,500	越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－31
上釜海岸	鉾田工事	侵食	B	鉾田市	上釜		3,500	侵食越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－32
上釜海岸	鉾田工事	地震	B	鉾田市	上釜		219	液状化	鉾田市	積み土のう		鉾田－33
玉田海岸	鉾田工事	侵食	B	鉾田市	玉田		2,400	侵食越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－34
玉田海岸	鉾田工事	地震	A	鉾田市	玉田		136	液状化	鉾田市	積み土のう		鉾田－35
玉田海岸	鉾田工事	堤防の開口部	B	鉾田市	玉田		903	開口部からの遡上	鉾田市	角落とし		鉾田－36
勝下海岸	鉾田工事	侵食	B	鉾田市	勝下		2,600	侵食越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－37

令和7年度 県管理海岸重要水防箇所一覧表

海岸名	漢名・事務所名	重要度		重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 面
		種 別	階級	市町村	地 先 名	位 置						
勝下海岸	鉾田工事	地震	B	鉾田市	勝下		498	液状化	鉾田市	積み土のう		鉾田-38
柏熊海岸	鉾田工事	侵食	B	鉾田市	柏熊		1,400	侵食越波	鉾田市	積み土のう		鉾田-39
柏熊海岸	鉾田工事	堤防の開口部	B	鉾田市	柏熊		14	開口部からの遡上	鉾田市	角落とし		鉾田-40
大竹海岸	鉾田工事	侵食	B	鉾田市	大竹		3,273	侵食越波	鉾田市	積み土のう		鉾田-41
大竹海岸	鉾田工事	地震	B	鉾田市	大竹		2,197	液状化	鉾田市	積み土のう		鉾田-42
大竹海岸	鉾田工事	堤防の開口部	B	鉾田市	大竹		777	開口部からの遡上	鉾田市	角落とし		鉾田-43
汲上海岸	鉾田工事	高潮	B	鉾田市	汲上		2,113	越波	鉾田市	積み土のう		鉾田-44
汲上海岸	鉾田工事	侵食	B	鉾田市	汲上		3,200	侵食越波	鉾田市	積み土のう		鉾田-45
汲上海岸	鉾田工事	地震	B	鉾田市	汲上		1,083	液状化	鉾田市	積み土のう		鉾田-46
汲上海岸	鉾田工事	堤防の開口部	B	鉾田市	汲上		2,244	開口部からの遡上	鉾田市	角落とし		鉾田-47
上沢海岸	鉾田工事	高潮	B	鉾田市	上沢		611	越波	鉾田市	積み土のう		鉾田-48
上沢海岸	鉾田工事	侵食	B	鉾田市	上沢		2,454	侵食越波	鉾田市	積み土のう		鉾田-49
上沢海岸	鉾田工事	地震	B	鉾田市	上沢		1,821	液状化	鉾田市	積み土のう		鉾田-50
上沢海岸	鉾田工事	堤防の開口部	B	鉾田市	上沢		699	開口部からの遡上	鉾田市	角落とし		鉾田-51
飯島海岸	鉾田工事	侵食	B	鉾田市	飯島		200	侵食越波	鉾田市	積み土のう		鉾田-52
飯島海岸	鉾田工事	地震	B	鉾田市	飯島		200	液状化	鉾田市	積み土のう		鉾田-53
上樋木海岸	鉾田工事	侵食	B	鉾田市	飯島		1,160	侵食越波	鉾田市	積み土のう		鉾田-54
鉾田工事 計	24箇所						37,202m	A箇所 (1箇所) B箇所 (23箇所)				
大小志崎海岸	潮来土木	侵 食	B	鹿嶋市	大小志崎		1,414	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来-12
武井釜海岸	潮来土木	侵 食	B	鹿嶋市	武井釜		684	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来-13
浜津賀海岸	潮来土木	侵 食	B	鹿嶋市	浜津賀		779	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来-14
荒井海岸	潮来土木	侵 食	B	鹿嶋市	荒井		796	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来-15
青塚海岸	潮来土木	侵 食	B	鹿嶋市	青塚		1,215	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来-16
角折海岸	潮来土木	侵 食	B	鹿嶋市	角折		1,416	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来-17
荒野海岸	潮来土木	侵 食	B	鹿嶋市	荒野		1,619	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来-18
小山海岸	潮来土木	侵 食	B	鹿嶋市	小山		769	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来-19
清水海岸	潮来土木	侵 食	B	鹿嶋市	清水		1,100	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来-20
明石海岸	潮来土木	侵 食	B	鹿嶋市	明石		823	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来-21
神向寺海岸	潮来土木	侵 食	B	鹿嶋市	神向寺		327	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来-22
小宮作海岸	潮来土木	侵 食	B	鹿嶋市	小宮作		933	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来-23
下津海岸	潮来土木	侵 食	B	鹿嶋市	下津		1,067	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来-24
潮来土木 計	13箇所						12,942m	A箇所 (0箇所) B箇所 (13箇所)				
常陸那珂港海岸 (照沼地区)	茨城港湾 (常陸那珂港 区)	堤防の 開口部	A	東海村 ひたちなか市	照沼 長砂	港湾区域	22	陸開	茨城県	陸開閉鎖	陸開 W=11m N=2基 (電動・手動)	ひたちなか-1
大洗港区海岸 (磯浜地区)	茨城港湾 (大洗港 区)	津波 高潮	A	東茨城郡 大洗町	磯浜町	港湾区域	500	無堤・堤防高不足	大洗町	迅速(津波) 堤防へのう(高潮)		大洗-1
大洗港区南岸 (大貫地区)	茨城港湾 (大洗港 区)	堤防の 開口部	A	東茨城郡 大洗町	港中央	港湾区域	20	陸開	茨城県 (国)エネ マツフレ シヤス	陸開閉鎖	マリーナA 陸開 W=10m マリーナB 陸開 W=10m (電動・手動)	大洗-2
大洗港区海岸 (磯浜、大洗 港区地区)	茨城港湾 (大洗港 区)	堤防の 開口部	A	東茨城郡 大洗町	港中央 ～ 磯浜町	港湾区域	94	陸開	大洗町	陸開閉鎖	陸開(浮上式) N=7基 陸開(横引式) N=3基	大洗-3
大洗港区南岸 (大洗港区地 区)	茨城港湾 (大洗港 区)	堤防の 開口部	A	東茨城郡 大洗町	磯浜町	港湾区域	20	水門	茨城県	水門閉鎖	大洗港区水門	大洗-4
川尻港海岸	茨城港湾 (日立港 区)	高潮	B	日立市	折笠町	港湾区域	70	堤防高不足	日立市	積み土のう		日立-1
河原子港海岸	茨城港湾 (日立港 区)	侵食	B	日立市	河原子町	港湾区域	660	砂浜の侵食	日立市	積み土のう		日立-2

令和7年度 県管理海岸重要水防箇所一覧表

海岸名	地名・事務所名	重要度		重要水防箇所			延長 (m)	重要なる理由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 面
		種 別	階級	市町村	地 先 名	位 置						
河原子港海岸	茨城港湾 (日立港区)	堤防の 開口部	A	日立市	河原子町	港湾区域	32	陸開	茨城県	陸開閉鎖	陸開(浮上式) N=1基 陸開(横引式) N=2基	日立-3
日立港区海岸 (久慈地区)	茨城港湾 (日立港区)	堤防の 開口部	A	日立市	久慈町	港湾区域	143	陸開	日立市	陸開閉鎖	陸開(浮上式) N=11基	日立-4
日立港区海岸 (久慈地区)	茨城港湾 (日立港区)	堤防の 開口部	A	日立市	久慈町	港湾区域	7	水門	茨城県・日 立市	水門閉鎖	瀬上川津波水門	日立-5
鹿島港海岸 (日川地区)	鹿島港湾	高潮	B	神栖市	北浜 ～ 日川	港湾区域	3,238	堤防高不足	神栖市	積み土のう		鹿島-1
平潟漁港海岸	水産振興課	津波 高潮 侵食	B	北茨城市	平潟町	漁港区域	2,207	津波 高潮 侵食				北茨城-1 (漁)
大津漁港海岸	水産振興課	津波 高潮 侵食	A	北茨城市	大津町	漁港区域	979	津波 高潮 侵食				北茨城-2 (漁)
会瀬漁港海岸	水産振興課	津波 高潮	B	日立市	会瀬1丁目 ～相賀町	漁港区域	2,063	津波 高潮				日立-1 (漁)
水木漁港海岸 (水木地区)	水産振興課	高潮 浸食	B	日立市	水木町	漁港区域	2,307	高潮 浸食				日立-2 (漁)
磯崎漁港海岸 (阿字ヶ浦地区)	水産振興課	浸食	A	ひたちなか市	阿字ヶ浦町	漁港区域	149	侵食				ひたちなか-1 (漁)
磯崎漁港海岸 (磯崎地区)	水産振興課	高潮	B	ひたちなか市	磯崎	漁港区域	1,415	高潮				ひたちなか-2 (漁)
平磯漁港海岸	水産振興課	津波 高潮	B	ひたちなか市	清水町～坪町	漁港区域	2,817	津波 高潮				ひたちなか-3 (漁)
那珂南漁港海岸	水産振興課	津波 高潮	B	ひたちなか市 大花町	本町～和田町 祝町	漁港区域	823 80	津波 高潮				ひたちなか-4 (漁)
波崎漁港海岸	水産振興課	津波	B	神栖市	波崎	漁港区域	1,075	津波				神栖-1 (漁)
県合計	20箇所						18,721m	A箇所(10箇所) B箇所(10箇所)				

8 ダム、主要農業用取水堰、水閘門、ため池一覧表

ダム一覧

河川名	ダム名	位置			形式	堤高	堤長	堤体積 m3	総貯水量 m3	有効貯水量 m3	管理者	操作規則種類
		郡 市	町 村	大 字								
二級河川 花園川	水 沼	北茨城	華 川	小豆畑	重力式	33.7	140.0	40,000	2,230,000	1,660,000	高萩工事事務所長	水沼ダム操作規則
二級河川 花貫川	花 貫	高 萩		秋 山	重力式	45.3	223.6	173,500	2,880,000	2,000,000	高萩工事事務所長	花貫ダム暫定操作規則
二級河川 十王川	十 王	日 立		十王町 友 部	重力式	48.6	205.5	117,000	2,860,000	2,100,000	高萩工事事務所長	十王ダム操作規則
二級河川 大北川	小 山	高 萩		横 川	重力式	65.0	462.0	531,000	16,600,000	15,000,000	高萩工事事務所長	小山ダム操作規則
一級河川 藤井川	藤井川	東茨城	城 里	下古内	重力式	37.5	90.0	48,000	4,462,000	4,212,000	水戸土木事務所長	藤井川ダム操作規則
一級河川 竜神川	竜 神	常陸太田		下高倉町	重力式	45.0	90.0	47,000	3,000,000	2,700,000	常陸太田工事事務所長	竜神ダム操作規則
一級河川 楮 川	楮 川	水 戸	田 野	楮 原	重力式	35.0	364.0	99,000	1,970,000	1,960,000	水戸市長	楮川ダム操作規則
一級河川 飯田川	飯 田	笠 間		飯 田	重力式	33.0	219.5	72,000	2,440,000	2,240,000	水戸土木事務所長	飯田ダム操作規則

主要農業用取水堰、水閘門一覧表

水戸土木事務所管内 24カ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
西 浦	小川排水樋管	小美玉		小 川		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	1.5m×1.2m	自動	
潤沼川	吉岡樋門	笠 間		北吉原	茨城県	笠間市長	2.3m×2.1m 巻上	自動	
潤沼川	海老沢水門	東茨城	茨 城	海老沢	ひぬま川土地改良区 理事長	ひぬま川土地改良区 理事長	1.5m×4.0m 巻上	手動	沼前土地改良区
石川川	石川川汐留堰	水 戸		秋成町	千波湖土地改良区 理事長	千波湖土地改良区 理事長	1.2m×6.5m 7バレー	自動	
桜 川	柳堤堰	水 戸		柳 町	千波湖土地改良区 理事長	千波湖土地改良区 理事長	5.4m×10.8m 7バレー	自動	
藤井川	藤井第1樋門	水 戸		藤井町	茨城県	水戸市長	1.0m×10.5m 巻上	自動	
藤井川	藤井第2樋門	水 戸		藤井町	茨城県	水戸市長	1.0m×10.5m 巻上	自動	
藤井川	中郷用水堰	東茨城	城 里	小 勝	茨城県	城里町長	11.5m×10.2m 油圧	手動	
藤井川	川島用水堰	東茨城	城 里	小 勝	茨城県	城里町長	1.3m×11.1m 油圧	手動	
藤井川	五月用水堰	東茨城	城 里	徳 蔵	茨城県	城里町長	1.5m×8.5m 巻上	手動	
藤井川	下郷用水堰	東茨城	城 里	徳 蔵	茨城県	城里町長	1.5m×5.5m 巻上	手動	
西田川	十原用水堰	東茨城	城 里	那珂西	茨城県	城里町長	1.5m×8.5m 巻上	手動	
西田川	那珂西用水堰	東茨城	城 里	那珂西	茨城県	城里町長	1.5m×8.5m 巻上	手動	
稲田川	稲田用水堰	笠 間		稲 田	茨城県	笠間市長	1.0m×7.0m 巻上	手動	
桂 川	阿波山用水堰	東茨城	城 里	阿波山	茨城県	城里町長	1.5m×11.0m 巻上	手動	
桂 川	東坪用水堰	東茨城	城 里	上 坪	茨城県	城里町長	1.5m×11.0m 巻上	手動	
桂 川	北方1号用水堰	東茨城	城 里	北 方	茨城県	城里町長	1.5m×8.4m 油圧	手動	
桂 川	北方2号用水堰	東茨城	城 里	北 方	茨城県	城里町長	1.5m×8.4m 油圧	手動	
桂 川	孫根1号用水堰	東茨城	城 里	孫 根	茨城県	城里町長	1.2m×7.4m 油圧	手動	
桂 川	孫根2号用水堰	東茨城	城 里	孫 根	茨城県	城里町長	1.0m×7.4m 油圧	手動	
巴 川	世楽用水堰	小美玉		世 楽	茨城県	小美玉市長	0.5m×19.3m 油圧	手動	
田野川	田野1樋管	水 戸		田野町	茨城県	水戸市長	1.0m×10.0m 油圧	自動	
田野川	田野2樋管	水 戸		田野町	茨城県	水戸市長	1.0m×10.0m 油圧	自動	
園部川	鮎内樋門	小美玉		下玉里	玉里土地改良区 理事長	玉里土地改良区 理事長	2.8m×3.0m 油圧	手動	

常陸大宮土木事務所管内 16カ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
那珂川	小場江堰用水樋管	常陸大宮		三 美	那珂川統合 土地改良区	那珂川統合 土地改良区理事長	2.8m×1.35m 3門 巻上	自動	
久慈川	辰ノ口堰頭首工	常陸大宮		辰ノ口	辰ノ口堰土地改良区	辰ノ口堰土地改良区 理事長	2.5m×1.50m 2門 巻上	自動	
久慈川	宇留野排水樋管	常陸大宮		宇留野	国土交通省	常陸大宮市長	1.85m×1.775m 巻上	自動	
久慈川	根本排水樋管	常陸大宮		根 本	国土交通省	常陸大宮市長	1.65m×1.575m 巻上	自動	
久慈川	岩瀬第1排水樋管	常陸大宮		上岩瀬	国土交通省	常陸大宮市長	0.65m×0.79m 巻上	自動	
久慈川	岩瀬第2排水樋管	常陸大宮		上岩瀬	国土交通省	常陸大宮市長	2.35m×2.075m 巻上	自動	
久慈川	鹿島第1排水樋管	那 珂		鹿 島	那珂市長	那珂市長	600mm L=29.16m	自動	
久慈川	鹿島第2排水樋管	那 珂		鹿 島	那珂市長	那珂市長	800mm L=19.68m	自動	
久慈川	下河原排水樋管	那 珂		下河原	那珂市長	那珂市長	3.0m×6.00m 巻上	自動	
久慈川	岩崎江堰頭首工	常陸大宮		小 貫	岩崎江堰土地改良区	岩崎江堰土地改良区 理事長	2.0m×1.50m 巻上	自動	
久慈川	舟生堰水門	常陸大宮		舟 生		山方水利組合長	600mm L=4m	手動	
諸沢川	坪平排水門	常陸大宮		西野内		坪平水利組合長	600mm L=4m	手動	
諸沢川	川原排水門	常陸大宮		西野内		坪平水利組合長	800mm L=4m 自然開閉		
早戸川	田彦堰	ひたちなか		田 彦		ひたちなか市長	1.5m×7.4m 油圧	自動	
枇杷川	田中堰	常陸大宮		山 方		山方水利組合長	1.2m×8.70m 油圧	自動	
枇杷川	和田下堰	常陸大宮		山 方		山方水利組合長	1.3m×6.30m 油圧	自動	

大子工務所管内 1カ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
押 川	岡本堰	久 慈	大 子	岡 本	大子町長	大子町長	44.0m×1.8m	手動	

常陸太田工務所管内 7カ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
源氏川	磯部堰	常陸太田		磯部町	里川堰土地改良区	里川堰土地改良区理事長	2.0m×9.6m 巻上	手動	
源氏川	二本松堰	常陸太田		新宿町	常陸太田市長	受益者	1.8m×10.7m 角落し	手動	
源氏川	中ノ町排水樋管	常陸太田		磯部町	常陸太田市長	受益者	1.0m×1.0m 巻上	手動	
里 川	三才樋門	常陸太田		三才町	国土交通省	個人	1.5m×1.5m 巻上	手動	
山田川	玉造樋門	常陸太田		玉造町	久米土地改良区	久米土地改良区理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	
浅 川	副堰	常陸太田		松栄町	辰ノ口堰土地改良区	辰ノ口土地改良区理事長	22.0m×1.0m 油圧	自動	
里 川	釜田樋門	常陸太田		谷河原町	国土交通省	常陸太田市長	2.0m×3.7m 巻上	自動	

高萩工務所管内 9カ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
塩田川	新堰	北茨城		中郷町 小野矢指	北茨城市長	小野矢指水利組合長	3.50m×1.50m 油圧	自動	
江戸上川	陣場堰	北茨城		関南町 上岡下	北茨城市長	館下用水組合長	2.00m×0.80m 油圧	自動	
里根川	中島堰	北茨城		関本町 福 田	北茨城市長	里根川用水組合長	5.00m×1.05m 転倒	自動	
江戸上川	北浜田堰	北茨城		関南町 上岡下	北茨城市長	浜田用水組合長	4.00m×2.50m 3連巻上	手動	
小石川	伊師浜 門	日 立		伊師浜	日立市長		1.75m×1.60m 1連巻上	手動	
小石川	新堰	日 立		伊師浜		日立市長	1.548m×1.30m 油圧	自動	
塩田川	大堰	北茨城		中郷町 日 棚	北茨城市長	北茨城市長	5.50m×1.00m フアプル	自動	
十王川	本郷堰	日 立		友 部		日立市長	1.60m×17.10m フアプル	自動	
十王川	新堀堰	日 立		友 部		日立市長	1.50m×15.40m フアプル	自動	

鉾田工務所管内 17カ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
霞ヶ浦 (西浦)	今宿排水樋管	行 方		於 下	麻生西部土地改良区	麻生西部土地改良区	1.5m×1.0m 巻上	手動	
霞ヶ浦 (西浦)	麻生大川水門	行 方		於 下	水資源開発公団	水資源開発公団	4.0m×2.1m スリット式	手動	
霞ヶ浦 (西浦)	大川樋門	行 方		於 下	水資源開発公団	水資源開発公団	4.5m×2.3m フアプル式	手動	
霞ヶ浦 (西浦)	天王川樋門	行 方		五町田	行方市長	行方市長	1.5m×1.5m 巻上	手動	
霞ヶ浦 (西浦)	五町田排水樋管	行 方		五町田	麻生西部土地改良区 理事長	麻生西部土地改良区 理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	
霞ヶ浦 (西浦)	島並第1樋管	行 方		島 並	麻生西部二期土地改 良区理事長	麻生西部二期土地改 良区理事長	2.0m×2.0m 巻上	手動	
霞ヶ浦 (西浦)	麻生前川水門	行 方		麻 生	水資源開発公団	水資源開発公団	4.5m×2.3m スリット式		行方市長に操作業務委託
大谷川	防潮水門	鉾 田		箕 輪		広浦干拓土地改良区 理事長	13.0m×1.0m 巻上	自動	
鉾田川	鉾田川水門	鉾 田		串 挽	茨城県	茨城県 鉾田工事事務所長	20.0m×4.32m 巻上	電動	鉾田市に管理委託
鉾田川	飯名1号用水堰	鉾 田		飯 名		鉾田流域土地改良区 理事長	10.30m×1.00m 油圧	自動	
鉾田川	飯名2号用水堰	鉾 田		飯 名		鉾田流域土地改良区 理事長	10.30m×1.00m 油圧	自動	
巴 川	下吉影堰	小美玉		上 合	石岡台地土地改良区 理事長	石岡台地土地改良区 理事長	9.40m×0.07m 転倒	自動	
巴 川	宿堰	鉾 田		大和田	石岡台地土地改良区 理事長	石岡台地土地改良区 理事長	8.40m×0.07m 転倒	自動	
梶無川	谷島堰	行 方		玉造甲	石岡台地土地改良区 理事長	石岡台地土地改良区 理事長	12.18m×1.00m 転倒	自動	
梶無川	若海堰	行 方		捻 木	石岡台地土地改良区 理事長	石岡台地土地改良区 理事長	12.18m×1.00m 転倒	自動	
城下川	箱樋堰	行 方		麻 生	麻生土地改良区 理事長	麻生土地改良区 理事長	8.30m×1.25m フバーダム	手動	横断占用工作物
城下川	城下川水門	行 方		麻 生	茨城県 鉾田工事事務所	茨城県 鉾田工事事務所長	5.24m×3.19m ローラー	自動	行方市長に操作業務委託

潮来土木事務所管内 139カ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
霞ヶ浦 (西浦)	境の宮排水樋管	潮 来		永 山	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	1.5m×1.5m 巻上	自動	潮来市へ操作委託

潮来土木事務所管内

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
霞ヶ浦 (西浦)	鳴津浜排水樋管	潮 来		永 山	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	1.5m×1.5m 巻上	自動	潮来市へ操作委託
前 川	三丁目水門	潮 来		三丁目		潮来市長	2.5m×2.75m 巻上	自動	堤防兼用工作物 出島土地改良区
前 川	四丁目水門	潮 来		四丁目		潮来市長	3.0m×3.3m 巻上	自動	堤防兼用工作物 出島土地改良区 二重水門
前 川	辻新川水門	潮 来		辻		潮来市長	3.0m×3.3m 巻上	自動	堤防兼用工作物 出島土地改良区 二重水門
北 浦	爪木高位部 排水樋管	鹿 嶋		爪 木		湖岸北部土地改良区 理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	堤防兼用工作物 湖岸北部土地改良区
北 浦	爪木揚排水樋管	鹿 嶋		爪 木		湖岸北部土地改良区 理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	堤防兼用工作物 湖岸北部土地改良区
北 浦	爪木排水樋管	鹿 嶋		爪 木		湖岸北部土地改良区 理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	堤防兼用工作物 湖岸北部土地改良区
北 浦	沼尾排水樋管	鹿 嶋		沼 尾		湖岸北部土地改良区 理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	堤防兼用工作物 湖岸北部土地改良区
北 浦	沼尾揚排水樋管	鹿 嶋		沼 尾		湖岸北部土地改良区 理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	堤防兼用工作物 湖岸北部土地改良区
北 浦	沼尾揚排水樋管	鹿 嶋		沼 尾		湖岸北部土地改良区 理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	堤防兼用工作物 湖岸北部土地改良区
北 浦	須賀排水樋管	鹿 嶋		須 賀		湖岸北部土地改良区 理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	堤防兼用工作物 湖岸北部土地改良区
北 浦	武井水門	鹿 嶋		武 井	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	2.5m×2.0m 巻上	自動	鹿嶋市へ操作委託
北 浦	釜谷排水樋管	潮 来		釜 谷	潮来市北浦湖岸土地 改良区理事長	潮来市北浦湖岸 土地改良区理事長	2.4m×2.0m 巻上	手動	
鰯 川	七四間水門	潮 来		徳 島		潮来市長	2.1m×2.7m 巻上	手動	延方干拓
鰯 川	米島水門	潮 来		米 島	農林水産省	潮来市長	2.8m×2.7m 巻上	自動	延方干拓
鰯 川	徳島第二樋管	潮 来		徳 島	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	1.0m×1.0m 巻上	自動	潮来市へ操作委託
鰯 川	洲崎排水樋管	潮 来		洲 崎		潮来市長	2.6m×3.2m 角落し	手動	延方干拓
鰯 川	大船津舟溜樋管	鹿 嶋		大船津		鹿嶋市長	3.3m×2.0m 巻上	手動	
鰯 川	新田揚排水樋管	鹿 嶋		大船津		湖岸南部土地改良区 理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	
鰯 川	新田舟溜樋管	鹿 嶋		大船津		鹿嶋市長	1.5m×1.5m 巻上	手動	
鰯 川	新田三号排水樋 管	鹿 嶋		大船津		湖岸南部土地改良区 理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	
鰯 川	水神河岸排水樋 管	鹿 嶋		根三田		鹿嶋市長	2.63m×2.08m 巻上	手動	
鰯 川	根三田舟溜樋管	鹿 嶋		根三田		鹿嶋市長	1.2m×1.2m 巻上	手動	
鰯 川	大船津第1号排水樋管 (神野排水樋管)	鹿 嶋		大船津		鹿嶋市長	2.5m×2.0m 巻上	手動	
鰯 川	大船津 排水2号樋管	鹿 嶋		大船津		湖岸南部土地改良区 理事長	2.5m×2.0m 巻上	手動	堤防兼用工作物 湖岸南部土地改良区
北 浦	大船津第3号排水 樋管	鹿 嶋		大船津		鹿嶋市長	2.0m×1.5m巻上	手動	
北 浦	大船津第4号排水 樋管	鹿 嶋		大船津		鹿嶋市長	2.5m×2.25m 巻上	手動	
鰯 川	流川排水樋管	鹿 嶋		大船津		水資源機構	3.6m×1.6m 巻上	電動	市が樋門管理を受託
鰯 川	下塙排水樋門	鹿 嶋		下 塙		鹿嶋市長	2.2m×2.3m 巻上	手動	堤防兼用工作物
鰯 川	下幡木(上) 高位部排水樋管	神 栖		下幡木		下幡木土地改良区	2.0m×1.2m	手動	
鰯 川	下幡木三号 揚水樋管	神 栖		下幡木		下幡木土地改良区	1.5m×1.5m	手動	
鰯 川	鰯川排水機場樋 管	神 栖		鰯 川		鰯川土地改良区	1.5m×1.5m	手動	
鰯 川	鰯川干拓揚水樋 管	神 栖		鰯 川		鰯川土地改良区	1.4m×1.4m	手動	
常 陸 利根川	徳島川水門	潮 来		徳 島		潮来市長	2.2m×2.9m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	寺前水門	潮 来		徳 島		潮来市長	2.1m×2.8m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	植蒲水門	潮 来		徳 島		潮来市長	2.0m×3.2m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	立蒲水門	潮 来		徳 島		潮来市長	2.65m×2.7m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	水神水門	潮 来		徳 島		潮来市長	2.1m×2.5m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	南新堀水門	潮 来		福 島		潮来市長	2.0m×2.6m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	セミバ第1水門	潮 来		狹 海		潮来市長	2.2m×2.9m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	セミバ第2水門	潮 来		狹 海		潮来市長	3.1m×3.9m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	鯉川第1水門	潮 来		鯉 川		潮来市長	2.3m×2.75m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	鯉川第2水門	潮 来		鯉 川		潮来市長	2.3m×3.0m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	関谷入口水門	潮 来		十 番		潮来市長	3.0m×2.85m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	潮来第1水門	潮 来		十 番		潮来市長	2.8m×2.35m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	潮来第2水門	潮 来		十 番		潮来市長	2.8m×2.35m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	浅間下第1樋門	潮 来		十 番	浅間下土地改良区 理事長		2.3m×2.20m 角落し	手動	堤防兼用工作物

潮来土木事務所管内

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
常 陸 利根川	浅間下第2樋門	潮 来		十 番		浅間下土地改良区 理事長	2.4m×4.0m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	支助川樋門	潮 来		十 番		十四番土地改良区 理事長	2.4m×2.17m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	支助川東樋門	潮 来		十 番		十四番土地改良区 理事長	2.4m×2.17m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	上戸川水門	潮 来		上 戸		十一番土地改良区 理事長	6.5m×6.0m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	横須賀第1水門	潮 来		上 戸		十一番土地改良区 理事長	6.5m×6.0m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	横須賀第2水門	潮 来		上 戸		十一番土地改良区 理事長	6.5m×6.0m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	芝宿樋門	潮 来		上 戸		十一番土地改良区 理事長	6.5m×6.0m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	永山第1樋門	潮 来		永 山		永山土地改良区 理事長	2.5m×6.5m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	永山第2樋門	潮 来		永 山		永山土地改良区 理事長	2.5m×3.25m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	市原樋門	潮 来		永 山	潮来市長	潮来市長	1.2m×1.2m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	常陸川水門	神 栖		太 田		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	31.5m×8門×13長265	電動	
常 陸 利根川	宝山排水樋管	神 栖		宝 山		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	2.0m×1.6m	電動	神栖市へ操作委託
常 陸 利根川	横瀬排水樋管	神 栖		横 瀬	神栖市長	神栖市長	1.5m×2.0m		
常 陸 利根川	鹿島南部取水樋門	神 栖		横 瀬		波崎土地改良区	2.6m×2.0m 2連	電動	
常 陸 利根川	横瀬水門	神 栖		横 瀬		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	3.9m×2.2m	電動	神栖市へ操作委託
常 陸 利根川	横瀬舟溜り樋門	神 栖		横 瀬	神栖市長	神栖市長	3.0m×3.2m	手動	
常 陸 利根川	横瀬第二排水樋管	神 栖		横 瀬	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m	手動	
常 陸 利根川	日川排水樋管1号	神 栖		日 川	神栖市長	神栖市長	2.0m×1.5m	電動	
常 陸 利根川	日川第5樋門	神 栖		日 川		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	2.2m×3.6m	電動	神栖市へ操作委託
常 陸 利根川	東日川揚排水樋管	神 栖		日 川	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m	手動	
常 陸 利根川	日川排水樋門2号	神 栖		日 川	神栖市長	神栖市長	2.0m×1.5m	電動	
常 陸 利根川	日川浜町排水樋管	神 栖		日 川	神栖市長	神栖市長	2.0m×2.0m	手動	
常 陸 利根川	日川浜町樋門	神 栖		日 川		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	2.2m×3.6m	電動	神栖市へ操作委託
常 陸 利根川	日川第七樋管	神 栖		日 川		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	2.7m×2.0m	電動	神栖市へ操作委託
常 陸 利根川	日川揚排水樋管	神 栖		日 川	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m	手動	
常 陸 利根川	弥右衛門排水樋管	神 栖		日 川	神栖市長	神栖市長	2.7m×1.5m	手動	
常 陸 利根川	軽野港水門	神 栖		日 川		茨城県 潮来土木事務所長	4.0m×4.7m	電動	神栖市へ操作委託
常 陸 利根川	根地排水樋管	神 栖		日 川		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	1.5m×1.5m	電動	神栖市へ操作委託
常 陸 利根川	根地揚排水樋管	神 栖		萩 原	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m	手動	
常 陸 利根川	日川境排水樋管	神 栖		萩 原	神栖市長	神栖市長	2.6m×2.2m	電動	
常 陸 利根川	萩原揚排水樋管	神 栖		萩 原	常陸川沿岸 土地改良区	常陸川沿岸 土地改良区	1.5m×1.5m	電動	
常 陸 利根川	萩原舟溜り樋門	神 栖		萩 原		茨城県 潮来土木事務所長	3.0m×3.2m	電動	神栖市へ操作委託
常 陸 利根川	宿の川排水樋管	神 栖		萩 原	神栖市長	神栖市長	3.3m×2.2m	手動	
常 陸 利根川	芝崎揚排水樋管	神 栖		萩 原	常陸川沿岸 土地改良区	常陸川沿岸 土地改良区			
常 陸 利根川	芝崎舟溜り樋門	神 栖		芝 崎	神栖市長	常陸川沿岸 土地改良区	3.0m×3.2m	手動	
常 陸 利根川	荒沼川樋管	神 栖		芝 崎		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	4.5m×2.8m 2連	電動	神栖市へ操作委託
常 陸 利根川	石神舟溜り樋門	神 栖		石 神	神栖市長	神栖市長	3.0m×3.2m	手動	
常 陸 利根川	石神排水樋管	神 栖		石 神	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m	手動	
常 陸 利根川	石神第二排水樋管	神 栖		石 神	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m	手動	
常 陸 利根川	高浜排水樋管	神 栖		高 浜	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m 2連	手動	
常 陸 利根川	高浜舟溜り樋門	神 栖		高 浜	神栖市長	神栖市長	3.0m×3.2m	手動	
常 陸 利根川	大野原排水樋管	神 栖		高 浜		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	3.0m×2.7m	電動	神栖市へ操作委託
常 陸 利根川	真崎下排水樋管	神 栖		息 栖	神栖市長	神栖市長	2.0m×1.5m	手動	