

(2) 統計表 (海岸)

海 岸 名	箇所数計 (箇所)	延 長 計 (m)	A	B
			箇所数 (箇所)	箇所数 (箇所)
神 岡 下 海 岸	1	347	0	1
神 岡 上 海 岸	5	9,292	4	1
磯 原 海 岸	5	226	4	1
下 桜 井 海 岸	2	1,745	1	1
足 洗 海 岸	3	1,519	1	2
粟 野 海 岸	1	70	1	0
小野矢指海岸	3	905	1	2
赤 浜 海 岸	3	7,437	1	2
高 戸 海 岸	3	3,222	0	3
有 明 海 岸	1	680	0	1
高 浜 海 岸	1	1,400	0	1
伊 師 海 岸	2	7,754	0	2
小 木 津 海 岸	4	1,344	3	1
日 高 海 岸	2	1,448	2	0
田 尻 海 岸	1	209	1	0
滑 川 海 岸	3	2,176	2	1
宮 田 海 岸	3	3,120	1	2
助 川 海 岸	3	1,124	0	3
会 瀬 海 岸	3	403	0	3
成 沢 海 岸	5	954	2	3
多 賀 海 岸	3	4,404	0	3
河 原 子 海 岸	1	6	0	1
金 沢 海 岸	3	2,784	2	1
平 磯 海 岸	2	2,350	1	1
阿 字ヶ 浦 海 岸	3	1,858	2	1
磯 崎 海 岸	1	700	0	1
磯 浜 海 岸	1	500	1	0
成 田 海 岸	1	4,341	1	0
大 貫 海 岸	1	375	1	0
上 釜 海 岸	3	919	0	3
玉 田 海 岸	3	2,755	1	2
勝 下 海 岸	2	3,098	0	2
柏 熊 海 岸	2	1,414	0	2
大 竹 海 岸	3	6,247	0	3
汲 上 海 岸	4	8,640	0	4
上 沢 海 岸	4	2,454	0	4
飯 島 海 岸	2	400	0	2
上 幡 木 海 岸	1	1,160	0	1
大小志崎海岸	1	1,414	0	1
武 井 釜 海 岸	1	684	0	1
浜 津 賀 海 岸	1	779	0	1
荒 井 海 岸	1	796	0	1
青 塚 海 岸	1	1,215	0	1
角 折 海 岸	1	1,416	0	1
荒 野 海 岸	1	1,619	0	1
小 山 海 岸	1	769	0	1
清 水 海 岸	1	1,100	0	1
明 石 海 岸	1	823	0	1
神 向 寺 海 岸	1	327	0	1
小 宮 作 海 岸	1	933	0	1
下 津 海 岸	1	1,067	0	1
常陸那珂港区海岸	1	22	1	0
大洗港区海岸	4	634	4	0
川 尻 港 海 岸	1	70	0	1
日立港区海岸	2	150	2	0
会瀬漁港海岸	1	2,063	0	1
河原子港海岸	2	692	1	1
水木漁港海岸	1	2,307	0	1
鹿島港海岸	1	3,238	0	1
平潟漁港海岸	1	2,207	0	1
大津漁港海岸	1	979	1	0
磯崎漁港海岸	2	1,564	1	1
平磯漁港海岸	1	2,817	0	1
那珂湊漁港海岸	1	903	0	1
波崎漁港海岸	1	1,075	0	1
合 計	127	121,443	43	84

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重 要 度		左 岸 別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	担当水防 団体	県 及 び 市 町 村 担当土木事 務所	国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階 級		地 先 名	料 杭 位 置 (k, m)							
利根川上流 河川事務所	1	利右	129-6	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	129.0k 上56m 129.0k	55.6	令和5年3月30日完成 R 3利根川右岸川妻堤防強化工 事、令和6年3月31日完成 R 5大利根管内堤防強化関連 整備工事、令和6年8月9日完成 R 5利根川右岸川妻堤 防天端整備工事、令和7年5月30日完成見込み、利根川右 岸川妻築堤護岸（その2）工事 旧川跡	利根川栗橋 流域水防事 務組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	2	利右	128-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防 旧川跡	B B 要注 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	129.0k 下35m 129.0k	35.3	堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可 能性がある箇所 令和5年3月30日完成 R 3利根川右岸川妻堤防強化工 事、令和6年3月31日完成 R 5大利根管内堤防強化関連 整備工事、令和6年8月9日完成 R 5利根川右岸川妻堤 防天端整備工事、令和7年5月30日完成見込み、利根川右 岸川妻築堤護岸（その2）工事 旧川跡	利根川栗橋 流域水防事 務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 金段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	3	利右	128-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防 旧川跡	B B 要注 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	129.0k 下35m 129.0k 下116m	80.7	堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可 能性がある箇所 令和5年3月30日完成 R 3利根川右岸川妻堤防強化工 事、令和6年8月9日完成 R 5利根川右岸川妻堤防天端 整備工事、令和7年5月30日完成見込み、利根川右岸川妻 築堤護岸（その2）工事 旧川跡	利根川栗橋 流域水防事 務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 金段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	4	利右	128-3	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	129.0k 下116m 129.0k 下217m	100.9	堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可 能性がある箇所 令和5年3月30日完成 R 3利根川右岸川妻堤防強化工 事、令和6年8月9日完成 R 5利根川右岸川妻堤防天端 整備工事、令和7年5月30日完成見込み、利根川右岸川妻 築堤護岸（その2）工事 旧川跡	利根川栗橋 流域水防事 務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 金段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	5	利右	128-4	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	129.0k 下217m 129.0k 下227m	10.1	堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可 能性がある箇所 令和5年3月30日完成 R 3利根川右岸川妻堤防強化工 事、令和6年8月9日完成 R 5利根川右岸川妻堤防天端 整備工事 旧川跡	利根川栗橋 流域水防事 務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 金段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	6	利右	128-5	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	129.0k 下227m 129.0k 下237m	10.1	堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可 能性がある箇所 令和5年3月30日完成 R 3利根川右岸川妻堤防強化工 事、令和6年8月9日完成 R 5利根川右岸川妻堤防天端 整備工事 旧川跡	利根川栗橋 流域水防事 務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 金段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	7	利右	128-6	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	129.0k 下237m 128.5k 上207m	60.5	堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可 能性がある箇所 令和5年3月30日完成 R 3利根川右岸川妻堤防強化工 事、令和6年8月9日完成 R 5利根川右岸川妻堤防天端 整備工事 旧川跡	利根川栗橋 流域水防事 務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	8	利右	128-7	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	128.5k 上207m 128.5k 上202m	5.0	堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可 能性がある箇所 令和5年3月30日完成 R 3利根川右岸川妻堤防強化工 事、令和6年8月9日完成 R 5利根川右岸川妻堤防天端 整備工事 旧川跡	利根川栗橋 流域水防事 務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 金段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	9	利右	128-8	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	128.5k 上202m 128.5k 上192m	10.1	堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可 能性がある箇所 令和5年3月30日完成 R 3利根川右岸川妻堤防強化工 事、令和6年8月9日完成 R 5利根川右岸川妻堤防天端 整備工事 旧川跡	利根川栗橋 流域水防事 務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 金段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	10	利右	128-9	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	128.5k 上192m 128.5k 上111m	80.7	堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可 能性がある箇所 令和5年3月30日完成 R 3利根川右岸川妻堤防強化工 事、令和6年8月9日完成 R 5利根川右岸川妻堤防天端 整備工事、令和7年5月30日完成見込み R 5利根川右岸 川妻築堤護岸（その1）工事 旧川跡	利根川栗橋 流域水防事 務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 金段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	11	利右	128-10	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	128.5k 上111m 128.5k 上15m	95.9	令和5年8月9日完成 R 5利根川右岸川妻堤防天端整備 工事、令和7年5月30日完成見込み R 5利根川右岸川妻 築堤護岸（その1）工事 旧川跡 堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可 能性がある箇所	利根川栗橋 流域水防事 務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 金段工 シート張り工

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	軒 杭 位 置 (k, m)			担当水防 団体	担当土木事 務所		
利根川上流 河川事務所	12	利右	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	128.5k 上15m 128.5k 上10m	5.0	令和6年9月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備 工事 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安否性照査) 堤体 (基礎地盤漏水の土質等) の機能に支障が生じる可 能性がある箇所	利根川栗橋 流域水防事 務組合	埼玉河川事務所	利根川出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	13	利右	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	128.5k 上10m 128.5k 下80m	90.3	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安否性照査) 堤体 (基礎地盤漏水の土質等) の機能に支障が生じる可 能性がある箇所	利根川栗橋 流域水防事 務組合	埼玉河川事務所	利根川出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	14	利右	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	128.5k 下81m 128.5k 下86m	5.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安否性照査) 堤体 (基礎地盤漏水の土質等) の機能に支障が生じる可 能性がある箇所 令和7年6月30日完成見込み R 5 利根川右岸川妻築堤護 岸 (その1) 工事	利根川栗橋 流域水防事 務組合	埼玉河川事務所	利根川出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	15	利右	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	128.5k 下85m 128.5k 下130m	45.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安否性照査) 堤体 (基礎地盤漏水の土質等) の機能に支障が生じる可 能性がある箇所 令和6年9月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備 工事、令和7年5月30日完成見込み R 5 利根川右岸川妻 築堤護岸 (その1) 工事	利根川栗橋 流域水防事 務組合	埼玉河川事務所	利根川出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	16	利右	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	128.5k 下130m 128.5k 下226m	95.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画 堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安否性照査) 堤体 (基礎地盤漏水の土質等) の機能に支障が生じる可 能性がある箇所	利根川栗橋 流域水防事 務組合	埼玉河川事務所	利根川出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	17	利右	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	128.5k 下225m 128.5k 下230m	5.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安否性照査) 堤体 (基礎地盤漏水の土質等) の機能に支障が生じる可 能性がある箇所 令和6年9月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備 工事	利根川栗橋 流域水防事 務組合	埼玉河川事務所	利根川出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	18	利右	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	128.5k 下231m 128.0k 上221m	50.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安否性照査) 堤体 (基礎地盤漏水の土質等) の機能に支障が生じる可 能性がある箇所 令和6年9月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備 工事、令和7年3月31日完成見込み R 6 利根川右岸川妻 築堤護岸工事	利根川栗橋 流域水防事 務組合	埼玉河川事務所	利根川出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	19	利右	利根川	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	128.0k 上221m 128.0k 上50m	170.4	令和6年9月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備 工事、令和7年3月31日完成見込み R 6 利根川右岸川妻 築堤護岸工事	利根川栗橋 流域水防事 務組合	埼玉河川事務所	利根川出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	20	利右	利根川	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	128.0k 上50m 128.0k 下165m	214.7	令和6年9月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備 工事、令和7年3月31日完成見込み R 5 利根川右岸川妻 築堤護岸工事	利根川栗橋 流域水防事 務組合	埼玉河川事務所	利根川出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	21	利右	利根川	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町 迎	125.5k 上204m 125.0k 上145m	542.3	令和6年9月31日完成 R 4 利根川右岸大福田堤防強化 (上) 他工事	利根川栗橋 流域水防事 務組合	埼玉河川事務所	利根川出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	22	利右	利根川	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町大 福田	125.0k 上145m 125.0k 上24m	120.8	令和5年3月31日完成 R 3 利根川右岸大福田堤防強化工 事、令和6年3月31日完成 R 4 利根川右岸大福田堤防強 化 (上) 他工事	利根川栗橋 流域水防事 務組合	埼玉河川事務所	利根川出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	23	利右	利根川	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町大 福田	125.0k 上24m 125.0k 下132m	155.9	令和6年9月31日完成 R 4 利根川右岸大福田堤防強化 (上) 他工事	利根川栗橋 流域水防事 務組合	埼玉河川事務所	利根川出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	24	利右	利根川	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町大 福田	125.0k 下132m 125.0k 下181m	48.8	令和5年3月31日完成 R 3 利根川右岸大福田堤防強化工 事、令和6年3月31日完成 R 4 利根川右岸大福田堤防強 化 (上) 他工事	利根川栗橋 流域水防事 務組合	埼玉河川事務所	利根川出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	25	利右	利根川	越水 (溢水) 新堤防	B 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町大 福田	125.0k 上181m 124.5k 上234m	73.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画 堤防高未満) 令和5年3月31日完成 R 3 利根川右岸大福田堤防強化工 事 新国道4号線利根川橋 桁下高不足かつ流下能力不足	利根川栗橋 流域水防事 務組合	埼玉河川事務所	利根川出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	26	利右	利根川	工作物	B	右	茨城県 猿島郡五霞町大 福田	125.0k 下215m	1箇所		利根川栗橋 流域水防事 務組合	埼玉河川事務所	利根川出張所	
利根川上流 河川事務所	27	利右	利根川	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町大 福田	124.5k 上234m 124.5k 上137m	97.6	令和5年9月31日完成 R 3 利根川右岸大福田堤防強化工 事、令和6年3月31日完成 R 4 利根川右岸大福田堤防強 化 (上) 他工事	利根川栗橋 流域水防事 務組合	埼玉河川事務所	利根川出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	28	利右	利根川	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町大 福田	124.5k 上137m 124.5k 上54m	82.9	令和6年9月31日完成 R 4 利根川右岸大福田堤防強化 (上) 他工事	利根川栗橋 流域水防事 務組合	埼玉河川事務所	利根川出張所	シート張り工

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村	国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	軒 杭 位 置 (k, m)			担当水防 団体	担当土木事 務所	
利根川上流 河川事務所	29	利右	利根川	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町大 福田	124.0k 下251m 123.5k 上10m	240.7	令和6年1月31日完成 R 4 利根川右岸山王堤防天端整備 工事	利根川栗橋 流域水防事 務組合	埼玉河川事務所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	30	利右	利根川	基礎地盤漏水	B	右	茨城県 猿島郡五霞町大 福田	123.5k 下20m 123.5k 下111m	90.5	堤体（基礎地盤漏水の工費等）の機能に支障が生じる可 能性がある箇所	利根川栗橋 流域水防事 務組合	大利根出張所	釜段工
利根川上流 河川事務所	31	利右	利根川	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町大 福田	123.5k 下131m 122.0k 上40m	1258.6	令和6年1月31日完成 R 4 利根川右岸山王堤防天端整備 工事	利根川栗橋 流域水防事 務組合	大利根出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	32	利左	利根川	新堤防	要注	左	茨城県 加須市本郷	132.0k 上451m 132.0k	451.3	令和7年3月31日完成見込み R 5 利根川左岸中田新田築 堤その2工事	古河市	古河出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	33	利左	利根川	堤体漏水 新堤防	B 要注	左	茨城県 古河市中田新田	132.0k 下81m 132.0k	80.9	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安 全性照査） 令和7年3月31日完成見込み R 5 利根川左岸中田新田築 堤その2工事	古河市	古河出張所	築きまわし工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	34	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市中田新田	132.0k 下81m 132.0k 下123m	41.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画 堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安 全性照査）	古河市	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	35	利左	利根川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市中田新田	132.0k 下123m 131.5k 下245m	367.4	危険箇所（越水） 左岸131.5K付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画 堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安 全性照査）	古河市	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	36	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市中田新田	131.5k 下245m 131.5k 下250m	5.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不 足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安 全性照査）	古河市	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	37	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 古河市中田新田	131.5k 下250m 131.0k 上140m	109.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不 足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の工費等）の機能に支障が生じる可 能性がある箇所	古河市	古河出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	38	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 古河市中田新田	131.0k 上140m 131.0k 下83m	222.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画 堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の工費等）の機能に支障が生じる可 能性がある箇所	古河市	古河出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	39	利左	利根川	工作物	B	左	茨城県 古河市中田新田	131.0k 下15m	1箇所	東北本線（宇都宮線）利根川橋梁（上流） 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	古河出張所	
利根川上流 河川事務所	40	利左	利根川	工作物	B	左	茨城県 古河市中田新田	131.0k 下30m	1箇所	東北本線（宇都宮線）利根川橋梁（下流） 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	古河出張所	
利根川上流 河川事務所	41	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	左	茨城県 古河市中田	131.0k 下83m 130.5k 下135m	467.4	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の工費等）の機能に支障が生じる可 能性がある箇所 令和6年3月31日完成見込み R 4 利根川左岸中田築堤工 事	古河市	古河出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	42	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 古河市中田	130.5k 下135m 130.5k 下177m	42.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画 堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の工費等）の機能に支障が生じる可 能性がある箇所	古河市	古河出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	43	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 古河市中田	130.5k 下177m 130.5k 下211m	33.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の工費等）の機能に支障が生じる可 能性がある箇所	古河市	古河出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	44	利左	利根川	工作物	B	左	茨城県 古河市中田	130.5k 下230m	1箇所	国道1号藤利根川橋（下り線） 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	古河出張所	
利根川上流 河川事務所	45	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 古河市中田	130.5k 下211m 130.0k 上144m	67.6	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 流下能力不足	古河市	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	46	利左	利根川	工作物	B	左	茨城県 古河市中田	130.0k 上225m	1箇所	国道4号藤利根川橋（上り線） 流下能力不足	古河市	古河出張所	
利根川上流 河川事務所	47	利左	利根川	堤体漏水 新堤防	B 要注	左	茨城県 古河市中田	130.0k 上144m 129.5k 下117m	534.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 令和4年3月30日完成 R 3 利根川左岸古河市田原堤工事	古河市	古河出張所	かご止め工 シート張り工

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	地 先 名	防 箇 所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階 級			重 要 水 防 箇 所	担 当 土 事 務 所			担 当 水 防 団 体			
利根川上流 河川事務所	48	利左	利根川	堤体漏水 新堤防	B 要注	左	茨城県 古河市中田	129.5k 下117m 129.0k 下91m		207.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安 全性照査） R 3利根川左岸古河市中田築堤工事 令和4年8月30日完成	古河市	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 かご止め工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	49	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 古河市中田	129.0k 下91m 129.0k 下162m		71.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安 全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	50	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 古河市中田	129.0k 下162m 128.0k 上253m		471.3	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	51	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市中田	128.0k 上253m 128.0k 上152m		101.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画 堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	52	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 古河市中田	128.0k 上152m		607.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	53	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市大山	127.5k 下43m 126.5k 上217m		683.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画 堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	54	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 古河市前林	126.5k 上217m		62.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	55	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市前林	126.5k 上155m 126.5k 上98m		56.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（低下能力不 足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	56	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 古河市前林	126.5k 上98m		31.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	57	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市前林	126.5k 上67m 126.5k 下31m		98.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（低下能力不 足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	58	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市前林	126.5k 下31m 125.5k 上119m		1105.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画 堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	59	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 古河市水海	125.5k 上119m 125.5k 上107m		12.6	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	60	利左	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 古河市水海	125.5k 上19m 125.5k 下64m		82.6	旧川跡	古河市	境工事事務所	古河出張所	
利根川上流 河川事務所	61	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市水海	125.5k 下93m 125.5k 下255m		162.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画 堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	62	利左	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 古河市水海	125.5k 下255m 125.5k 下290m		34.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画 堤防高未満） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可 能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 金段工
利根川上流 河川事務所	63	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 古河市水海	125.5k 下290m 125.0k 上203m		87.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画 堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可 能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	64	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 古河市水海	125.0k 上203m 125.0k		202.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（低下能力不 足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可 能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	65	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 古河市水海	125.0k 下74m 125.0k		74.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（低下能力不 足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可 能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	66	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 古河市水海	125.0k 下74m 125.0k 下189m		114.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（低下能力不 足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可 能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	67	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 古河市水海	125.0k 下189m 125.0k 下270m		80.9	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可 能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 金段工

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	県及び市町村	国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	軒 杭 位 置 (k, m)			担当水防 団体		
利根川上流 河川事務所	68	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 古河市水海	125.0k 下270m 124.5k 上330m	74.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	古河市	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流 河川事務所	69	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 古河市水海	124.5k 上330m 124.5k 上324m	6.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（落下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	古河市	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流 河川事務所	70	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 古河市水海	124.5k 上324m 124.5k 上256m	67.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（落下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	古河市	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流 河川事務所	71	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	124.5k 上256m 124.5k 上222m	33.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（落下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	境町	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流 河川事務所	72	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	124.5k 上222m 124.5k 上115m	107.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（落下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流 河川事務所	73	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	124.5k 上115m 124.5k 上34m	80.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（落下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	古河出張所	築きまわし工 釜段工
利根川上流 河川事務所	74	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	124.5k 上34m 124.5k	33.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（落下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流 河川事務所	75	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	124.5k 124.5k 下100m	99.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	古河出張所	築きまわし工 釜段工
利根川上流 河川事務所	76	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	124.5k 下100m 124.0k 上194m	260.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流 河川事務所	77	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	124.0k 上194m 124.0k 上89m	105.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（落下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流 河川事務所	78	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	124.0k 上89m 124.0k	88.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流 河川事務所	79	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗槽	B B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	124.0k 124.0k 下95m	94.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部浮遊物あり	境町	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工 木流し工
利根川上流 河川事務所	80	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗槽	B B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	124.0k 下95m 124.0k 下163m	68.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（落下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部浮遊物あり	境町	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工 釜段工 木流し工
利根川上流 河川事務所	81	利左	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 水衝洗槽	B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	124.0k 下163m 123.5k 上46m	117.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（落下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部浮遊物あり	境町	古河出張所	積み土のう工 釜段工 木流し工

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	軒 杭 位 置 (k, m)			担 当 水 防 団 体	担 当 土 事 務 所		
利根川上流 河川事務所	82	利左	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 水衝洗掘 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	123.5k 上46m 123.5k 下163m	198.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部侵蝕あり 旧川跡	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 釜段工 木流し工
利根川上流 河川事務所	83	利左	利根川	基礎地盤漏水 水衝洗掘 旧川跡	B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	123.5k 下163m 123.5k 下263m	110.5	堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部侵蝕あり 旧川跡	境町	境工事事務所	古河出張所	釜段工 木流し工
利根川上流 河川事務所	84	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	123.5k 下263m 123.0k 上252m	10.5	堤体の変状が生じているおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部侵蝕あり 旧川跡	境町	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 釜段工 木流し工
利根川上流 河川事務所	85	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	123.0k 上252m 123.0k 上189m	63.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じているおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部侵蝕あり 旧川跡	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工 木流し工
利根川上流 河川事務所	86	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	123.0k 上189m 123.0k 上184m	5.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じているおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部侵蝕あり	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工 木流し工
利根川上流 河川事務所	87	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	123.0k 上184m 123.0k 上121m	63.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じているおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部侵蝕あり	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工 木流し工
利根川上流 河川事務所	88	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	123.0k 上121m 123.0k	121.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じているおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部侵蝕あり	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工 木流し工
利根川上流 河川事務所	89	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	123.0k 123.0k 下8m	7.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じているおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流 河川事務所	90	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	123.0k 下8m 123.0k 下89m	81.1	堤体の変状が生じているおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 釜段工
利根川上流 河川事務所	91	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	123.0k 下89m 123.0k 下193m	104.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じているおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流 河川事務所	92	利左	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	123.0k 下193m 122.5k 下160m	353.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 釜段工
利根川上流 河川事務所	93	利左	利根川	基礎地盤漏水 新堤防	B 要注	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	122.5k 下160m 121.5k 上194m	582.5	堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和7年9月31日完成見込み R5利根川左岸緑地築堤工事	境町	境工事事務所	古河出張所	釜段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	94	利左	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町境宮 本町	121.5k 上194m 121.5k 上141m	53.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じているおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 釜段工
利根川上流 河川事務所	95	利左	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町境宮 本町	121.5k 上141m 121.5k 上118m	23.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 釜段工

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	軒 杭 位 置 (k, m)			担 当 水 防 団 体	担 当 土 木 事 務 所		
利根川上流 河川事務所	96	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町境 本町	121.5k 上118m 121.5k 下24m	141.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じているおそれがある箇所(安全性照査)	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	97	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 猿島郡境町境 本町	121.5k 下24m 121.5k 下48m	24.0	堤体の変状が生じているおそれがある箇所(安全性照査)	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	98	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町境 本町	121.5k 下48m 121.5k 下166m	108.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じているおそれがある箇所(安全性照査)	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	99	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 猿島郡境町境 本町	121.5k 下166m 121.0k 上204m 121.0k 下35m	240.0	堤体の変状が生じているおそれがある箇所(安全性照査)	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	100	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町境 本町	121.0k 上204m 121.0k 下35m	239.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じているおそれがある箇所(安全性照査)	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	101	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 猿島郡境町境 本町	121.0k 下79m 121.0k 上22m	43.7	堤体の変状が生じているおそれがある箇所(安全性照査)	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	102	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町境 船町	121.0k 上22m 120.5k 上22m	336.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じているおそれがある箇所(安全性照査)	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	103	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 猿島郡境町境 新 本町	120.5k 上22m 119.0k 下220m	1912.8	堤体の変状が生じているおそれがある箇所(安全性照査)	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	104	利左	利根川	工作物	B	左	茨城県 猿島郡境町境 押町	120.5k 下220m	1箇所	堤大橋 桁下高不足かつ流下能力不足	境町	境工事事務所	古河出張所	
利根川上流 河川事務所	105	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町境 本町	119.0k 下231m 119.0k 下231m	231.0	堤体の変状が生じているおそれがある箇所(安全性照査) 堤体の基礎地盤漏水の上質等の機能に支障が生じている可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	106	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町境 本町	119.0k 下231m 118.5k 上276m	56.3	堤体の変状が生じているおそれがある箇所(安全性照査) 堤体の基礎地盤漏水の上質等の機能に支障が生じている可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	107	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町境 本町	118.5k 上276m 118.5k 下137m	413.2	堤体の変状が生じているおそれがある箇所(安全性照査) 堤体の基礎地盤漏水の上質等の機能に支障が生じている可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	108	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町境 本町	118.5k 下137m 118.0k 上5m	385.2	堤体の変状が生じているおそれがある箇所(安全性照査) 堤体の基礎地盤漏水の上質等の機能に支障が生じている可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	109	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町境 金岡	118.0k 上5m 117.5k 下238m	469.1	堤体の変状が生じているおそれがある箇所(安全性照査) 堤体の基礎地盤漏水の上質等の機能に支障が生じている可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	110	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町境 新田 戸	117.5k 下238m 117.5k 下238m	237.8	堤体の変状が生じているおそれがある箇所(安全性照査) 堤体の基礎地盤漏水の上質等の機能に支障が生じている可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	111	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 猿島郡境町境 新田 戸	117.0k 上147m 116.5k 上147m	237.8	堤体の変状が生じているおそれがある箇所(安全性照査) 堤体の基礎地盤漏水の上質等の機能に支障が生じている可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	112	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町境 新田 戸	117.0k 上147m 116.5k 上147m	220.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じているおそれがある箇所(安全性照査)	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	113	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 猿島郡境町境 新田 戸	116.5k 上147m 116.5k 下69m	216.0	堤体の変状が生じているおそれがある箇所(安全性照査) 堤体の基礎地盤漏水の上質等の機能に支障が生じている可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	114	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町境 新田 戸	116.5k 下69m 116.5k 下203m	134.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じているおそれがある箇所(安全性照査)	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	115	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町境 新田 作	116.5k 下203m 116.0k 上138m	65.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じているおそれがある箇所(安全性照査)	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	116	利左	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 猿島郡境町境 新田 作	116.0k 上138m 116.0k 上85m	52.8	堤体の変状が生じているおそれがある箇所(安全性照査) 堤体の基礎地盤漏水の上質等の機能に支障が生じている可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	117	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町境 新田 作	116.0k 上85m 116.0k 上41m	44.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じているおそれがある箇所(安全性照査)	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	118	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町境 新田 作	116.0k 上41m 115.5k 上223m	324.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じているおそれがある箇所(安全性照査)	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	119	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 猿島郡境町境 新田 作	115.5k 上223m 115.5k 上157m	65.8	堤体の変状が生じているおそれがある箇所(安全性照査)	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	軒 杭 位 置 (k, m)			担 当 水 防 団 体	担 当 土 木 事 務 所		
利根川上流 河川事務所	120	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町桐ヶ 作	115.5k 上157m 115.5k 上86m	70.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	121	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 猿島郡境町桐ヶ 作	115.5k 上86m 115.5k 上71m	15.2	堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	122	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町桐ヶ 作	115.5k 上71m 115.0k 上31m	487.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	123	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市古布内	115.0k 上31m 114.0k 上192m	893.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（安全性照査） 堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	124	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 坂東市古布内	114.0k 上192m 114.0k 上144m	48.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（安全性照査） 堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	125	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市古布内	114.0k 上144m 114.0k	144.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（安全性照査） 堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	126	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 坂東市古布内	114.0k 上9m 113.0k	969.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（安全性照査） 堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じている可能性のある箇所	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	127	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 坂東市古布内	113.0k 上9m 113.0k 下76m	85.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じている可能性のある箇所	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	128	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 坂東市古布内	113.0k 下76m 113.0k 下206m	129.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じている可能性のある箇所	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	129	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市木間ヶ瀬	113.0k 下206m 112.5k 上27m	214.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	130	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 坂東市木間ヶ瀬	112.5k 上27m 112.5k 下50m	76.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	131	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市木間ヶ瀬	112.5k 下50m 111.5k 上99m	662.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	132	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 坂東市木間ヶ瀬	111.5k 上99m 111.5k 上20m	79.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	133	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市木間ヶ瀬	111.5k 上20m 110.5k 下309m	1423.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	134	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 坂東市長谷	110.5k 下309m 110.5k 下396m	87.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	135	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市長谷	110.5k 下396m 110.0k 下255m	650.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	136	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 破堤跡	B B 要注	左	茨城県 坂東市長谷	110.0k 下255m 109.5k 上127m	127.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査） 破堤跡	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	137	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 坂東市長谷	109.5k 上127m	25.5	堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	138	利左	利根川	破堤跡 堤体漏水 破堤跡 旧川跡	B 要注 要注 要注	左	茨城県 坂東市長谷	109.5k 上102m 109.5k 上102m 109.5k 上5m	96.8	堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査） 破堤跡	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	139	利左	利根川	堤体漏水 破堤跡	B 要注	左	茨城県 坂東市長谷	109.5k 上5m	5.1	堤体の変状が生じているおそれがある箇所（安全性照査） 破堤跡	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	かご止め工

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	軒 杭 位 置 (k, m)			担 当 水 防 団 体	担 当 土 木 事 務 所		
利根川上流 河川事務所	140	利左	利根川	(重点) 越水 (溢水)	B	左	茨城県 坂東市長谷	109.5k 下162m 109.5k 下207m	44.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満、寺院浸水の可能性有 危険箇所 (越水) 左岸109.3K付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満)	坂東市	竣工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	141	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 坂東市長谷	109.5k 下279m 109.0k 上235m	44.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	坂東市	竣工事事務所	目吹出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	142	利左	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市長谷	109.0k 上235m 109.0k 上190m	44.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	坂東市	竣工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	143	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 坂東市長谷	109.0k 上190m	190.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	坂東市	竣工事事務所	目吹出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	144	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 坂東市長谷	108.5k 上266m 108.5k 上248m	18.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	坂東市	竣工事事務所	目吹出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	145	利左	利根川	(重点) 越水 (溢水) 堤体漏水	A B	左	茨城県 坂東市長谷	108.5k 上248m 108.5k 上73m	175.6	計算水位が現況堤防高以上 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	坂東市	竣工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	146	利左	利根川	(重点) 越水 (溢水)	A	左	茨城県 坂東市長谷	108.5k 上73m 108.5k 上30m	42.4	計算水位が現況堤防高以上 (堤防高は計画堤防高未満) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	坂東市	竣工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	147	利左	利根川	(重点) 越水 (溢水)	A	左	茨城県 坂東市小山	108.5k 下114m 108.5k 下198m	84.1	計算水位が現況堤防高以上、無堤であり、計算水位に対しては家屋浸水の可能性がある 危険箇所 (越水) 左岸108.3K付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満)	坂東市	竣工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	148	利左	利根川	(重点) 越水 (溢水) 堤体漏水	A B	左	茨城県 坂東市小山	108.5k 下198m 108.5k 下233m	34.6	計算水位が現況堤防高以上、無堤であり、計算水位に対しては家屋浸水の可能性がある 危険箇所 (越水) 左岸108.3K付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満)	坂東市	竣工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	149	利左	利根川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 坂東市小山	108.0k 下109m 108.0k 上22m	108.6	堤体だが、堤外側の家屋に浸水の可能性がある 堤防高未満	坂東市	竣工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	150	利左	利根川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 坂東市小山	107.5k 上326m 107.5k 上22m	304.0	細だが、堤外側の家屋に浸水の可能性がある 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満)	坂東市	竣工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	151	利左	利根川	水衝洗掘	B	左	茨城県 坂東市小山	107.5k 上14m 107.5k 下174m	188.1	水衝部保堀あり	坂東市	竣工事事務所	目吹出張所	木流し工
利根川上流 河川事務所	152	利左	利根川	水衝洗掘	B	左	茨城県 坂東市小山	107.0k 上98m	98.4	水衝部保堀あり	坂東市	竣工事事務所	目吹出張所	木流し工
利根川上流 河川事務所	153	利左	利根川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 坂東市小山	107.0k 下51m 107.0k 下81m	29.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満)	坂東市	竣工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	154	利左	利根川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 坂東市小山	107.0k 下96m 107.0k 下100m	4.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	坂東市	竣工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	155	利左	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市小山	107.0k 下85m 107.0k 下166m	80.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	坂東市	竣工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	156	利左	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市小山	107.0k 下166m 107.0k 下183m	17.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	坂東市	竣工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	157	利左	利根川	(重点) 越水 (溢水) 堤体漏水	A B	左	茨城県 坂東市小山	107.0k 下183m 107.0k 下213m	29.8	堤体部であるが浸水範囲は限定的。現況堤防はHML程度であるため越水等の注意が必要 危険箇所 (越水) 左岸106.77K付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満)	坂東市	竣工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	158	利左	利根川	(重点) 越水 (溢水) 堤体漏水	A B	左	茨城県 坂東市小山	107.0k 下213m 106.5k 上179m	34.1	堤体部であるが浸水範囲は限定的。現況堤防はHML程度であるため越水等の注意が必要 危険箇所 (越水) 左岸106.77K付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性・安全性照査)	坂東市	竣工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工