

令和7年度 直轄河川 重要水防箇所－一覧表

事務所名	図 面 対 象 番 号	河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	457	小左15-11	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 青木	15.20 K 下 ～15.00 K 上	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
	下館	458	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 青木	15.20 K 下 ～15.00 K 上	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土壌・水害 月の輪
下館	459	小左15-13	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 青木	15.20 K 下 ～15.00 K 下	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	460	小右15-1	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	16.00 K 上 ～16.00 K 下	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土壌・水害 月の輪
下館	461	小右15-2	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	16.00 K 下 ～16.00 K 下	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土壌・水害 月の輪
下館	462	小右15-3	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	16.00 K 下 ～16.00 K 下	35	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	463	小右15-4	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	16.00 K 下 ～16.00 K 下	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土壌・水害 月の輪
下館	464	小右15-5	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	16.00 K 下 ～15.60 K 上	185	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	465	小右15-6	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	15.60 K 上 ～15.60 K 上	40	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土壌・水害 月の輪
下館	466	小右15-7	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	15.60 K 上 ～15.60 K 上	10	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	467	小右15-8	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	15.60 K 上 ～15.60 K 上	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土壌・水害 月の輪
下館	468	小右15-9	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	15.60 K 上 ～15.60 K 下	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土壌・水害 月の輪
下館	469	小右15-10	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	15.60 K 下 ～15.40 K 上	170	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	470	小左14-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 青木	15.00 K 下 ～15.00 K 下	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土壌・水害 月の輪
下館	471	小左14-2	工作物	B	左	茨城県 つくばみらい市 青木	15.00 K 下 ～15.00 K 下	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（常総橋）	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	-
下館	472	小左14-3	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 青木	15.00 K 下 ～15.00 K 下	50	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	473	小左14-4	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 青木	15.00 K 下 ～14.80 K 上	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土壌・水害 月の輪
下館	474	小左14-5	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 青木 ～長渡呂	14.80 K 上 ～14.40 K 上	495	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	475	小左14-6	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 長渡呂	14.40 K 上 ～14.00 K 上	320	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 釜段
下館	476	小左14-7	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 つくばみらい市 長渡呂	14.00 K 上 ～14.00 K 上	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土壌・水害 月の輪 釜段
下館	477	小左14-8	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 長渡呂	14.00 K 上 ～14.00 K 上	45	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 釜段
下館	478	小左13-1	堤体漏水 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 つくばみらい市 長渡呂	14.00 K 上 ～13.80 K 上	140	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 木流し
下館	479	小左13-2	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 長渡呂	13.80 K 上 ～13.80 K 上	60	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	480	小左13-3	水衝・洗掘	B	左	茨城県 つくばみらい市 長渡呂	13.40 K 上 ～13.40 K 下	190	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	木流し
下館	481	小左13-4	基礎地盤漏水 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 つくばみらい市 長渡呂 ～狸淵	13.40 K 下 ～13.00 K 上	300	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	釜段 木流し
下館	482	小左12-1	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝・洗掘	B B B	左	茨城県 つくばみらい市 狸淵	13.00 K 下 ～13.00 K 上	40	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 釜段 木流し
下館	483	小左12-2	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 狸淵	13.00 K 下 ～12.95 K 上	10	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 釜段
下館	484	小左12-3	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 狸淵	13.00 K 下 ～12.60 K 上	260	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図 対象番号	河川名	重要度		重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由		県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級	左 岸 別	地名	軒橋位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	485	小左12-4	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 狸淵	12.60 K 上 90 m ～12.60 K 上 85 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市 土浦土木	土浦土木	藤代出張所	積み土・水葦 月の輪
下館	486	小左12-5	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 狸淵	12.60 K 上 85 m ～12.00 K 上 135 m	550	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市 土浦土木	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	487	小右12-1	越水（溢水）	B	右	茨城県 取手市 市之代	12.40 K 上 10 m ～12.40 K 上 10 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	取手市 竜ヶ崎工事	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土・水葦
下館	488	小右12-2	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 市之代	12.40 K 上 25 m ～12.40 K 下 25 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土・水葦 月の輪
下館	489	小右12-3	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 市之代	12.40 K 上 120 m ～12.00 K 上 115 m	255	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	490	小右12-4	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 市之代	12.00 K 上 120 m ～12.00 K 上 115 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土・水葦 月の輪
下館	491	小左11-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 狸淵 ～上平柳	12.00 K 上 135 m ～11.80 K 上 135 m	335	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市 土浦土木	土浦土木	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	492	小左11-2	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 つくばみらい市 上平柳	11.80 K 上 115 m ～11.60 K 上 115 m	200	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市 土浦土木	土浦土木	藤代出張所	適宜 月の輪 金段
下館	493	小左11-3	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 上平柳	11.60 K 上 115 m ～11.00 K 上 115 m	600	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市 土浦土木	土浦土木	藤代出張所	適宜 金段
下館	494	小右11-1	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 市之代 ～上高井	12.00 K 上 115 m ～12.00 K 下 25 m	140	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	495	小左10-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 上平柳	11.00 K 上 15 m ～11.00 K 下 15 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市 土浦土木	土浦土木	藤代出張所	積み土・水葦 月の輪
下館	496	小左10-2	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 上平柳 ～中平柳	11.00 K 下 15 m ～11.00 K 下 50 m	35	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市 土浦土木	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	497	小右10-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 上高井 ～下高井	12.00 K 下 25 m ～11.00 K 下 30 m	1005	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	竜ヶ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	498	小右10-2	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 下高井	11.00 K 下 30 m ～10.30 K 下 180 m	490	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	499	小右10-3	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 下高井	10.30 K 上 180 m ～10.30 K 上 75 m	105	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	竜ヶ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	500	小右10-4	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 下高井	10.30 K 上 75 m ～10.30 K 上 60 m	15	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	501	小右10-5	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 下高井	10.30 K 上 60 m ～10.30 K 上 10 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土・水葦 月の輪
下館	502	小右10-6	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 下高井	10.30 K 上 10 m ～10.20 K 上 85 m	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	503	小右10-7	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 下高井 ～岡	10.20 K 上 85 m ～10.00 K 上 35 m	250	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	竜ヶ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	504	小右10-8	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 岡	10.00 K 上 35 m ～10.00 K 上 15 m	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	505	小右10-9	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 岡	10.00 K 上 15 m ～10.00 K 上 5 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土・水葦 月の輪
下館	506	小右9-1	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 岡	10.00 K 上 5 m ～10.00 K 上 15 m	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	507	小右9-2	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 岡	10.00 K 下 15 m ～9.80 K 下 60 m	245	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	竜ヶ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	508	小右9-3	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 岡	9.80 K 下 60 m ～9.60 K 上 110 m	30	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	509	小右9-4	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 岡	9.60 K 上 110 m ～9.60 K 下 75 m	185	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	竜ヶ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	510	小右9-5	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 岡	9.60 K 下 75 m ～9.40 K 上 60 m	65	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	511	小右9-6	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 岡	9.40 K 上 60 m ～9.40 K 上 60 m	60	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土・水葦 月の輪
下館	512	小右8-1	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 取手市 岡 ～和田	9.40 K 上 60 m ～8.80 K 上 60 m	600	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪 金段

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	図 面 対 象 番 号	河川名	重 要 度		重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級	左 岸	右 岸			地 先 名	軒杭位置 (K, m)		
下館	513	小左7-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 下平柳	右	3035	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市 土浦土木	藤代出張所	適宜 月の輪
	514	小左7-2	工作物	B	左	茨城県 つくばみらい市 下平柳	右	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（二三成橋）	つくばみらい市 土浦土木	藤代出張所	-
下館	515	小左7-3	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 下平柳	右	95	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市 土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	516	小右7-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 和田 ～山王	左	870	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	517	小右7-2	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 山王	左	60	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	藤代出張所	月の輪
下館	518	小右7-3	工作物	B	右	茨城県 取手市 山王	左	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（二三成橋）	利根川水系県南 水防事務所	藤代出張所	-
下館	519	小左6-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 下平柳 ～神住新田	右	1575	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市 土浦土木	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	520	小左6-2	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 神住新 田	右	35	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市 土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	521	小左6-3	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 神住新 田	右	40	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市 土浦土木	藤代出張所	積み土・水葦 月の輪
下館	522	小左6-4	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 神住新 田	右	35	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市 土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	523	小左6-5	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 伊丹	右	45	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市 土浦土木	藤代出張所	積み土・水葦 月の輪
下館	524	小左6-6	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 伊丹	右	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市 土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	525	小右6-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 山王 ～神住	左	1340	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	526	小右6-2	堤体漏水 新堤防	B 要注意	右	茨城県 取手市 神住	左	430	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 R3小貝川右岸中内築堤工事（R5.6）	利根川水系県南 水防事務所	藤代出張所	月の輪
下館	527	小右5-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 神住	左	650	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	528	小右5-2	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 神住	左	195	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	藤代出張所	月の輪
下館	529	小左4-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 伊丹 ～取手市 紫水	右	1165	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市 土浦土木 竜ヶ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	530	小左4-2	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市 紫水	右	100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南 水防事務所	藤代出張所	積み土・水葦 月の輪
下館	531	小左4-3	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 取手市 紫水	右	400	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	532	小右4-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 神住	左	990	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	533	小右4-2	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 桐木	左	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	藤代出張所	月の輪
下館	534	小左3-1	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市 紫水 ～上萱場	右	670	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南 水防事務所	藤代出張所	適宜
下館	535	小左3-2	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市 上萱場	右	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南 水防事務所	藤代出張所	積み土・水葦 月の輪
下館	536	小左3-3	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市 上萱場	右	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南 水防事務所	藤代出張所	積み土・水葦 月の輪
下館	537	小左3-4	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市 上萱場	右	145	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南 水防事務所	藤代出張所	適宜
下館	538	小左3-5	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市 上萱場	右	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南 水防事務所	藤代出張所	積み土・水葦 月の輪
下館	539	小左3-6	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市 上萱場	右	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南 水防事務所	藤代出張所	積み土・水葦 月の輪
下館	540	小右3-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 桐木	左	365	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	541	小右3-2	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 桐木	左	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	藤代出張所	月の輪

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	図 対象番号	河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村			国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所			
下館	542	小右3-3	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 桐木	3.80 K 上 ～3.80 K 上	60 m 35 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土盛・水葦 月の輪	
	543	小右3-4	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 桐木	3.80 K 上 ～3.80 K 下	35 m 35 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪	
下館	544	小右3-5	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 桐木	3.80 K 下 ～3.80 K 下	35 m 100 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土盛・水葦 月の輪	
下館	545	小右3-6	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 桐木	3.80 K 下 ～3.60 K	100 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土盛・水葦 月の輪	
下館	546	小右3-7	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 取手市 桐木	3.60 K ～3.60 K 下	160 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	適宜 金段	
下館	547	小左2-1	堤体漏水	B	左	茨城県 取手市 上萱場 ～萱場	3.20 K 上 ～2.60 K 上	90 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪	
下館	548	小左2-2	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 取手市 萱場 ～大曲	2.60 K 上 ～2.60 K 下	90 m 110 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪	
下館	549	小左2-3	堤体漏水	B	左	茨城県 取手市 大曲	2.60 K 下 ～2.20 K 上	110 m 10 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪	
下館	550	小左2-4	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 取手市 大曲	2.20 K 上 ～2.00 K 上	10 m 80 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪	
下館	551	小右2-1	基礎地盤漏水	B	右	茨城県 取手市 桐木	3.60 K 下 ～2.80 K 上	160 m 95 m	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	金段	
下館	552	小右2-2	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 取手市 桐木	2.80 K 上 ～2.80 K 上	95 m 30 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土盛・水葦 金段	
下館	553	小右2-3	基礎地盤漏水	B	右	茨城県 取手市 桐木 ～藤代	2.80 K 上 ～2.40 K	30 m	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	金段	
下館	554	小右2-4	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 取手市 藤代	2.40 K 下 ～2.40 K	45 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪 金段	
下館	555	小右1-1	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 取手市 藤代 ～宮和田	2.40 K 下 ～1.70 K	45 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪 金段	
下館	556	小右1-2	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 取手市 宮和田	1.70 K 上 ～1.40 K 上	50 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪 金段	
下館	557	小右1-3	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 宮和田	1.40 K 上 ～1.30 K	50 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪	
下館	558	小左0-1	堤体漏水	B	左	茨城県 取手市 大曲 ～新川	2.00 K 上 ～0.60 K 下	80 m 85 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪	
下館	559	小左0-2	堤体漏水 水衝・洗堰	B B	左	茨城県 取手市 新川	0.60 K 下 ～0.60 K 下	85 m 90 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪 木流し	
下館	560	小左0-3	工作物	A	左	茨城県 取手市 新川	0.60 K 下	98 m	計算水位が桁下高以上（文巻橋）	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	-	
下館	561	小左0-4	堤体漏水	B	左	茨城県 取手市 新川	0.60 K 下 ～0.50 K	90 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪	
下館	562	小左0-5	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水	- B B	左	茨城県 取手市 新川 ～龍ヶ崎市 小通幸谷町	0.50 K 上 ～0.40 K	85 m	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防消杯流量の最も低い箇所 （小貝川水海道1.0.5k） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土盛・水葦 月の輪	
下館	563	小左0-6	堤体漏水	B	左	茨城県 龍ヶ崎市 小通幸谷町 ～川原代町	0.40 K 上 ～0.00 K 上	85 m 20 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪	
下館	564	小左0-7	工作物	B	左	茨城県 龍ヶ崎市 川原代町	0.00 K 上	16 m	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （JR常磐線敷道橋）	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	-	
下館	565	小左0-8	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 龍ヶ崎市 川原代町	0.00 K 上 ～0.00 K 上	20 m 10 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土盛・水葦 月の輪	
下館	566	小左0-9	堤体漏水	B	左	茨城県 龍ヶ崎市 川原代町	0.00 K 上 ～0.00 K	10 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪	
下館	567	小右0-1	工作物	A	右	茨城県 取手市 宮和田	0.60 K 下	98 m	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（文巻橋）	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	-	

様式－2 令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	図 面 対 象 番 号	河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重要水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
下館	568	小石0-2	(重点)	-	右	茨城県 取手市 宮和田	0.40 K 上 ～0.40 K 上	95 m 60 m	35	洪水予報区域内における汎濫ブロックにおいて堤防清林流量の最も低い箇所 (小貝川水海道R1 0.5k) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土嚢・水嚢
			越水 (溢水)	B	右	茨城県 取手市 宮和田	0.00 K 上 ～0.00 K 上	16 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (JR常磐線鉄道橋)	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	-
下館	569	小石0-3	工作物	B	右	茨城県 取手市 宮和田	0.00 K 上 ～0.00 K 上	15 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南 水防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土嚢・水嚢
下館	570	小石0-4	越水 (溢水)	B	右	茨城県 取手市 宮和田	0.00 K 上 ～0.00 K 上	3.70 K	1箇所	計算水位が桁下高以上 (野殿橋)	茨西市	筑西土木	黒子出張所	-
下館	1	大左3-1	工作物	A	左	茨城県 筑西市 野殿	3.20 K 下	75 m	1箇所	計算水位が桁下高以上 (中野橋)	茨西市	筑西土木	黒子出張所	-
下館	2	大左3-2	工作物	A	左	茨城県 筑西市 野殿	3.70 K	1箇所	1箇所	計算水位が桁下高以上 (野殿橋)	茨西市	筑西土木	黒子出張所	-
下館	3	大右3-1	工作物	A	右	茨城県 筑西市 野殿	2.80 K 下	41 m	1箇所	計算水位が桁下高以上 (根田橋)	茨西市	筑西土木	黒子出張所	-
下館	4	大左2-1	工作物	A	左	茨城県 筑西市 下野殿	2.60 K 下	50 m	1箇所	計算水位が桁下高以上 (下野殿橋)	茨西市	筑西土木	黒子出張所	-
下館	5	大左2-2	工作物	A	左	茨城県 筑西市 下野殿	2.80 K 下	41 m	1箇所	計算水位が桁下高以上 (根田橋)	茨西市	筑西土木	黒子出張所	-
下館	6	大右2-1	工作物	A	右	茨城県 筑西市 下野殿	2.60 K 下	50 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (下野殿橋)	茨西市	筑西土木	黒子出張所	-
下館	7	大右2-2	工作物	B	右	茨城県 筑西市 下野殿	1.40 K 上	92 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (春日大橋)	茨西市	筑西土木	黒子出張所	-
下館	8	大左1-1	工作物	A	左	茨城県 筑西市 辻	3.60 K 上 ～1.40 K 下	50 m 10 m	2260	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	茨西市	筑西土木	黒子出張所	適宜
下館	9	大左1-2	越水 (溢水)	B	左	茨城県 筑西市 野殿 ～嘉家佐和	1.40 K 下	90 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (春日大橋)	茨西市	筑西土木	黒子出張所	-
下館	10	大左1-3	工作物	B	左	茨城県 筑西市 辻	1.40 K 上	92 m	1箇所	計算水位が桁下高以上 (川神馬橋)	茨西市	筑西土木	黒子出張所	-
下館	11	大右1-1	工作物	A	右	茨城県 筑西市 辻	2.20 K ～1.40 K	50 m	850	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	茨西市	筑西土木	黒子出張所	適宜
下館	12	大右1-2	越水 (溢水)	B	右	茨城県 筑西市 嘉家佐和	1.40 K 下	50 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (春日大橋)	茨西市	筑西土木	黒子出張所	-
下館	13	大右1-3	工作物	B	右	茨城県 筑西市 辻	1.20 K 上 ～0.40 K 上	50 m 40 m	810	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	茨西市	筑西土木	黒子出張所	適宜
下館	14	大右0-1	越水 (溢水)	B	右	茨城県 筑西市 嘉家佐和 ～辻	0.20 K 上 ～0.00 K	120 m	320	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	茨西市	筑西土木	黒子出張所	適宜
下館	15	大右0-2	越水 (溢水)	B	右	茨城県 筑西市 辻								

令和7年度直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国 土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	杆杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	1	霞左23-1 (33.50K)	霞ヶ浦 (西 浦)	(重点) 越水(溢水)	B	左	茨城県小美玉市高崎	34.25K+150m ～33.25K	1,150	危険箇所 計画高不足	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう
	2	霞左33-2	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県小美玉市高崎	33.25K ～33K+10m	240	計画高不足 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう シート張り
	3	霞左33-3	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県小美玉市高崎 ～平山	33K+10m ～31.25K	1,760	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	シート張り
	4	霞左31-1	霞ヶ浦 (西 浦)	基礎地盤漏水 掘(波浪)	B	左	茨城県小美玉市平山	31.25K ～30.25K	1,000	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	月の輪
	5	霞左30-1	霞ヶ浦 (西 浦)	基礎地盤漏水 水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県小美玉市平山	30.25K ～29.75K+20m	480	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	月の輪 シート張り
	6	霞左29-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 基礎地盤漏水 掘(波浪)	B	左	茨城県小美玉市平山	29.75K+20m ～29.75K	20	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう 月の輪 シート張り
	7	霞左29-2	霞ヶ浦 (西 浦)	基礎地盤漏水 水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県小美玉市平山 ～下玉里	29.75K ～28.00K+120m	1,630	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	月の輪 シート張り
	8	霞左28-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 基礎地盤漏水 掘(波浪)	B	左	茨城県小美玉市下玉里	28.0K+120m ～28.00K	120	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう 月の輪 シート張り
	9	霞左28-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県小美玉市下玉里 ～小川	28.00K ～27.0K+240m	760	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	月の輪 シート張り
	10	霞左27-1 (27.15K)	霞ヶ浦 (西 浦)	(重点) 越水(溢水) 基礎地盤漏水 掘(波浪)	B	左	茨城県行方市沖洲	27.0K+240m ～27.0K+200m	40	危険箇所 計画高不足 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう 月の輪 シート張り
	11	霞左27-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県行方市沖洲	27.0K+200m ～27.0K+170m	30	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	月の輪 シート張り
	12	霞左27-3	霞ヶ浦 (西 浦)	基礎地盤漏水 掘(波浪)	B	左	茨城県行方市沖洲	27.0K+170m ～26.75K+210m	210	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう 月の輪 シート張り
	13	霞左26-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 基礎地盤漏水 水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県行方市沖洲	26.75K+210m ～26.75K	210	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	月の輪 シート張り
	14	霞左26-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県行方市沖洲	26.75K ～26.50K	250	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	行方市	鉾田工事	麻生	月の輪

令和7年度直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	杆杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
霞ヶ浦	15	霞左26-3	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県行方市羽生	26.25K ～24.75K+230m	1,270	波浪による洗掘対策が必要箇所	行方市	銚田工事	麻生	シート張り	
	16	霞左24-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市羽生	24.75K+230m ～24.75K+10m	220	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要箇所	行方市	銚田工事	麻生	積み土のう シート張り	
	17	霞左24-2	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県行方市羽生 ～浜	24.75K+10m ～21.75K+120m	2,890	波浪による洗掘対策が必要箇所	行方市	銚田工事	麻生	シート張り	
	18	霞左21-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	21.75K+120m ～21.5K+220m	150	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要箇所	行方市	銚田工事	麻生	積み土のう シート張り	
	19	霞左21-2	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県行方市浜	21.5K+220m ～21.25K+240m	230	波浪による洗掘対策が必要箇所	行方市	銚田工事	麻生	シート張り	
	20	霞左21-3	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	21.25K+240m ～21.25K+90m	150	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要箇所	行方市	銚田工事	麻生	積み土のう シート張り	
	21	霞左21-4	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県行方市浜	21.25K+90m ～21.00K+40m	300	波浪による洗掘対策が必要箇所	行方市	銚田工事	麻生	シート張り	
	22	霞左21-5	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	21.00K+40m ～20.75K+240m	50	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要箇所	行方市	銚田工事	麻生	積み土のう シート張り	
	23	霞左20-1	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県行方市浜	20.75K+240m ～20.75K+190m	50	波浪による洗掘対策が必要箇所	行方市	銚田工事	麻生	シート張り	
	24	霞左20-2	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	20.75K+190m ～20.75K+170m	20	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要箇所	行方市	銚田工事	麻生	積み土のう シート張り	
霞ヶ浦	25	霞左20-3	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県行方市浜	20.75K+170m ～20.75K+60m	110	波浪による洗掘対策が必要箇所	行方市	銚田工事	麻生	シート張り	
	26	霞左20-4	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	20.75K+60m ～20.5K+100m	210	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要箇所	行方市	銚田工事	麻生	積み土のう シート張り	
	27	霞左20-5	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県行方市浜	20.5K+100m ～19.75K+230m	620	波浪による洗掘対策が必要箇所	行方市	銚田工事	麻生	シート張り	
	28	霞左20-6	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	19.75K+230m ～20.0K-91m	71	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要箇所	行方市	銚田工事	麻生	積み土のう シート張り	
	29	霞左19-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市浜	20.0K-91m ～19.75K+127m	32	計画高不足	行方市	銚田工事	麻生	積み土のう	
	30	霞左19-2 (19.74K)	霞ヶ浦 (西浦)	(重点) 越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市玉造 (堀無川左岸)	19.75K+127m ～19.25K+100m	527	危険箇所 計画高不足 波浪による洗掘対策が必要箇所	行方市	銚田工事	麻生	積み土のう シート張り	
	31	霞左19-3	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県行方市玉造	19.25K+100m ～19.25K	100	波浪による洗掘対策が必要箇所	行方市	銚田工事	麻生	シート張り	
	32	霞左18-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市玉造	18.25K+200m ～18.25K+50m	150	計画高不足	行方市	銚田工事	麻生	積み土のう	
	33	霞左17-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市手賀	17.75K+180m ～17.75K+40m	140	計画高不足	行方市	銚田工事	麻生	積み土のう	
	34	霞左17-2	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市手賀	17.25K+240m ～17K+170m	320	計画高不足	行方市	銚田工事	麻生	積み土のう	
霞ヶ浦	35	霞左16-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市手賀	16.75K+60m ～16.5K+90m	220	計画高不足	行方市	銚田工事	麻生	積み土のう	

令和7年度直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級	地名	杆杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	36	霞左14-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市井上	14. 75K+130m ～14. 75K+30m	100	計画高不足	行方市	鉾田工事	積み土のう
	37	霞左12-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市五町田	12. 5K+30m ～12. 25K+40m	240	計画高不足	行方市	鉾田工事	積み土のう
	38	霞左12-2	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市五町田	12K+90m ～11. 75K+70m	270	計画高不足	行方市	鉾田工事	積み土のう
	39	霞左11-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市五町田	11. 75K+10m ～11. 5K+240m	20	計画高不足	行方市	鉾田工事	積み土のう
	40	霞左10-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市於下	10. 75K+240m ～10. 75K+170m	70	計画高不足	行方市	鉾田工事	積み土のう
	41	霞左10-2 (10. 46K)	霞ヶ浦 (西浦)	(重点) 越水(溢水)	B	左	茨城県行方市船子	10. 25K+240m ～10. 25K+190m	50	危険箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	積み土のう
	42	霞左10-3	霞ヶ浦 (西浦)	旧川跡	要	左	茨城県行方市橋門 (小高干拓)	10. 25K-40m ～7. 75K	2, 460	干拓堤	行方市	鉾田工事	月の輪
	43	霞左7-1	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県行方市橋門 (小高干拓)	7. 75K ～7. 50K+80m	170	波浪による洗掘対策が必 要な箇所 干拓堤	行方市	鉾田工事	シート張り 月の輪
	44	霞左7-2	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県行方市島並	7. 50K+80m ～7. 50K	80	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	シート張り 月の輪
	45	霞左7-3	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	左	茨城県行方市島並	7. 50K ～6. 50K	1, 000	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	行方市	鉾田工事	月の輪
	46	霞左6-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市島並	6. 25K+240m ～6. 25K+10m	230	計画高不足	行方市	鉾田工事	積み土のう
	47	霞左5-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市麻生	5. 75K+70m ～5. 5K+10m	310	計画高不足	行方市	鉾田工事	積み土のう
	48	霞左5-2	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市麻生	5. 25K+240m ～5. 25K+20m	220	計画高不足	行方市	鉾田工事	積み土のう
	49	霞左4-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市麻生	4. 5K+220m ～4. 5K+100m	120	計画高不足	行方市	鉾田工事	積み土のう
	50	霞左4-2	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市麻生	4. 5K+80m ～4. 0K	580	計画高不足	行方市	鉾田工事	積み土のう
	51	霞左4-3	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市麻生 (城下川右岸)	4. 00K ～3. 50K-60m	560	計画高不足 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	積み土のう シート張り
	52	霞左3-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市麻生	3. 25K+190m ～3. 25K+9m	181	計画高不足	行方市	鉾田工事	積み土のう
	53	霞左3-2	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市麻生 (城下川左岸)	3. 25K+9m ～3. 00K+10m	249	計画高不足 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	積み土のう シート張り
	54	霞左3-3	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県行方市麻生 (城下川左岸)	3. 00K+10m ～3. 00K	10	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	シート張り
	55	霞左1-1	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県行方市雷田	2. 00K ～1. 25K-110m	860	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	シート張り
霞ヶ浦	56	霞左1-2	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県潮来市永山	1. 25K-110m ～0. 00K	1, 140	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	潮来市	潮来土木	シート張り
	57	霞中37-1	霞ヶ浦 (西浦)	旧川跡	要	中	茨城県石岡市高浜	37. 50K+12m ～36. 50K+140m	872	干拓堤	石岡市	土浦土木	月の輪
	58	霞中36-1 (36. 50K)	霞ヶ浦 (西浦)	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	B 要	中	茨城県石岡市高浜	36. 50K+140m ～36. 25K+208m	182	危険箇所 計画高不足 干拓堤	石岡市	土浦土木	積み土のう 月の輪
	59	霞中36-2	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県石岡市石川	36. 25K+208m ～36. 25K+150m	58	計画高不足	石岡市	土浦土木	積み土のう

令和7年度直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	60	霞中35-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県石岡市石川	35.50K+40m ～35.00K+10m	530	計画高不足	石岡市	土浦土木	麻生	積み土のう
	61	霞中34-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県石岡市井関	34.75K+240m ～34.75K+195m	45	計画高不足	石岡市	土浦土木	麻生	積み土のう
	62	霞中34-2	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県石岡市井関	34.75K+195m ～34.75K+140	55	計画高不足	石岡市	土浦土木	麻生	積み土のう
	63	霞中34-3	霞ヶ浦 (西浦)	旧川跡 旧川跡	要 要	中	茨城県石岡市井関	34.75K+140m ～34.25K	640	干拓堤	石岡市	土浦土木	麻生	月の輪
	64	霞中33-1	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	中	茨城県石岡市井関	34.25K ～33.00K+30m	1,220	波浪による洗掘対策が必要箇所	石岡市	土浦土木	麻生	シート張り
	65	霞中33-2	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	要 B	中	茨城県石岡市井関	33.00K+30m ～32.00K+240m	790	波浪による洗掘対策が必要箇所	石岡市	土浦土木	麻生	シート張り
	66	霞中32-1	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	中	茨城県石岡市井関	32.00K+240m ～32.00K+60m	180	波浪による洗掘対策が必要箇所	石岡市	土浦土木	麻生	シート張り
	67	霞中32-2	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(溢水)	B	中	茨城県かずみがうら市	32.00K+60m ～31.50K+190m	370	波浪による洗掘対策が必要箇所	かずみがうら市	土浦土木	麻生	積み土のう シート張り
	68	霞中31-1	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	中	茨城県かずみがうら市	31.50K+190m ～31.50K+10m	180	波浪による洗掘対策が必要箇所	かずみがうら市	土浦土木	麻生	シート張り
	69	霞中31-2	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(溢水)	B	中	茨城県かずみがうら市	31.50K+10m ～31.25K+230m	30	波浪による洗掘対策が必要箇所	かずみがうら市	土浦土木	麻生	積み土のう シート張り
	70	霞中31-3	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	中	茨城県かずみがうら市	31.25K+230m ～31.25K+50m	180	波浪による洗掘対策が必要箇所	かずみがうら市	土浦土木	麻生	シート張り
	71	霞中31-4	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(溢水)	B	中	茨城県かずみがうら市	31.25K+50m ～30.50K+220m	580	波浪による洗掘対策が必要箇所	かずみがうら市	土浦土木	麻生	積み土のう シート張り
	72	霞中30-1	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	中	茨城県かずみがうら市	30.50K+220m ～30.50K+200m	20	波浪による洗掘対策が必要箇所	かずみがうら市	土浦土木	麻生	シート張り
	73	霞中30-2	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(溢水)	B	中	茨城県かずみがうら市	30.50K+200m ～30.25K	450	波浪による洗掘対策が必要箇所	かずみがうら市	土浦土木	麻生	積み土のう シート張り
74	霞中28-1	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	中	茨城県かずみがうら市	28.25K ～27.25K	1,000	波浪による洗掘対策が必要箇所	かずみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り	
75	霞中26-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県かずみがうら市	26.25K+240m ～26.25K+110m	130	計画高不足	かずみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう	
76	霞中26-2	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	中	茨城県かずみがうら市	26.25K ～26.00K+220m	30	波浪による洗掘対策が必要箇所	かずみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り	
77	霞中26-3	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	中	茨城県かずみがうら市	26.00K+220m ～26.00K+130m	90	波浪による洗掘対策が必要箇所	かずみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り	
78	霞中26-4	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県かずみがうら市	26.00K+130m ～25.75K+70m	310	計画高不足	かずみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう シート張り	
79	霞中25-1	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	中	茨城県かずみがうら市	25.75K+70m ～25.50K+200m	120	波浪による洗掘対策が必要箇所	かずみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り	
80	霞中25-2	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県かずみがうら市	25.50K+200m ～25.50K+166m	34	計画高不足	かずみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう	
81	霞中25-3	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B B	中	茨城県かずみがうら市	25.50K+166m ～25.50K+140m (菱木川右岸)	26	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要箇所	かずみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう シート張り	
82	霞中25-4	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	中	茨城県かずみがうら市	25.50K+140m ～25.50K	390	波浪による洗掘対策が必要箇所	かずみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り	
83	霞中25-5	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県かずみがうら市	25.00K+120m ～25.00K+10m 田代	110	計画高不足	かずみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう	

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	杆杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	84	霞中23-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 田伏	23.75K+130m ～23.75K+10m	120	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	水防工法
	85	霞中23-2	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 田伏	23.50K+230m ～23.25K+130m	350	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	86	霞中22-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 田伏	22.75K+80m ～22.75K+75m	5	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	87	霞中22-2 (22.82K)	霞ヶ浦 (西 浦)	(重点) 越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	中	茨城県かすみがうら市 田伏	22.75K+75m ～22.76K	65	危険箇所 計画高不足 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう シート張り
	88	霞中22-3	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 田伏	22.76K ～22.75K	10	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	89	霞中22-4	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 田伏	22.50K+220m ～22.50K+200m	20	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	90	霞中22-5	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 田伏	22.25K ～21.25K	1,000	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	91	霞中20-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 志戸崎	20.25K+80m ～20.25K+40m	40	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	92	霞中20-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 志戸崎	20.25K ～19.75K+160m	340	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	93	霞中19-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 志戸崎	19.75K+160m ～19.75K+60m	100	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	94	霞中19-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 志戸崎	19.75K+60m ～18.50K+160m	1,150	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	95	霞中18-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡(一ノ瀬右岸)	18.50K+120m ～18.50K+100m	20	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	96	霞中18-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡(一ノ瀬右岸)	18.50K+100m ～18.50K+10m	90	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	97	霞中18-3	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡(一ノ瀬右岸)	18.50K+10m ～18.25K+240m	20	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう シート張り
	98	霞中18-4	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡(一ノ瀬右岸)	18.25K+240m ～17.50K+10m	980	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	99	霞中17-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡(一ノ瀬右岸)	17.50K+10m ～17.25K+230m	30	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	100	霞中17-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡(一ノ瀬右岸)	17.25K+230m ～17.25K+10m	220	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	101	霞中17-3	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡(一ノ瀬右岸)	17.25K+10m ～17.00K+190m	70	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう シート張り
	102	霞中17-4 (16.80K)	霞ヶ浦 (西 浦)	(重点) 水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡(一ノ瀬右岸)	17.00K+190m ～16.25K+170m	770	危険箇所 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
霞ヶ浦	103	霞中16-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡(一ノ瀬右岸)	16.25K+170m ～15.50K+240m	680	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう シート張り
	104	霞中15-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡(一ノ瀬右岸)	15.50K+240m ～15.50K+80m	160	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	105	霞中15-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡(一ノ瀬右岸)	15.50K+80m ～15.25K+52m	278	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう シート張り
	106	霞中14-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡～加茂	14.75K+39m ～13.00K	1,711	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	107	霞中12-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 加茂	12.75K+150m ～12.50K+10m	390	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう

令和7年度直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国 土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	杆杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
霞ヶ浦	108	霞中12-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 加茂	12.25K ～11.25K	1,000	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り	
	109	霞中10-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 戸崎(川尻川右岸)	10.25K ～10.00K+230m	20	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り	
	110	霞中10-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 戸崎(川尻川右岸)	10.00K+230m ～9.75K	480	波浪による洗掘対策が必 要な箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り	
	111	霞中9-1 (9.70K)	霞ヶ浦 (西 浦)	(重点) 越水(溢水)	B		茨城県かすみがうら市 戸崎(川尻川右岸)	9.75K ～9.50K+10m	240	危険箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう	
	112	霞中8-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県土浦市沖宿	8.25K+70m ～7.00K	1,320	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り	
	113	霞中7-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県土浦市沖宿	7.00K ～6.75K+180m	70	波浪による洗掘対策が必 要な箇所 計画高不足	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り	
	114	霞中6-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県土浦市沖宿	6.75K+180m ～6.75K+50m	130	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう シート張り	
	115	霞中5-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県土浦市田村 ～手野	5.75K+100m ～4.50K+100m	1,450	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り	
	116	霞中2-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県土浦市川口	2.75K+100m ～2.50K+170m	180	計画高不足	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう	
	117	霞中2-2 (1.20K)	霞ヶ浦 (西 浦)	(重点) 越水(溢水)	B	中	茨城県土浦市川口	2.50K+120m ～1.00K+190m	1,430	危険箇所 計画高不足	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう	
	118	霞中1-1	霞ヶ浦 (西 浦)	陸間	要	中	茨城県土浦市川口	2.00K+10m	0	水郷第2号陸間	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう	
	119	霞中1-2	霞ヶ浦 (西 浦)	陸間	要	中	茨城県土浦市川口	2.00K+40m	0	水郷第1号陸間	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう	
	120	霞中1-3	霞ヶ浦 (西 浦)	陸間	要	中	茨城県土浦市川口	1.75K+40m	0	土浦第1号陸間	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう	
121	霞中1-4	霞ヶ浦 (西 浦)	陸間	要	中	茨城県土浦市川口	1.75K+20m	0	土浦第2号陸間	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう		
122	霞中1-5	霞ヶ浦 (西 浦)	陸間	要	中	茨城県土浦市川口	1.50K+100m	0	土浦第3号陸間	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう		
123	霞中1-6	霞ヶ浦 (西 浦)	陸間	要	中	茨城県土浦市川口	1.50K+10m	0	土浦第4号陸間	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう		
124	霞中1-7	霞ヶ浦 (西 浦)	陸間	要	中	茨城県土浦市港町	1.25K+70m	0	土浦第5号陸間	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう		
125	霞中1-8	霞ヶ浦 (西 浦)	陸間	要	中	茨城県土浦市港町	1.25K+60m	0	土浦第6号陸間	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう		
126	霞中1-9	霞ヶ浦 (西 浦)	陸間	要	中	茨城県土浦市港町	1.25K+20m	0	土浦第7号陸間	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう		
127	霞右48-1	霞ヶ浦 (西 浦)	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県土浦市港町	48.50K+100m ～48.25K+50m	100	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り 月の輪		
128	霞右48-2	霞ヶ浦 (西 浦)	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県土浦市蓮河原	48.25K+50m ～47.75K+100m	450	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 干拓堤	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り 月の輪 月の輪		
129	霞右47-1	霞ヶ浦 (西 浦)	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県土浦市滝田	47.75K+100m ～47.75K+20m	80	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り 月の輪		
130	霞右47-2	霞ヶ浦 (西 浦)	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県土浦市滝田	47.75K+20m ～47.75K	20	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り 月の輪 積み土のう		
131	霞右47-3	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	右	茨城県土浦市滝田	47.75K ～47.50K+60m	190	計画高不足	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう		
132	霞右46-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県土浦市大岩田	46.5K+188m ～46.5+18m	170	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り		
133	霞右46-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県土浦市大岩田	46.25K+80m ～46.0K+200m	130	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り		

令和7年度直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国 土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	杆杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	134	霞右45-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷郡阿見町 青宿 (自衛隊武器学校)	45. 75K+45m ～45. 75K+10m	35	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
	135	霞右45-2	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 青宿 (自衛隊武器学校)	45. 75K+10m ～44. 75K+81m	929	計画高不足 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう シート張り
	136	霞右44-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 堤体漏水 水衝・洗 掘(波浪)	B B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 廻戸	44. 75K+81m ～44. 75K+70m	11	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう シート張り シート張り
	137	霞右44-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪) 水衝・洗 掘(波浪) 堤体漏水	B B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 廻戸～大室	44. 75K+70m ～43. 75K+220m	850	波浪による洗掘対策が必 要な箇所 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り シート張り
	138	霞右43-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 堤体漏水 水衝・洗 掘(波浪)	B B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 大室	43. 75K+220m ～43. 75K+80m	140	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう シート張り シート張り
	139	霞右43-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪) 堤体漏水	B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 大室	43. 75K+80m ～43. 50K+100m	230	波浪による洗掘対策が必 要な箇所 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り シート張り
	140	霞右43-3	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷郡阿見町 大室	43. 50K+100m ～43. 50K	100	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
	141	霞右43-4	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷郡阿見町 大室～掛馬	43. 50K+120m ～43. 00K+119m	261	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
	142	霞右43-5	霞ヶ浦 (西 浦)	堤体漏水 水衝・洗 掘(波浪)	B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 掛馬	43. 00K+80m ～42. 75K+20m	150	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り シート張り
	143	霞右42-1	霞ヶ浦 (西 浦)	堤体漏水 越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 掛馬	42. 75K+20m ～42. 75K+3m	23	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 計画高不足 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り 積み土のう シート張り
	144	霞右42-2	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 掛馬～島津 (防衛省技術研究所)	42. 75K+3m ～42. 25K+41m	538	計画高不足 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう シート張り
	145	霞右42-3	霞ヶ浦 (西 浦)	堤体漏水 越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 島津	42. 00K+209m ～42. 00K+200m	9	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 計画高不足 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り 積み土のう シート張り
	146	霞右42-4	霞ヶ浦 (西 浦)	堤体漏水 水衝・洗 掘(波浪)	B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 島津	42. 00K+200m ～42. 00K+160m	40	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り シート張り
	147	霞右42-5 (42. 00K)	霞ヶ浦 (西 浦)	(重点) 堤体漏水 越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 島津	42. 00K+160m ～41. 75K+180m	230	危険箇所 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 計画高不足 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り 積み土のう シート張り

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		土 国 交 通 省 担 当 出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	杆杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
霞ヶ浦	148	霞右41-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 水衝・洗掘(波浪)	B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 島津	41.75K+180m ～41.75K+130m	50	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り	
	149	霞右41-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷郡阿見町 島津	41.75K+130m ～41.75K	130	波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り	
	150	霞右41-3	霞ヶ浦 (西 浦)	堤体漏水	B	右	茨城県稲敷郡阿見町 島津	41.75K ～40.75K+100m	900	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り	
	151	霞右40-1	霞ヶ浦 (西 浦)	堤体漏水	B	右	茨城県稲敷郡阿見町 島津	40.75K+100m ～40.50K	350	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り	
	152	霞右40-2	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷郡阿見町 舟子	40.00K+120m ～40.00K+100m	20	計画高不足	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう	
	153	霞右39-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 舟子	39.75K+50m ～39.00K	800	波浪による洗掘対策が必要な箇所	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り	
	154	霞右38-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 舟子	38.75K+200m ～38.75K+0m	200	計画高不足	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう	
	155	霞右38-2	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 舟子	38.5K+200m ～38.5K+110m	90	計画高不足	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう	
	156	霞右38-3	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 木原	38.25K+220m ～38.25K+100m	120	計画高不足	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう	
	157	霞右38-4 (38.15K)	霞ヶ浦 (西 浦)	(重点) 越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 木原	38K+160m ～38K+110m	50	危険箇所 計画高不足	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう	
	158	霞右38-5	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 木原	38K+70m ～38K	70	計画高不足	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう	
	159	霞右38-6	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 水衝・洗掘(波浪)	B B	右	茨城県稲敷郡美浦村 木原	38.00K ～37.75K+170m	80	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう シート張り	
	160	霞右37-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 木原～大須賀津	37.75K+170m ～35.5K+160m	2,260	波浪による洗掘対策が必要な箇所	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り	
	161	霞右35-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 水衝・洗掘(波浪)	B B	右	茨城県稲敷郡美浦村 大須賀津	35.5K+160m ～35.25K+240m	170	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう シート張り	
	162	霞右35-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 大塚～大山	35.25K+240m ～28.50K	6,990	波浪による洗掘対策が必要な箇所	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り	
	163	霞右28-1	霞ヶ浦 (西 浦)	陸間	要	右	茨城県稲敷郡美浦村 大山	28.25K+120m	0	角落しゲートNo. 5	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう	
	164	霞右28-2	霞ヶ浦 (西 浦)	陸間	要	右	茨城県稲敷郡美浦村 大山	28.25K+93m	0	角落しゲートNo. 4	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう	
	165	霞右28-3	霞ヶ浦 (西 浦)	陸間	要	右	茨城県稲敷郡美浦村 大山	28.25K-60m	0	角落しゲートNo. 3	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう	
	166	霞右28-4	霞ヶ浦 (西 浦)	陸間	要	右	茨城県稲敷郡美浦村 大山	28.00K-98m	0	角落しゲートNo. 2	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう	
167	霞右27-1	霞ヶ浦 (西 浦)	陸間	要	右	茨城県稲敷郡美浦村 大山	27.75K+90m	0	横引きゲートNo. 1	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう		
168	霞右27-2 (27.82K)	霞ヶ浦 (西 浦)	(重点) 越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 大山	27.75K+70m ～27.5K+200m	120	危険箇所 計画高不足	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう		
169	霞右27-3	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 大輪	27.50K ～26.75K+145m	605	波浪による洗掘対策が必要な箇所	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り		

令和7年度直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	軒杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
霞ヶ浦	170	霞右26-1	霞ヶ浦 (西浦)	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝・洗掘(波浪)	B B B	右	茨城県稲敷郡美浦村 余郷入	26.75K+145m ～26.00K	895	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所 干拓堤	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り 月の輪 シート張り 月の輪	
	171	霞右26-2	霞ヶ浦 (西浦)	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝・洗掘(波浪)	B B B	右	茨城県稲敷市鳩崎	26.00K ～25.25K	750	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り 月の輪 シート張り 月の輪	
	172	霞右25-1	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷市鳩崎	25.25K ～24.25K	1,000	波浪による洗掘対策が必要な箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り	
	173	霞右23-1 (23.9K)	霞ヶ浦 (西浦)	(重点) 越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷市古渡	23.75K+210m ～23.75K+120m	90	危険箇所 計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう	
	174	霞右22-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷市古渡	22K+210m ～22K+200m	10	計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう	
	175	霞右21-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷市古渡	21.5K+0m ～21.25K+240m	10	計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう	
	176	霞右21-2	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷市古渡	21.25K+70m ～21.25K+50m	20	計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう	
	177	霞右21-3	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷市古渡	21.25K ～20.75K	500	波浪による洗掘対策が必要な箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り	
	178	霞右19-1	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷市鉾出 ～上馬渡	19.75K ～17.25K	2,500	波浪による洗掘対策が必要な箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り	
	179	霞右17-1	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	右	茨城県稲敷市西ノ洲	17.25K ～17.25K-50m	50	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	月の輪	
	180	霞右17-2	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	右	茨城県稲敷市西ノ洲	17.25K-50m ～16.50K+70m	630	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 干拓堤	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	月の輪 月の輪	
	181	霞右16-1	霞ヶ浦 (西浦)	旧川跡 基礎地盤漏水	要 B	右	茨城県稲敷市浮島	16.50K+70m ～16.25K	320	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	月の輪	
	182	霞右16-2	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水 水衝・洗掘(波浪)	B B	右	茨城県稲敷市浮島	16.25K ～15.75K	500	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	月の輪 シート張り	
	183	霞右15-1	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	右	茨城県稲敷市浮島	15.75K ～15.5K+101m	149	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	月の輪	
	184	霞右14-1	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷市浮島	14.25K-42m ～13.25K	958	波浪による洗掘対策が必要な箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り	
	185	霞右12-1	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷市浮島	12.75K ～12.50K	250	波浪による洗掘対策が必要な箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り	
	186	霞右12-2	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷市浮島	12.00K+120m ～11.75K+70m	300	計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう	
	187	霞右11-1	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷市浮島	11.50K ～11.25K	250	波浪による洗掘対策が必要な箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り	
	188	霞右10-1 (10.75K)	霞ヶ浦 (西浦)	(重点) 越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷市浮島 (和田岬)	10.75K+220m ～10.5K+160m	310	危険箇所 計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう 月の輪	
	189	霞右8-1	霞ヶ浦 (西浦)	旧川跡	要	右	茨城県稲敷市尾島	8.00K-111m ～7.50K-95m	484	干拓堤	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	月の輪	
	190	霞右7-1	霞ヶ浦 (西浦)	旧川跡	要	右	茨城県稲敷市上須田	7.50K-95m ～7.25K-118m	273	干拓堤	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦 (旧潮来)	月の輪	

令和7年度直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	杆杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
霞ヶ浦	191	霞右6-1	霞ヶ浦 (西浦)	旧川跡	要	右	茨城県稲敷市本新 ～境島	6.00K+2m ～1.25K+50m	4,702	干拓堤	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦 (旧潮来)	月の輪	
	192	霞右1-1	霞ヶ浦 (西浦)	旧川跡	要	右	茨城県稲敷市境島	1.25K+50m ～0.00K	1,300	干拓堤	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦 (旧潮来)	月の輪	
	193	北左27-1	北浦	越水(溢水) 旧川跡	B	左	茨城県銚田市安塚	27.50K+180m ～26.75K+116m	814	計画高不足 干拓堤	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう 月の輪	
	194	北左26-1 (26.7K)	北浦	越水(溢水) (重点)	B	左	茨城県銚田市安塚	26.75K+116m ～26.50K+10m	356	危険箇所 計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう	
	195	北左26-2	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市安塚	26.25K+200m ～26.25K	200	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう	
	196	北左26-3	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県銚田市安塚	26.25K ～26.00K+160m	90	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り	
	197	北左26-4	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市安塚	26.00K+160m ～26.00K+110m	50	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう	
	198	北左26-5	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県銚田市安塚	26.00K+110m ～25.75K+90m	270	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り	
	199	北左25-1	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県銚田市安塚 ～二重作	25.75K+90m ～25.50K	340	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り	
	200	北左25-2	北浦	堤体漏水	B	左	茨城県銚田市二重作	25.50K ～25.25K	250	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り	
	201	北左25-3	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県銚田市二重作	25.25K ～25.00K+20m	230	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り	
	202	北左25-4	北浦	堤体漏水	B	左	茨城県銚田市二重作	25.00K+20m ～24.75K+150m	120	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り	
203	北左24-1	北浦	越水(溢水) 堤体漏水	B	左	茨城県銚田市堀山	24.75K+150m ～24.75K	150	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう シート張り		
204	北左24-2	北浦	堤体漏水	B	左	茨城県銚田市堀山	24.75K ～24.50K+210m	40	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り		
205	北左24-3	北浦	越水(溢水) 堤体漏水	B	左	茨城県銚田市堀山	24.50K+210m ～24.50K+50m	160	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう シート張り		
206	北左24-4	北浦	堤体漏水	B	左	茨城県銚田市堀山	24.50K+50m ～24.50K	50	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り		
207	北左24-5	北浦	越水(溢水) 越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市堀山	24.50K ～24.25K+50m	200	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう 積み土のう		
208	北左24-6	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市堀山	24.00K+150m ～24.00K+110m	40	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう		
209	北左24-7	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市堀山	24.00K+60m ～24.00K+50m	10	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう		
210	北左23-1	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市堀山	23.75K+200m ～23.75K+180m	20	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう		
211	北左23-2	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市堀山	23.75K+150m ～23.75K+80m	70	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう		
212	北左23-3	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市堀山	23.75K+20m ～23.75K+10m	10	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう		