

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重 要 な る 理 由	県及び市町村 担当		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階 級		地 先 名	軒数位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	1	久右31-1	久慈川	水（溢水） 体（溢漏） 基礎地盤漏水	A B B	右	茨城県 常陸大宮市岩崎	31.0k 上 30.5k 上 134m	398.1	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り 月の輪	
常陸	2	久左30-1	久慈川	水（溢水）	A	左	茨城県 常陸大宮市辰ノ口	30.5k 上 203m 30.0k 下 250m	1,071.8	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう	
常陸	3	久右30-1	久慈川	水（溢水） 体（溢漏） 基礎地盤漏水 堤	(重点) A B B 要	右	茨城県 常陸大宮市岩崎	30.5k 上 134m 30.5k 下 157m	316.5	危険水位検討より 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.5月完成)	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り 月の輪 シート張り	
常陸	4	久右30-2	久慈川	水（溢水） 体（溢漏） 基礎地盤漏水	A B B	右	茨城県 常陸大宮市岩崎	30.5k 下 157m 30.0k 上 233m	119.6	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り 月の輪	
常陸	5	久右30-3	久慈川	水（溢水） 体（溢漏） 基礎地盤漏水 堤	A B B 要	右	茨城県 常陸大宮市岩崎	30.0k 上 233m 30.0k 上 133m	108.8	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.5月完成)	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り 月の輪	
常陸	6	久右30-4	久慈川	水（溢水） 体（溢漏） 基礎地盤漏水	A B B	右	茨城県 常陸大宮市岩崎～常 陸大宮市上大賀	30.0k 上 133m 29.0k 上 300m	906.1	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り 月の輪	
常陸	7	久左29-1	久慈川	水（溢水）	B	左	茨城県 常陸大宮市辰ノ口	30.0k 下 250m 29.5k 下 159m	460.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう	
常陸	8	久左29-2	久慈川	水（溢水） 堤	B 防	左	茨城県 常陸大宮市辰ノ口	29.5k 下 159m 29.0k 下 32m	320.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3月完成)	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り	
常陸	9	久左29-3	久慈川	水（溢水） 堤 作	B 物	左	茨城県 常陸大宮市辰ノ口	29.0k 上 326m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(辰ノ口橋)	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	—	
常陸	10	久右29-1	久慈川	水（溢水）	A	右	茨城県 常陸大宮市上大賀	29.0k 上 300m 29.0k 上 210m	83.8	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう	
常陸	11	久右29-2	久慈川	水（溢水） 堤 作	B 物	右	茨城県 常陸大宮市上大賀	29.0k 上 300m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(辰ノ口橋)	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	—	
常陸	12	久右29-3	久慈川	水（溢水）	B	右	茨城県 常陸大宮市上大賀～ 常陸大宮市鷹巣	29.0k 上 210m 28.5k 下 285m	907.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう	
常陸	13	久左28-1	久慈川	水（溢水） 堤	A 防	左	茨城県 常陸大宮市辰ノ口	29.0k 下 32m 29.0k 下 132m	84.0	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3月完成)	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り	
常陸	14	久左28-2	久慈川	水（溢水） 堤	A 防	左	茨城県 常陸大宮市辰ノ口	29.0k 下 132m 29.0k 下 194m	52.1	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.2月、3月完成)	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り	
常陸	15	久左28-3	久慈川	水（溢水） 堤	(重点) A 防	左	茨城県 常陸大宮市辰ノ口～常 陸大宮市塩原	29.0k 下 194m 28.5k 下 10m	265.5	はん瀬危険水位設定箇所(雷岡観測所) 計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.2月完成)	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り	
常陸	16	久左28-4	久慈川	水（溢水） 堤	B 防	左	茨城県 常陸大宮市塩原	28.5k 下 10m 28.5k 下 167m	131.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.2月完成)	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り	
常陸	17	久左28-5	久慈川	水（溢水） 堤	B 防	左	茨城県 常陸大宮市塩原	28.5k 下 167m 28.0k 下 9m	287.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り	
常陸	18	久右28-1	久慈川	水（溢水）	A	右	茨城県 常陸大宮市鷹巣	28.0k 上 110m 28.0k 上 50m	60.0	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう	
常陸	19	久右28-2	久慈川	水（溢水） 体（溢漏） 堤	A B 要	右	茨城県 常陸大宮市鷹巣	28.0k 上 50m 27.5k 上 90m	460.0	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り	
常陸	20	久左27-1	久慈川	水（溢水）	B	左	茨城県 常陸大宮市塩原	28.0k 下 9m 28.0k 下 220m	177.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう	
常陸	21	久左27-2	久慈川	水（溢水） 堤	B 防	左	茨城県 常陸大宮市塩原	28.0k 下 220m 28.0k 下 250m	25.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3月完成)	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り	
常陸	22	久左27-3	久慈川	水（溢水） 堤	A 防	左	茨城県 常陸大宮市塩原	28.0k 下 250m 27.5k 上 138m	94.1	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3月完成)	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り	

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	図面 対象 番号	河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	指定される 水防工法
			種 別	階級		地 先 名	所在位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	久左27-4	久慈川	越 水 (溢 水)	(重点)	左	茨城県 常陸大宮市塩原	27.5k 上 138m 27.5k 下 132m	226.9	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	久右27-1	久慈川	越 水 (溢 水)	A	右	茨城県 常陸大宮市麁鼻	27.5k 上 90m 27.5k 上 80m	10.0	計算水位が現況堤防高以上 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう 木流し シート張り
常陸	久右27-2	久慈川	越 水 (溢 水)	(重点)	右	茨城県 常陸大宮市麁鼻	27.5k 上 80m 27.5k 上 63m	17.0	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	久右27-3	久慈川	越 水 (溢 水)	(重点)	右	茨城県 常陸大宮市麁鼻	27.5k 上 63m 27.5k	63.0	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう 木流し シート張り
常陸	久右27-4	久慈川	越 水 (溢 水)	(重点)	右	茨城県 常陸大宮市麁鼻～常 陸大宮市高渡町	27.5k 上 201m 27.0k 下 201m	714.5	危険水位検討より 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	久左27-5	久慈川	越 水 (溢 水)	A	左	茨城県 常陸大宮市塩原	27.5k 下 132m 27.5k 下 140m	6.7	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	久左27-6	久慈川	越 水 (溢 水)	(重点)	左	茨城県 常陸大宮市小倉	27.5k 下 140m 27.0k 上 171m	168.4	R1.10被災(堤防越水) 計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	久左27-7	久慈川	越 水 (溢 水)	(重点)	左	茨城県 常陸大宮市小倉	27.0k 上 171m 27.0k 上 11m	135.5	R1.10被災(堤防越水) 計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	久左27-8	久慈川	越 水 (溢 水)	A	左	茨城県 常陸大宮市小倉	27.0k 上 11m 27.0k 上 8m	2.5	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	久左27-9	久慈川	越 水 (溢 水)	(重点)	左	茨城県 常陸大宮市小倉	27.0k 上 8m 26.5k 上 220m	295.1	前年度の重点区間 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	久右26-1	久慈川	越 水 (溢 水)	(重点)	右	茨城県 常陸大宮市高渡町	27.0k 下 201m 26.5k 上 150m	154.7	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り シート張り
常陸	久左26-1	久慈川	越 水 (溢 水)	(重点)	左	茨城県 常陸大宮市小倉	26.5k 上 220m 26.0k 上 200m	527.9	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	久右26-2	久慈川	越 水 (溢 水)	(重点)	右	茨城県 常陸大宮市高渡町	26.5k 上 150m 26.5k 上 43m	107.8	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	久右26-3	久慈川	越 水 (溢 水)	(重点)	右	茨城県 常陸大宮市高渡町	26.5k 上 43m 26.5k 下 82m	124.7	危険水位検討より 計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	久右26-4	久慈川	越 水 (溢 水)	A	右	茨城県 常陸大宮市高渡町	26.5k 下 82m 26.5k 下 150m	66.4	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	久右26-5	久慈川	越 水 (溢 水)	(重点)	右	茨城県 常陸大宮市高渡町～ 常陸大宮市下町	26.5k 下 150m 25.5k 下 50m	826.0	R1.10被災(堤防越水) 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り シート張り
常陸	久左26-2	久慈川	越 水 (溢 水)	(重点)	左	茨城県 常陸大宮市小倉～常 陸大宮市富岡	26.0k 上 200m 26.0k 下 170m	397.1	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	久左26-3	久慈川	越 水 (溢 水)	要 注 意	左	茨城県 常陸大宮市小倉	26.0k 上 130m	1箇所	危険(小倉盛岡)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	—

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村 担当 水防団体	国土交通省 担当出張所	指定される 水防工法
				種 別	階 級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)			担当 土木事務所		
常陸	41	久左25-1	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 堤 体 漏 水 防 要	(重点) A B	左	茨城県 常陸大宮市富岡	26.0k 下 170m ~ 25.5k 下 60m	400.3	R1.10被災(堤防越水) 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3月完成)	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り シート張り
常陸	42	久右25-1	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 堤 体 漏 水 防 要	(重点) A B	右	茨城県 常陸大宮市下町	25.5k 下 50m ~ 25.5k 下 58m	7.0	R1.10被災(堤防越水) 計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	43	久右25-2	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 堤 体 漏 水 防 要	(重点) A B	右	茨城県 常陸大宮市宇留野	25.5k 下 58m ~ 25.0k 上 220m	220.9	R1.10被災(堤防越水) 計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう
常陸	44	久左25-2	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 堤 体 漏 水 防 要	(重点) A B	左	茨城県 常陸大宮市富岡	25.5k 下 60m ~ 25.0k 上 24m	583.8	R1.10被災(堤防越水) 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	45	久左25-3	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 堤 体 漏 水 防 要	(重点) A B	左	茨城県 常陸大宮市富岡	25.0k 上 355m	1箇所	計算水位が桁下高以上(富岡橋)	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	—
常陸	46	久右25-3	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 堤 体 漏 水 防 要	(重点) A B	右	茨城県 常陸大宮市宇留野	25.5k 下 200m	1箇所	計算水位が桁下高以上(富岡橋)	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	—
常陸	47	久左25-4	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 堤 体 漏 水 防 要	(重点) A B	左	茨城県 常陸大宮市富岡	25.0k 上 24m ~ 24.5k 下 8m	417.4	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3月完成)	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り シート張り
常陸	48	久右24-1	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 堤 体 漏 水 防 要	(重点) A B	右	茨城県 常陸大宮市宇留野	24.5k 上 250m ~ 24.5k 上 208m	37.7	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り シート張り
常陸	49	久右24-2	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 堤 体 漏 水 防 要	(重点) A B	右	茨城県 常陸大宮市宇留野	24.5k 上 208m ~ 24.0k 上 223m	434.9	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.5月完成)	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り シート張り
常陸	50	久左24-1	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 堤 体 漏 水 防 要	(重点) A B	左	茨城県 常陸大宮市宇留野	24.5k 下 8m ~ 24.0k 上 145m	253.4	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月完成)	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り シート張り
常陸	51	久右24-3	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 堤 体 漏 水 防 要	(重点) A B	右	茨城県 常陸大宮市宇留野	24.0k 上 223m ~ 23.5k 上 110m	549.7	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り シート張り
常陸	52	久左24-2	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 堤 体 漏 水 防 要	(重点) A B	左	茨城県 常陸大宮市宇留野	24.0k 上 145m ~ 23.5k 上 66m	432.8	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.6月完成)	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り シート張り
常陸	53	久左23-1	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 堤 体 漏 水 防 要	(重点) A B	左	茨城県 常陸大宮市宇留野	24.0k 下 340m	1箇所	計算水位が桁下高以上(宇留野吊橋)	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	—
常陸	54	久右23-1	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 堤 体 漏 水 防 要	(重点) A B	右	茨城県 常陸大宮市宇留野	23.5k 上 110m ~ 22.0k 上 250m	1,219.6	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	55	久右23-2	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 堤 体 漏 水 防 要	(重点) A B	右	茨城県 常陸大宮市宇留野	24.0k 下 410m	1箇所	計算水位が桁下高以上(宇留野吊橋)	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	—
常陸	56	久左23-2	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 堤 体 漏 水 防 要	(重点) A B	左	茨城県 常陸大宮市宇留野	23.5k 上 66m ~ 21.0k 上 200m	2,243.9	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	57	久左22-1	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 堤 体 漏 水 防 要	(重点) A B	左	茨城県 常陸大宮市宇留野	22.5k 上 120m	1箇所	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	—
常陸	58	久右22-1	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 堤 体 漏 水 防 要	(重点) A B	右	茨城県 常陸大宮市宇留野	22.0k 上 250m ~ 22.0k 下 100m	437.5	計算水位が現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	59	久右21-1	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 堤 体 漏 水 防 要	(重点) A B	右	茨城県 常陸大宮市宇留野	22.0k 下 100m ~ 22.0k 下 150m	62.5	計算水位が現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	60	久右21-2	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 堤 体 漏 水 防 要	(重点) A B	右	茨城県 常陸大宮市宇留野	22.0k 下 150m ~ 21.0k 下 240m	876.0	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	軒板位置 (K, m)			相当 水防団体	相当 土木事務所		
常陸	61	久左21-1	久慈川	越堤基 水 (溢 水) 水 体 地 盤 漏 水	(重点) A B B	左	茨城県 常陸太田市新地町～ 常陸太田市松栄町	21.0k 上 200m 18.5k 下 250m	2,842.3	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	62	久右20-1	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 水 堤 防	A A	右	茨城県 常陸大宮市下岩瀬	21.0k 下 240m 20.5k 上 250m	7.0	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.7月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	63	久右20-2	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 水 堤 防	A B 要	右	茨城県 常陸大宮市下岩瀬	20.5k 上 250m 20.5k 上 50m	187.6	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.7月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	64	久右20-3	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 水 堤 防	A A 要	右	茨城県 常陸大宮市下岩瀬	20.5k 上 50m 20.5k 上 13m	33.4	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.7月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	65	久右20-4	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 水 堤 防	A A 要	右	茨城県 常陸大宮市下岩瀬	20.5k 下 13m 20.5k 下 75m	79.4	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.6月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	66	久右20-5	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 水 堤 防	A B 要	右	茨城県 常陸大宮市下岩瀬	20.5k 下 75m 20.0k 上 150m	248.1	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.6月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	67	久右20-6	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 水 堤 防	A A 要	右	茨城県 常陸大宮市下岩瀬	20.0k 上 150m 20.0k 下 97m	222.9	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.6月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	68	久右19-1	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 水 堤 防	A A 要	右	茨城県 常陸大宮市下岩瀬	20.0k 下 97m 20.0k 下 150m	47.8	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	69	久右19-2	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 水 堤 防	(重点) A B	右	茨城県 常陸大宮市下岩瀬～ 那珂市瓜連	20.0k 下 150m 19.0k 下 25m	926.3	左舷水位検討より 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	70	久右18-1	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 水 堤 防	A A 要	右	茨城県 那珂市瓜連～那珂市 門部	19.0k 下 25m 16.5k 下 100m	2,963.5	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	71	久左18-1	久慈川	工 作 物	A A 要	左	茨城県 常陸太田市松栄町	19.0k 下 305m	1箇所	計算水位が桁下高以上(架橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出出張所	—
常陸	72	久右18-2	久慈川	工 作 物	A A 要	右	茨城県 那珂市瓜連	18.5k 上 150m	1箇所	計算水位が桁下高以上(架橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	—
常陸	73	久左18-2	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 水 堤 防	(重点) A B B	左	茨城県 常陸太田市松栄町～ 常陸太田市中野町	18.5k 下 250m 17.5k 下 17.5k	770.0	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	74	久左17-1	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 水 堤 防	(重点) A A 要	左	茨城県 常陸太田市中野町～ 常陸太田市小島町	17.5k 下 200m 17.0k 下 200m	698.6	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	75	久左16-1	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 水 堤 防	(重点) A B B	左	茨城県 常陸太田市小島町	17.0k 下 200m 15.0k 上 180m	1,262.9	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	76	久右16-1	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 水 堤 防	A B B 要	右	茨城県 那珂市門部	16.5k 下 100m 14.5k 上 100m	1,249.0	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	77	久右16-2	久慈川	工 作 物	A A 要	右	茨城県 那珂市門部	16.0k 上 240m	1箇所	計算水位が桁下高以上(木島大橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	—
常陸	78	久左16-2	久慈川	工 作 物	A A 要	左	茨城県 常陸太田市小島町	16.0k 上 105m	1箇所	計算水位が桁下高以上(木島大橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出出張所	—
常陸	79	久左15-1	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 水 堤 防	(重点) A B B 要	左	茨城県 常陸太田市小島町～ 那珂市門部	15.0k 上 180m 15.0k 上 15.0k	87.0	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	常陸太田市 那珂市	常陸太田工事 常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り 釜段工法
常陸	80	久右15-1	久慈川	工 作 物	A A 要	右	茨城県 那珂市門部	15.0k 上 15.0k	1箇所	計算水位が桁下高以上(木崎橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	—
常陸	81	久左15-2	久慈川	越堤新 水 (溢 水) 水 堤 防	A B 要	左	茨城県 那珂市門部	15.0k 上 14.5k	241.8	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重 要 な る 理 由	担当 水防団体	県及び市町村 担当 土木事務所		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階 級		地 先 名	軒数位置 (K, m)				那珂市	常陸大宮土木		
常陸	82	久左14-1	久慈川	工 作	A	左	茨城県 那珂市門部	15.0k 下 25m	1箇所	計算水位が桁下高以上(木崎橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	—	—
常陸	83	久左14-1	久慈川	水 (溢 水) 堤 体 漏 水	(重点) A B	右	茨城県 那珂市門部～那珂市 額田北郷	14.5k 上 100m 14.0k 下 200m	800.0	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り	積み土のう シート張り
常陸	84	久左14-2	久慈川	水 (溢 水) 堤 体 漏 水	A B	左	茨城県 那珂市門部	14.5k 下 130m	62.9	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り	積み土のう シート張り
常陸	85	久左14-3	久慈川	水 (溢 水) 堤 体 漏 水	A B	左	茨城県 那珂市門部～常陸太 田市栗原町	14.5k 下 130m 14.0k 上 60m	149.9	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木 常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り	積み土のう シート張り
常陸	86	久左14-4	久慈川	水 (溢 水) 堤 体 漏 水	B A	左	茨城県 常陸太田市栗原町	14.0k 上 60m 14.0k 下 70m	62.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り	積み土のう シート張り
常陸	87	久左13-1	久慈川	水 (溢 水) 堤 体 漏 水	A B	左	茨城県 常陸太田市栗原町	14.0k 下 70m 13.5k 上 250m	87.0	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り	積み土のう シート張り
常陸	88	久左13-2	久慈川	水 (溢 水) 堤 体 漏 水	(重点) A B	左	茨城県 常陸太田市栗原町～ 常陸太田市下河合町	13.5k 上 250m 10.0k 上 250m	3,186.0	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り	積み土のう シート張り
常陸	89	久右11-1	久慈川	工 作	A	右	茨城県 那珂市額田北郷	12.0k 下 180m	1箇所	計算水位が桁下高以上(R水郡線久慈川橋梁)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	—	—
常陸	90	久左11-1	久慈川	工 作	A	左	茨城県 常陸太田市上河合町	12.0k 下 190m	1箇所	計算水位が桁下高以上(R水郡線久慈川橋梁)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—	—
常陸	91	久右11-2	久慈川	工 作	A	右	茨城県 那珂市額田北郷	12.0k 下 250m	1箇所	計算水位が桁下高以上(幸久橋歩道橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	—	—
常陸	92	久左11-2	久慈川	工 作	A	左	茨城県 常陸太田市上河合町	12.0k 下 260m	1箇所	計算水位が桁下高以上(幸久橋歩道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—	—
常陸	93	久右11-3	久慈川	新 堤 防	要	右	茨城県 那珂市額田北郷	11.5k 上 17m 11.5k 下 228m	245.0	新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.5月完成)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	シート張り	シート張り
常陸	94	久左10-1	久慈川	水 (溢 水) 堤 体 漏 水	(重点) A B	左	茨城県 常陸太田市下河合町	10.0k 上 250m 9.5k 下 90m	783.3	水防団からの意見 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り	積み土のう シート張り
常陸	95	久右10-1	久慈川	水 (溢 水) 水 衝 部	A B	右	茨城県 那珂市額田東郷	10.0k 上 140m 9.5k 上 229m	480.0	計算水位が現況堤防高以上 堤防前面の荒削のおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積み土のう 木流し	積み土のう 木流し
常陸	96	久右9-1	久慈川	水 (溢 水) 堤 体 漏 水	A 要	右	茨城県 那珂市額田東郷	9.5k 上 229m 9.0k 下 100m	481.0	計算水位が現況堤防高以上	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積み土のう 木流し	積み土のう 木流し
常陸	97	久左9-1	久慈川	水 (溢 水) 堤 体 漏 水	(重点) A B 要	左	茨城県 常陸太田市下河合町	9.5k 下 90m 9.5k 下 250m	149.2	水防団からの意見 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り	積み土のう シート張り
常陸	98	久左9-2	久慈川	水 (溢 水) 堤 体 漏 水	(重点) A 要	左	茨城県 常陸太田市下河合町	9.5k 下 250m 9.0k 上 150m	93.2	水防団からの意見 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう 金段工法	積み土のう 金段工法
常陸	99	久左9-3	久慈川	水 (溢 水) 堤 体 漏 水	(重点) A 要	左	茨城県 常陸太田市下河合町 ～日立市神田町	9.0k 上 150m 7.0k 下 195m	2,001.8	水防団からの意見は、はん濫危険水位設定箇所(常陸観測所)	常陸太田市 日立市	常陸太田工事 高萩工事	久慈川下流出張所	積み土のう 金段工法	積み土のう 金段工法
常陸	100	久左8-1	久慈川	工 作	A	左	茨城県 常陸太田市下河合町	9.0k 下 5m	1箇所	計算水位が桁下高以上(落合橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—	—
常陸	101	久右8-1	久慈川	工 作	A	右	茨城県 那珂市額田東郷	9.0k 下 60m	1箇所	計算水位が桁下高以上(落合橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	—	—
常陸	102	久右8-2	久慈川	堤 体 漏 水	B	右	茨城県 那珂市額田東郷	9.0k 下 100m 9.0k 下 250m	150.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	シート張り	シート張り
常陸	103	久右8-3	久慈川	水 (溢 水) 堤 体 漏 水	(重点) A B	右	茨城県 那珂市額田東郷～那 珂市本米崎	9.0k 下 250m 7.5k 下 175m	1,473.2	危険水位検討より 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り	積み土のう シート張り

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重 要 度			重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村	国土地交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級	左右 岸別	地 先 名	新杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所	
常陸	104	久右7-1	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水 新 堤	A B 要	右	茨城県 那珂市本米崎	7.5k 下 175m 7.0k 上 150m	180.9	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3月 完成)	那珂市	常陸大宮土木	積み土のう シート張り シート張り
常陸	105	久右7-2	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水 (重点)	A B	右	茨城県 那珂市本米崎	7.0k 上 150m 7.0k 下 200m	361.8	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	積み土のう シート張り
常陸	106	久左6-1	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水 新 堤	A 要	左	茨城県 日立市神田町	7.0k 下 195m 7.0k 下 250m	42.8	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月 完成)	日立市	高萩工事	積み土のう シート張り
常陸	107	久右6-1	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水 新 堤	A 要	右	茨城県 那珂市本米崎	7.0k 下 200m 6.5k 上 100m	250.0	計算水位が現況堤防高以上	那珂市	常陸大宮土木	積み土のう シート張り
常陸	108	久左6-2	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水 新 堤	B 要	左	茨城県 日立市神田町	7.0k 下 250m 6.5k 上 100m	116.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月 完成)	日立市	高萩工事	積み土のう シート張り
常陸	109	久左6-3	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水 新 堤	B 要	左	茨城県 日立市神田町	6.5k 上 100m 6.5k 上 85m	11.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月 完成)	日立市	高萩工事	積み土のう シート張り
常陸	110	久左6-4	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水 新 堤	B 要	左	茨城県 日立市神田町～日立 市下土木内町	6.5k 上 85m 6.0k 上 6m	543.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月 完成)	日立市	高萩工事	積み土のう シート張り
常陸	111	久右6-2	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水 新 堤	B 要	右	茨城県 那珂市東海村石神外 宿	6.0k 上 290m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(補植(上 繰))	東海村	常陸大宮土木	—
常陸	112	久右6-3	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水 新 堤	B 要	右	茨城県 那珂市東海村石神外 宿	6.0k 上 250m 4.5k 上 200m	1,332.8	危険水位検討より 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月 完成)	東海村	常陸大宮土木	積み土のう シート張り
常陸	113	久左6-5	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水 新 堤	B 要	左	茨城県 日立市下土木内町	6.0k 上 65m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(補植(上 繰))	日立市	高萩工事	—
常陸	114	久左6-6	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水 新 堤	B 要	左	茨城県 日立市下土木内町	6.0k 上 6m 5.5k 下 250m	773.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	日立市	高萩工事	積み土のう シート張り
常陸	115	久左5-1	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水 新 堤	B 要	左	茨城県 日立市下土木内町～ 日立市留町	5.5k 下 250m 3.5k 上 250m	1,537.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月 完成)	日立市	高萩工事	積み土のう シート張り
常陸	116	久右4-1	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水 新 堤	B 要	右	茨城県 那珂市東海村石神外 宿～那珂市東海村石 神内宿	4.5k 上 200m 3.5k 上 250m	957.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月 完成)	東海村	常陸大宮土木	積み土のう シート張り
常陸	117	久右4-2	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水 新 堤	A 要	右	茨城県 那珂市東海村竹瓦	4.5k 上 10m	1箇所	計算水位が桁下高以上(竹瓦補)	東海村	常陸大宮土木	—
常陸	118	久左4-1	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水 新 堤	A 要	左	茨城県 那珂市東海村竹瓦	4.5k 下 20m	1箇所	計算水位が桁下高以上(竹瓦補)	東海村	常陸大宮土木	—
常陸	119	久右3-1	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水 新 堤	B 要	右	茨城県 那珂市東海村石神内宿～ 那珂市東海村竹瓦	3.5k 上 250m 2.5k 下 100m	1,225.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月 完成)	東海村	常陸大宮土木	積み土のう シート張り
常陸	120	久左3-1	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水 新 堤	B 要	左	茨城県 日立市留町	3.5k 上 250m 3.5k 上 164m	88.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月 完成)	日立市	高萩工事	積み土のう シート張り
常陸	121	久左3-2	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水 新 堤	B 要	左	茨城県 日立市留町	3.5k 下 164m 3.5k 下 226m	391.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月 完成)	日立市	高萩工事	積み土のう シート張り
常陸	122	久左3-3	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水 新 堤	B 要	左	茨城県 日立市留町	3.5k 下 226m 2.5k 下 100m	874.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月 完成)	日立市	高萩工事	積み土のう シート張り
常陸	123	久右3-2	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水 新 堤	B 要	右	茨城県 那珂市東海村亀下	3.0k 上 220m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(久慈川橋梁)	東海村	常陸大宮土木	—
常陸	124	久左3-4	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水 新 堤	B 要	左	茨城県 日立市留町	3.0k 上 190m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(久慈川橋梁)	日立市	高萩工事	—
常陸	125	久左2-1	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水 新 堤	B 要	左	茨城県 日立市留町	2.5k 下 20m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(久慈川橋梁)	日立市	高萩工事	—
常陸	126	久左2-2	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水 新 堤	B 要	左	茨城県 日立市留町	2.5k 下 35m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(久慈川橋梁)	日立市	高萩工事	—
常陸	127	久右2-1	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水 新 堤	B 要	右	茨城県 那珂市東海村豊岡	2.5k 下 70m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(久慈川橋梁)	東海村	常陸大宮土木	—

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	担当 水防団体	県及び市町村 担当 土木事務所		国土交通省 担当出張所	指定される 水防工法
				種別	階級		地名	経航位置 (K, m)				担当	土木		
常陸	128	久右2-2	久慈川	工	物	B	茨城県 那珂郡東海村豊岡	2.5k 下 85m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(久慈大橋)	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	—	—
常陸	129	久右2-3	久慈川	越堤	水 (溢水)	B	茨城県 那珂郡東海村豊岡	2.5k 下 100m ~ 0.0k	888.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り	積み土のう シート張り
常陸	130	久左2-3	久慈川	越堤	水 (溢水)	B	茨城県 日立市留町	2.5k 下 100m ~ 0.0k	703.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	積み土のう 月の輪	積み土のう 月の輪
常陸	1	山右12-1	山田川	堤	水	B	茨城県 常陸太田市東連地町	12.0k 上 228m ~ 11.5k 上	272.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張り	シート張り
常陸	2	山左11-1	山田川	堤	水	B	茨城県 常陸太田市戸間町	12.0k 下 200m ~ 11.5k 上	75.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張り 月の輪	シート張り 月の輪
常陸	3	山右11-1	山田川	越堤	水 (溢水)	A	茨城県 常陸太田市東連地町	11.5k 上 228m ~ 11.5k 上	79.4	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り	積み土のう シート張り
常陸	4	山左11-2	山田川	越堤	水 (溢水)	B (重点)	茨城県 常陸太田市戸間町 ~ 常陸太田市久米町	11.5k 上 225m ~ 7.5k	3,995.0	はん濫危険水位設定箇所(常井橋観測所) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	5	山右11-2	山田川	越堤	水 (溢水)	A	茨城県 常陸太田市東連地町	11.5k 上 150m ~ 11.0k 上	478.6	計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう	積み土のう
常陸	6	山右11-3	山田川	堤	水	B	茨城県 常陸太田市東連地町	11.0k 上 150m ~ 11.0k 上	15.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張り	シート張り
常陸	7	山右11-4	山田川	越堤	水 (溢水)	B (重点)	茨城県 常陸太田市東連地町	11.0k 上 135m ~ 11.0k 下	410.0	危険水位検討より 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り	積み土のう シート張り
常陸	8	山右10-1	山田川	越堤	水 (溢水)	A (重点)	茨城県 常陸太田市東連地町	11.0k 下 245m ~ 11.0k 下	4.6	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り	積み土のう シート張り
常陸	9	山右10-2	山田川	越堤	水 (溢水)	A (重点)	茨城県 常陸太田市東連地町 ~ 常陸太田市岩手町	11.0k 下 250m ~ 10.0k 下	895.4	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう	積み土のう
常陸	10	山左10-1	山田川	工	物	A	茨城県 常陸太田市戸間町	10.5k 上 170m	1箇所	計算水位が桁下高以上(滝名子橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—	—
常陸	11	山右10-3	山田川	工	物	A	茨城県 常陸太田市東連地町	10.5k 上 160m	1箇所	計算水位が桁下高以上(滝名子橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—	—
常陸	12	山左10-2	山田川	工	物	A	茨城県 常陸太田市戸間町	10.5k 下 60m	1箇所	計算水位が桁下高以上(繁橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—	—
常陸	13	山右10-4	山田川	工	物	A	茨城県 常陸太田市東連地町	10.5k 下 80m	1箇所	計算水位が桁下高以上(繁橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—	—
常陸	14	山右9-1	山田川	工	物	A	茨城県 常陸太田市岩手町	10.0k 下 70m	1箇所	計算水位が桁下高以上(篠山橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—	—
常陸	15	山左9-1	山田川	工	物	A	茨城県 常陸太田市玉造町	10.0k 下 70m	1箇所	計算水位が桁下高以上(篠山橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—	—
常陸	16	山右9-2	山田川	堤	水 (溢水)	B	茨城県 常陸太田市岩手町	9.5k 下 100m ~ 9.0k 上	257.1	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張り 月の輪	シート張り 月の輪
常陸	17	山右9-3	山田川	工	物	A	茨城県 常陸太田市岩手町	9.5k 下 200m	1箇所	計算水位と桁下高以上(岩手橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—	—
常陸	18	山右9-4	山田川	工	物	B	茨城県 常陸太田市岩手町	9.5k 下 210m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(岩手橋御道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—	—
常陸	19	山左9-2	山田川	工	物	A	茨城県 常陸太田市玉造町	9.5k 下 230m	1箇所	計算水位と桁下高以上(岩手橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—	—
常陸	20	山左9-3	山田川	工	物	B	茨城県 常陸太田市玉造町	9.5k 下 240m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(岩手橋御道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—	—

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	県及び市町村 担当		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地先名	科杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	21	山右9-5	越堤 水（溢水） 体（漏水） 礎地盤漏水	（重点） B B B	右	茨城県 常陸太田市岩手町～ 常陸太田市高柿町	9.0k 上 100m ～ 9.0k 下 180m	280.0	危険水位検討より 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	22	山右8-1	越堤 水（溢水） 体（漏水） 礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 常陸太田市高柿町	9.0k 下 180m ～ 9.0k 下 200m	20.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張り 月の輪
常陸	23	山右8-2	越堤 水（溢水） 体（漏水） 礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 常陸太田市高柿町	8.5k 下 15m ～ 8.5k 下 106m	15.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張り 月の輪
常陸	24	山右8-3	越堤 水（溢水） 体（漏水） 礎地盤漏水	A B B	右	茨城県 常陸太田市高柿町	8.5k 下 15m ～ 8.5k 下 106m	86.7	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	25	山右8-4	越堤 水（溢水） 体（漏水） 礎地盤漏水	（重点） A B B	右	茨城県 常陸太田市高柿町～ 常陸太田市大方町	8.5k 下 106m ～ 7.5k 上 100m	756.3	危険水位検討より 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.8月完成)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	26	山左8-1	新工 作物	A	左	茨城県 常陸太田市久米町	8.5k 下 240m	1箇所	計算水位が桁下高以上(下河原橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	27	山右8-5	工 作物	A	右	茨城県 常陸太田市高柿町	8.5k 下 250m	1箇所	計算水位が桁下高以上(下河原橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	28	山右7-1	新堤 防	要	右	茨城県 常陸太田市大方町	7.5k 上 100m ～ 7.5k 上 98m	2.0	新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.8月完成)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張り
常陸	29	山左7-1	越堤 水（溢水） 体（漏水） 礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 常陸太田市久米町	7.5k 上 100m ～ 6.5k 上 100m	857.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	30	山右7-2	越堤 水（溢水） 体（漏水） 礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 常陸太田市大方町～ 常陸太田市藤田町	7.0k 上 210m ～ 3.5k 上 51m	3,154.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	31	山右6-1	工 作物	B	右	茨城県 常陸太田市大方町	7.0k 下 15m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(常升橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	32	山左6-1	工 作物	B	左	茨城県 常陸太田市久米町	7.0k 下 20m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(常升橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	33	山右6-2	工 作物	B	右	茨城県 常陸太田市大方町	7.0k 下 25m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(常升橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	34	山左6-2	工 作物	B	左	茨城県 常陸太田市久米町	7.0k 下 30m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(常升橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	35	山左6-3	越堤 水（溢水） 体（漏水） 礎地盤漏水	（重点） A B	左	茨城県 常陸太田市久米町	6.5k 上 100m ～ 6.5k 上 180m	95.3	危険水位検討より 計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	36	山左5-1	越堤 水（溢水） 体（漏水） 礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 常陸太田市葉谷町	5.5k 上 200m ～ 5.5k 上 180m	20.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張り
常陸	37	山左5-2	越堤 水（溢水） 体（漏水） 礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 常陸太田市葉谷町～ 常陸太田市大里町	5.5k 上 180m ～ 3.5k 上 400m	1,534.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	38	山左5-3	工 作物	B	左	茨城県 常陸太田市葉谷町	5.5k 下 130m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(葉谷橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	39	山右5-1	工 作物	B	右	茨城県 常陸太田市葉谷町	5.5k 下 170m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(葉谷橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	40	山左3-1	堤 体 漏水	B	左	茨城県 常陸太田市大里町	3.5k 上 400m ～ 3.5k 上 100m	300.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張り
常陸	41	山左3-2	基礎 地盤漏水	B	左	茨城県 常陸太田市大里町～ 常陸太田市藤田町	3.5k 上 100m ～ 2.5k 下 90m	1,067.1	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	月の輪
常陸	42	山右2-1	工 作物	B	右	茨城県 常陸太田市藤田町	2.5k 上 290m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(水代橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	43	山右2-2	工 作物	B	右	茨城県 常陸太田市藤田町	2.5k 上 280m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(水代橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	県及び市町村 担当 土木事務所	国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)					
常陸	44	山左2-1	山田川	工	物	左	茨城県 常陸太田市藤田町	2.5k 上 170m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(永代橋側道橋)	常陸太田市	久慈川上流出張所	—
常陸	45	山左2-2	山田川	工	物	左	茨城県 常陸太田市藤田町	2.5k 上 160m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(永代橋)	常陸太田市	久慈川上流出張所	—
常陸	46	山右2-3	山田川	越水 (溢水)	(重点) B	右	茨城県 常陸太田市小島町～ 常陸太田市島町	2.5k 下 2m 1.5k 上 300m	590.3	前年度の重点区間 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸太田市	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	47	山左2-3	山田川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 常陸太田市藤田町～ 常陸太田市島町	2.5k 下 90m 1.5k 上 50m	737.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	久慈川上流出張所	積み土のう 月の輪
常陸	48	山右1-1	山田川	越水 (溢水)	(重点) A	右	茨城県 常陸太田市島町	1.5k 上 300m 1.0k 上 300m	500.0	危険水位検討より 計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	49	山右1-2	山田川	工	物	右	茨城県 常陸太田市島町	1.5k 上 190m	1箇所	計算水位が桁下高以上(新川戸橋)	常陸太田市	久慈川上流出張所	—
常陸	50	山左1-1	山田川	工	物	左	茨城県 常陸太田市島町	1.5k 上 165m	1箇所	計算水位が桁下高以上(新川戸橋)	常陸太田市	久慈川上流出張所	—
常陸	51	山左1-2	山田川	越水 (溢水)	B B B	左	茨城県 常陸太田市島町	1.5k 上 50m 1.5k 下 150m	167.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	52	山左1-3	山田川	越水 (溢水)	B B	左	茨城県 常陸太田市島町	1.5k 下 150m 1.0k 上 115m	214.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	久慈川上流出張所	積み土のう 月の輪
常陸	53	山右1-3	山田川	越水 (溢水)	(重点) B	右	茨城県 常陸太田市島町～常 陸太田市栗原町	1.0k 上 300m 0.5k 下 133m	905.6	前年度の重点区間 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸太田市	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	54	山右1-4	山田川	工	物	右	茨城県 常陸太田市島町	1.0k 上 130m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(島久橋)	常陸太田市	久慈川上流出張所	—
常陸	55	山左1-4	山田川	越水 (溢水)	(重点) B B B	左	茨城県 常陸太田市島町～常 陸太田市上河合町	1.0k 上 115m 0.0k	1,115.0	危険水位検討より 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	56	山左1-5	山田川	工	物	左	茨城県 常陸太田市島町	1.0k 上 100m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(島久橋)	常陸太田市	久慈川上流出張所	—
常陸	57	山左0-1	山田川	工	物	左	茨城県 常陸太田市上河合町	0.5k 下 180m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(東橋)	常陸太田市	久慈川上流出張所	—
常陸	58	山左0-2	山田川	工	物	左	茨城県 常陸太田市上河合町	0.5k 下 190m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(東橋側道橋)	常陸太田市	久慈川上流出張所	—
常陸	59	山右0-1	山田川	工	物	右	茨城県 常陸太田市栗原町	0.0k 上 260m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(東橋)	常陸太田市	久慈川上流出張所	—
常陸	60	山右0-2	山田川	工	物	右	茨城県 常陸太田市栗原町	0.0k 上 250m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(東橋側道橋)	常陸太田市	久慈川上流出張所	—
常陸	1	里川右9-1	里川	堤	体	右	茨城県 常陸太田市常福地町	9.5k 下 20m	13.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	久慈川下流出張所	シート張り
常陸	2	里川左9-1	里川	越水 (溢水)	(重点) A	左	茨城県 常陸太田市茅根町～ 常陸太田市白羽町	9.5k 上 20m	1,019.5	R1.10被災(堤防越水) 計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	3	里川右9-2	里川	越水 (溢水)	A B	右	茨城県 常陸太田市常福地町 ～常陸太田市里野宮 町	9.5k 下 20m 9.5k 下 117m	97.3	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	4	里川右9-3	里川	越水 (溢水)	A B	右	茨城県 常陸太田市里野宮町	9.5k 下 117m 8.5k 下 250m	1,137.4	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	5	里川左9-2	里川	新堤	防 要	左	茨城県 常陸太田市茅根町	9.5k 下 160m	1箇所	新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月完成) 計算水位が桁下高以上(新茅根橋)	常陸太田市	久慈川下流出張所	—
常陸	6	里川右9-4	里川	工	物	右	茨城県 常陸太田市里野宮町	9.5k 下 200m	1箇所	計算水位が桁下高以上(新茅根橋)	常陸太田市	久慈川下流出張所	—

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	軒杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	7	里川左8-1	里川	工 作	A	左	茨城県 常陸太田市白羽町	8.5k 上 150m	1箇所	計算水位が桁下高以上(白羽橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	8	里川右8-1	里川	工 作	A	右	茨城県 常陸太田市里野宮町	8.5k 上 110m	1箇所	計算水位が桁下高以上(白羽橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	9	里川左8-2	里川	越水 (溢水)	A	左	茨城県 常陸太田市白羽町	8.5k 下 30m 8.0k 下 25m	459.0	計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	10	里川右8-2	里川	越水 (溢水) 堤体 基礎 地盤 漏水 防新	A B B 要	右	茨城県 常陸太田市里野宮町	8.5k 下 250m 8.0k	253.8	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月完成)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り 月の輪 シート張り
常陸	11	里川右8-3	里川	工 作	A	右	茨城県 常陸太田市里野宮町	8.0k 上 154m	1箇所	計算水位が桁下高以上(新根本橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	12	里川左8-3	里川	工 作	A	左	茨城県 常陸太田市白羽町	8.0k 上 154m	1箇所	計算水位が桁下高以上(新根本橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	13	里川右8-4	里川	越水 (溢水) 堤体 基礎 地盤 漏水 防	A B B (重点)	右	茨城県 常陸太田市里野宮町 ～常陸太田市田渡町	8.0k 7.0k	1,015.4	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 前年度の重点区間	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	14	里川左7-1	里川	新 堤	防 要	左	茨城県 常陸太田市田渡町	7.5k 上 23m 7.5k 下 10m	33.0	新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月完成)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	シート張り
常陸	15	里川左7-2	里川	越水 (溢水) 堤 新	(重点) A 防 要	左	茨城県 常陸太田市田渡町	7.5k 下 10m 7.0k 下 150m	653.4	危険水位検討より 計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月完成)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	16	里川右7-1	里川	工 作	A	右	茨城県 常陸太田市田渡町	7.5k 下 60m	1箇所	計算水位が桁下高以上(堰下橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	17	里川左7-3	里川	工 作	A	左	茨城県 常陸太田市田渡町	7.5k 下 80m	1箇所	計算水位が桁下高以上(堰下橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	18	里川左7-4	里川	工 作	A	左	茨城県 常陸太田市田渡町	7.0k 上 40m	1箇所	計算水位が桁下高以上(田渡橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	19	里川右7-2	里川	工 作	A	右	茨城県 常陸太田市田渡町	7.0k 上 35m	1箇所	計算水位が桁下高以上(田渡橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	20	里川右7-3	里川	越水 (溢水) 基礎 地盤 漏水 防	(重点) A B 要	右	茨城県 常陸太田市田渡町～ 常陸太田市西宮町	7.0k 上 250m 6.0k	750.0	危険水位検討より 計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 前年度の重点区間	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう 月の輪
常陸	21	里川左6-1	里川	越水 (溢水) 堤体 新	(重点) A B B 要	左	茨城県 常陸太田市田渡町	7.0k 下 150m 7.0k 下 237m	88.8	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月完成)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り シート張り
常陸	22	里川左6-2	里川	越水 (溢水) 堤体 新	(重点) A B 要	左	茨城県 常陸太田市田渡町～ 常陸太田市幡町	7.0k 下 237m 6.0k 上 50m	727.9	はん濫危険水位設定箇所(機初欄測所) 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 前年度の重点区間	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	23	里川右6-1	里川	越水 (溢水) 堤体 基礎 地盤 漏水 防	A B B (重点)	右	茨城県 常陸太田市西宮町～ 常陸太田市三才町	6.0k 上 250m 4.5k 下 250m	2,444.9	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	24	里川右6-2	里川	工 作	A	右	茨城県 常陸太田市西宮町	6.0k 上 203m	1箇所	計算水位が桁下高以上(西宮農道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	25	里川左6-3	里川	工 作	A	左	茨城県 常陸太田市幡町	6.0k 上 203m	1箇所	計算水位が桁下高以上(西宮農道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	26	里川左6-4	里川	越水 (溢水)	A	左	茨城県 常陸太田市幡町	6.0k 上 50m 6.0k 上 10m	40.8	計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	27	里川左5-1	里川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 常陸太田市幡町	6.0k 下 160m 5.0k 下 175m	665.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	28	里川左5-2	里川	工 作	B	左	茨城県 常陸太田市幡町	5.5k 下 80m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(新機初橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—