

工事起工（ 変更 ）概要書		課長 補佐		審査		設計	
執行年度 令和4年度	工事名 自然公園・自然環境保全地域等標板改修工事 設計書						
工事場所又は履行場所 北茨城市華川町 地内 ほか							
設計概要 標板改修工事	(数量) 8.0 枚 【地区別内訳】 ・花園花貫県立自然公園 2 枚 (北茨城市華川町、日立市十王町) ・東金砂自然環境保全地域 1 枚 (常陸太田市天下野町) 撤去含む ・太田県立自然公園 2 (常陸太田市瑞龍町、新宿町) ・玉沢自然環境保全地域 1 (鉾田市冷水) 撤去含む ・大宮緑地環境保全地域 1 (小美玉市上玉里) 撤去含む ・里緑地環境保全地域 1 (行方市玉造乙)	施工方法	請負				
		原契約年月日	令和4年 月 日				
		工期又は 施工期間	令和4年 月 日から 令和5年 3月31日 まで 日間				
		請負人又は は受託者					
		費目	起工	第1回変更	第2回変更	増減(△)	
		起工額					
		請負(委託)に 付する額					
		工事価格					
		測量試験費又は 工事雑費					
		消費税相当額					
請負(委託) 決定額							
変更理由	請負比率 = 起工(前回変更)時の請負決定額 / 起工(前回変更)時の請負に賦する額 (少数第7位切捨て6位止) 変更積算価格 × 請負比率 = 変更工事価格 × ≡						

工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
本工事費								
	直接工事費							
		標板改修		式	1.0	0	0	代価表001号
	直接工事費計						0	
		共通仮設費					0	
	純工事費						0	
		現場管理費					0	
	工事原価						0	
		一般管理費					0	
	工事費計						0	
	工事価格						0	
消費税相当額							0	*0.10
請負工事費							0	

第 001 号

標板改修

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
【看板設置】					
標示板	枚	8.0		0	標示板アルミ複合板 W1,600×H800 t=2mm 四隅R加工 平リブ-Uバンド 金具 インクジェットシート+ベースコート(※耐候7年以上)
データ作成料	式	8.0		0	デジタルデータ作成 提出データ作成含み
支柱	本	16.0		0	φ 60.5×2.3×2,700 溶融亜鉛メッキ+静電粉体塗装(焦げ茶)
基礎工	箇所	16.0		0	掘削, 砕石 基礎ブロック500×500×800
設置工	基	8.0		0	
ユニック車	台	8.0		0	
計				0	
【既存看板撤去処分】					
撤去及び処分	式	3.0		0	
計				0	

茨城県