

アクアワールド茨城県大洗水族館急速充電器設置工事に関する質問及び回答

| | 質問 | 回答 |
|----|--|--|
| 1 | 急速充電器自体を、塩害対策仕様にする必要はありますか。 | 急速充電器自体を塩害対策仕様としてください。 |
| 2 | 充電器保管小屋内の照明器具の型式、若しくは仕様をご指示ください。 | 岩崎電気株式会社 LEDioc Ceiling (EECL1004SA1N) 又は相当品として |
| 3 | 小屋照明 (LED) の詳細仕様をご教示願います。 | ください。 |
| 4 | 照明器具の電源をどこからとるかご指示ください。 | 急速充電設備内に保守用コンセントがございますので、電気系統図に記載ありますように、漏電ブレーカーと自動点滅器を設置 (当該費用は入札金額に含みます) の上、電源をとってください。 |
| 5 | 「引込柱～中継柱 2」間で配線する際、支障になる木は伐採して工事を行うという認識で問題ないでしょうか。 | 「引込柱～中継柱 2」の設置場所は協議のうえ支障になる樹木の少ない位置に設置するものとし、樹木の伐採等は最低限としてください。なお、樹木は保安林であるため伐採等には保安林の手続きが必要となりますので、手続きが済むまで作業はできません (手続きは県が行います)。また、伐採等を行った場合の費用及び処分費用は入札金額に含みます。 |
| 6 | 建柱に際して植栽 (松) の伐採については工事範囲に含まれておりますでしょうか。また、含まれている場合は植栽の伐採の範囲など指定数量はございますでしょうか。 | |
| 7 | 引込柱及び中継柱を建柱する場所に樹木がございますが、本お見積りに樹木の伐採及び伐根の費用は含めますでしょうか。含めない場合、引込柱及び中継柱の建柱工事に、支障はないものとして考えてよろしいでしょうか。 | |
| 8 | 図中で架空配線している部分を、埋設配管に変更しても問題ないでしょうか。 | 差し支えありません。 |
| 9 | 引込柱、中継柱 1、中継柱 2 は鋼管柱としてよろしいでしょうか。 | 鋼管柱で問題ありませんが、塩害対応のものをご選定ください。 |
| 10 | 充電器保管用の小屋の基礎について、詳細をご指示ください。 | 特記仕様書に定める小屋もしくはは相当品の製品に適合した基礎としてください。 |
| 11 | ライン引き工事について、駐車スペース 1 台分のラインを書き直すと考えてよろしいでしょうか。 | ご認識のとおりです。 |
| 12 | 引込開閉器盤について、参考型番の仕様通り、窓なしのもので問題ないでしょうか。 | 電力量計の検針確認ができる窓有りのものをご選定ください。 |
| 13 | 当該設備は 50kW の電気設備であるためキュービクルの設置は必要でしょうか。『電気自動車・プラグインハイブリッド自動車のための充電設備設置にあたってのガイドブック』の記載を参照すると不要と解釈もできます。確認いたしたく考えております。 | 特記仕様書に定めた急速充電器では従量電灯契約を想定しているため、キュービクルの設置は必要ありません。 |