

工事起工 概要書

	本 庁				出 先 機 関						
	係長		審査		課長		審査		係長	設計	
執行年度	令和3年度										
工事番号 工事名	常総一般環境大気測定局フェンス設置等工事										
工事場所 又は履行場所	常総市森下町4474-2										
施工方法	請 負				原契約年月日						
工期又は 履行期間	契約締結の日 から				令和4年1月14日 まで						
請負人 又は 受託者											
費 目	起 工	第1回変更	増 減 (△)		変更請負に付する工事価格 = 変更積算工事価格 × 請負比率 請負比率: $\frac{\text{起工(前回変更)時の請負決定額}}{\text{起工(前回変更)時の積算額}}$ (少数第7位切り捨て6位止め) 変更積算工事価格 請負比率 変更工事価格						
起工額											
請負(委託) に付する額											
工事(業務) 価 格											
測量試験費 又は工事雑費											
消費税相当額											
請負(委託) 決 定 額											
工 事 概 要											
内 容											
土木一式工事											
変更理由											

工 事 費 内 訳 書

番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
1	直接工事費						
(1)	撤去工事						
	①既存コンクリート擁壁撤去						
	・撤去		3.16	m			
	・コンクリート殻運搬		0.3	m3			
	・コンクリート殻処分	コンクリート塊(有筋)	0.7	t			
	②既存フェンス撤去						
	・撤去		1	式			
	・フェンス処分		1	式			
	③既存アスファルト撤去						
	・切断	アスファルト舗装版、15cm以下	22.3	m			
	・撤去		24.0	m2			
	・アスファルト運搬		1.2	m3			
	・アスファルト処分		1.05	t			
	④土掘削						
	・門扉、スロープ		2.6	m3			
	・新設基礎		5.7	m3			
	・埋戻し		1.1	m3			
	・残土処分		7.2	m3			
(2)	基礎工事						
	・コンクリート布基礎		15.9	m			
	・アスファルトスロープ、布基礎廻り		13.8	m2			
	・門扉部コンクリート基礎	門扉レール及び収納部	3.0	m2			
	・車止めブロック	取付費を含む。	2	個			
(3)	設置工事						
	・メッシュフェンス(新設)	取付費を含む。	14.0	m			
	・メッシュフェンス(既存フェンス切断部)	取付費を含む。	1	式			
	・門扉	取付費、キーチェーンを含む。	1	式			
	直接工事費計						
2	共通費						
(1)	共通仮設費						
(2)	現場管理費						
(3)	一般管理費						
	共通費計						
	工事費計						
	消費税						
	合計						